

**T. KOSCIUŠKOS G. 3, VILNIUJE 2006 M.
ATLIKTŲ ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGOMŲJŲ TYRIMŲ
ATASKAITA**

Darbo autorius

Valdas Steponaitis

Vilnius, 2007

Turinys

1.	Įvadas	3
2.	Trumpa istorinių duomenų apžvalga	4
3.	Trumpa archeologinių tyrimų apžvalga	7
4.	Tyrinėjimų aprašymas	8
4.1	Šūrfas Nr. 1	8
4.2	Šūrfas Nr. 2	10
4.3	Šūrfas Nr. 3	12
4.4	Šūrfas Nr. 4	14
4.5	Šūrfas Nr. 5	18
5.	Apibendrinimas	21
6.	Radinių sąrašas	23
6.1	Radinių sąrašo sutrumpinimai	23
6.2	Buitinės keramikos lentelės	24
6.3	Plokštinių koklių lentelės	42
6.4	Dubeninių koklių lentelė	45
6.5	Architektūrinių detalių lentelės	46
6.6	Dirbinių lentelės	48
6.7	Monetų lentelė	52
7.	Radinių fonuotraukų sąrašas	53
8.	Radinių fonuotraukos	60
9.	Brėžinių sąrašas	76
10.	Sutartiniai ženklai	77
11.	Brėžiniai	78
12.	Nuotraukų sąrašas	97
13.	Nuotraukos	98
14.	Priedai	111
14.1	Tyrimų programos kopija	111
14.2	Leidimo tyrinėjimams kopija	115
14.3	Radinių priėmimo aktai	116
14.4	Inžinierinių geologinių tyrinėjimų ataskaita	120

Ivadas

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ ruošia pastatų remonto darbų Vilniuje T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse (brėž. 1) projektinę dokumentaciją. Todėl komplekso objektuose – 02 (brėž. 2) ir 06 (brėž. 3) atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių metu ištirti 5 šurfai.


Tyrimų darbams vykdyti Kultūros paveldo departamentas 2006-12-01 išdavė leidimą Nr. 271 atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus Vilniaus piliakalnio su papiliais (A1961K) teritorijoje, T. Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse, pagal 2006-11-28 tyrimų programą Nr. 271. Archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų tikslas nustatyti ar yra išlikęs archeologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis, nurodytoje planuojamų žemės darbų teritorijoje.

Tyrinėjimai vykdyti 2006 m. gruodžio – 2007 m. kovo mėn. Žemės kasimo darbus atliko ataskaitos autorius ir LNM archeologas E. Vailionis. Tyrinėjimų metu naudotas metalo detektorius S Cope R-1, su kuriuo dirbo ataskaitos autorius ir LNM numizmatas E. Remecas. Grafinę fiksaciją atliko LNM archeologas G. Grižas, brėžinių švaraščius perbraižė ir atliko foto fiksaciją ataskaitos autorius, sudarant radinių sąrašą talkino ir radinius fotografavo E. Vailionis. Radinių nuotraukos pateiktos atskirame sąrašė, su raide F laužtiniuose skliaustuose [F]. Keramika klijuota 25% PBMA acetone. Tyrimų metu aptikti radiniai perduoti į Lietuvos nacionalinio muziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos ir Numizmatikos skyrius. Šurfų dugne inžinierius geologas A. Pečkaitis išgrėžė po grėžinį ir atliko inžinierinius geologinius tyrinėjimus (žr. priedai).

Trumpa istorinių duomenų apžvalga

Turimi istorinių šaltinių duomenys apie teritoriją kairiajame Neries krante, aukščiau santakos su Vilnele siekia XVI a. pirmąją pusę. Nuo 1607 m. beveik visi sklypai, esantys Neries kairiajame krante, nuo santakos su Vilnele iki būsimosios Šv. Petro ir Povilo bažnyčios vietos, priklausė Jasinskių altarijai. XVII a. pr. dabartinio pastato T. Kosciuškos g. 1 vietoje stovėjo Jasinskių dvaras su mūriniais ir pusiau mūriniais pastatais. Vėliau ši teritorija suskirstyta į sklypus, kurie išnuomoti gyventojams. Apie dabartinio pastatų ansamblio T. Kosciuškos g. 3 teritorijos apstatymą iki XVIII a. duomenų neturima. Seniausias išlikęs mūrinis pastatas – Horaino dviejų aukštų namas, kuris galėjo būti pastatytas tarp 1737 m. (Fiurstenhofo 1737 m. plane nepamėtas) ir 1763 m. (pirmas šio namo paminėjimas aptiktuose dokumentuose) (posesija Nr. 1356).


Maždaug XVIII a. pab. J. Chodosevičius sujungė 4 aplinkinius sklypus į vieną valdą. 1795 m. dokumentuose posesijoje Nr. 1353 jau minima “kamienica”. Pagal 1800 m. planą matome, kad čia stovėjo 3 mūriniai pastatai. 1808 m. K.Grunerto plane šie pastatai taip pat pažymėti (pav. 1).



1 pav. Karolio Grunerto 1808 m. Vilniaus miesto plano fragmentas


Vilniaus tvirtovės gynybinių įtvirtinimų statybos metu 1831-1832 m. pastatai buvo aprašyti ir įvertinti. Teritorija statybų plane pažymėta raide G buvo skirta eksplanadai įrengti (pav. 2), todėl čia stovėję pastatai (mūriniai ir mediniai) buvo visiškai nugriauti, tame tarpe ir buv. Chodosevičiaus vienaaukštis mūrinis pastatas (Nr. 1353) su paviljonu. Dokumentuose yra nurodoma pastaba apie tai, kad šio mūrinio namo sienos turi būti nuardytos pusė aršino žemiau akmeninio grindinio, pamatai gi turi būti palikti (vėliau jie

buvo užpilami žemėmis). Nugriautas buvo ir mūrinis vienaaukštis fligelis, stovėjęs prie pat rytinės namo Nr. 1352 sienos (šioje vietoje dabar stovi komplekso pastatas 06).



2 pav. Ištrauka iš Vilniaus m. gynybinių įtvirtinimų plano 1831 m. (1859 m. kopija)

Carui Aleksandriui II 1878 m. patvirtinus Vilniaus tvirtovės panaikinimo projektą, Karo ministerijos Inžinierijos departamentas pastatė naujas dideles kareivines (dabartiniai T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekso (brėž. 1) objektai – 01 ir 02 (brėž. 2). L. Niemczyński graviūroje atspausdintoje 1879 05 31 Varšuvos “Tygodnik Ilustrowany” matomas statomas, dar su pastoliais, pirmasis kareivinių korpusas (dabar pastatų komplekso pastatas 01) ir buv. K. Horaino namas (pastatų komplekso pastatas 03) (pav. 3).



3 pav. L. Niemczyński. Vilnius. Vaizdas nuo Pilies kalno į buvusias Slušų rūmus ir Antakalnį

Parengta pagal:

1. Dičiuvienė R. Pastatų Vilniuje, T. Kosciuškos gatvėje Nr. 1, 3 istoriniai tyrimai. V., 1990. Vilniaus apskrities archyvas F. 5. B.5270.
2. Sliesoriūnas F. Gedimino aikštė Vilniuje. V., 1980.
3. Drėma V. Dingęs Vilnius. V., 1991.

Trumpa archeologinių tyrimų apžvalga

T. Kosciuškos g. 3 esančių pastatų ansamblyje vykdyti archeologiniai tyrinėjimai buvo susiję su remonto ar teritorijos tvarkymo darbais.

1992 m. tvirtinant korpuso Nr. 01 pamatus atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai (Stankevičius G. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, Kosciuškos g-vėje Nr. 3, ataskaita. Vilnius, 1993. LII archyvas. F.1, B. 2064.). Atskirose patalpose iškasti 7 žv. Šurfai (0,5 -0,7 m pločio ir 1,2 – 1,3 m gylio tranšėjos 7 patalpose), tačiau vertingo kultūrinio sluoksnio, nei archeologinių radinių neaptikta. 1995 m. pastatų komplekso teritorijoje įvairiose vietose iškasta 11 žv. šurfų bei plotas Nr. 1 ties korpusu Nr. 06 (Vaicekuskas A. Archeologinių tyrimų Vilniuje, Kosciuškos g. Nr. 3 ataskaita. [1995]. V., 1996 m. LNM Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus archyvas. ARMA Nr. 57).

1997 m. pastatų komplekso teritorijoje įvairiose vietose ištirti trys plotai įvairiose teritorijos vietose bei vienas šurfas, viso apie 230 m² plotas (Sarcevičius S. 1997 m. Vilniuje, Kosciuškos gt. Nr. 3 vykdytų archeologinių tyrimų ataskaita. T. I-III. V. 1998. LNM Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus archyvas. ARMA Nr. 138 a, b, c). Tyrinėjimų metu užfiksuotas 4-6 m storio XIII-XX a. kultūrinis sluoksnis, padaryta išvada jog ši teritorija priklausė XIV a. Kreivosios pilies papiliui.

2005 m. Pastato Nr. 03 rūsyje (cokoliniame aukšte) dviejose patalpose ištirtas 20 m² plotas. Pagal radinius kultūrinis sluoksnis datuotas XVII (XVI?) – XVIII a. (Kurila L. Pastato T. Kosciuškos g. 3 Vilniuje žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2004 m. ataskaita. V., 2005. LNM Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos skyriaus archyvas. ARMA Nr. 418.).

Tyrinėjimų aprašymas

Žvalgomieji archeologiniai tyrimai vykdyti pastatų komplekso T.Kosciuškos g. 3 pastatuose 02 (šurfai 1-4) ir 06 (šurfas 5) (brėž. Nr. 1, 2, 17).

Šurfas Nr. 1

Šurfas Nr. 1 tirtas komplekso pastato 02 šiaurės rytiniame gale, pirmame aukšte, 212 kabineto rytiniame kampe (brėž. Nr. 1, 2). Šurfo kraštinės orientuotos pagal pasaulio šalis, su 40° nukrypimu į ŠR. Šurfas 2,25x2,1 m dydžio, 4,75 m² ploto padalintas 1x1 m dydžio kvadratais, kurie ŠV-PR kryptimi pažymėti raidėmis A, B, o PV-ŠR kryptimi - skaičiais 1, 2, šurfo paviršius – H_{abs} 96,08 – 96,16 m. Fiksuotas planas Nr. 1 bei šurfo PR, PV, ŠV sienelės (brėž. Nr. 3-6, nuotr. Nr. 1-7), radiniai Nr. 1-264, 909-917 [F- 1-42, 145, 146, 148, 149]. Kultūriniai sluoksniai brėžiniuose sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, pradedant nuo šurfo viršaus.

Šurfo viršuje 3,5 cm storio grindų lentos, dėtos ant 10 ir 15 cm storio rąstelių (sl. 1). Po jomis, prie pastato išorinės sienos buvo keliolika įvairaus diametro vamzdžių, nuo žemių atskirtų iš plytų sumūryta sienele (sl. 2). Šio kolektoriaus plotis ~ 104 cm, gylis ~ 50 cm. Šalia kolektoriaus ir po juo buvo susiformavęs 24 –90 cm storio rudos, pilkos žemės sluoksnis (sl. 3), kuris buvo supiltas ant skiedinio ir geltonų plytų griuvenų sluoksnio 5. Šis 3 sluoksnis buvo supiltas pastačius pastatą, išlyginant žemės paviršių prieš įrengiant grindis. Kadangi grindys, matyt, buvo keletą kartų keičiamos, bei buvo įrengiamas kolektorius, tai šis sluoksnis labai permaišytas su įvairiomis XX a. šiukšlėmis, ypač jo viršutinė dalis. Jame rasta keliolika archeologinių radinių (Nr. 1-26, 60-64, [F- 1-6]). Kv. A,B-2 60-70 cm gylyje, šalia vidinės sienos, sunkiai išsiskyrė supiltinis rudos žemės sluoksnis (sl. 4) su smulkiomis griuvenomis, smėliu, kalkėmis, pilkesne žeme. Šis sluoksnis – tai pastato vidinės sienos (ŠR) pamatų duobė, kuri iškasta jau perkasant supiltinį kultūrinį sluoksnį prie išorinės pastato sienos (PR). Jame rasta glazūruotos ir neglazūruotos buitinės keramikos (Nr. 27-53, 65-74, [F- 8, 10, 11]), lovinės čerpės fragmentas (Nr. 75 b), žaliai glazūruoto koklio su gvazdikais ir rėmeliu (Nr.75), vėlyvų XIX a. neglazūruotų ir glazūruotų koklių fragm. (Nr. 58, 59, [F- 9]), stiklo indų fragm. (Nr. 54-57). Likusioje šurfo dalyje fiksuotas iki 22 cm storio (storesnis PV dalyje) supiltinis skiedinio ir geltonų plytų griuvenų sluoksnis (sl. 5), kuriame rasta sieninių XIX a. neglazūruotų ir glazūruotų koklių fragm. (Nr. 77-79, [F- 16-18]), molinės grindų plytelės fragm. (Nr. 80). Po juo buvo 16-38 cm storio supiltinis rudos žemės sluoksnis (sl. 6) su smulkiomis griuvenomis, pavieniais buitinės keramikos radiniais (Nr. 81-92, [F- 7]), Napoleono kariuomenės 46 pulko saga (Nr. 93). Giliau plonas 4-13 cm storio geltono smėlio sluoksnelis (sl. 7). Po juo iki 2,3-2,4 m gylio fiksuotas supiltinis tamsios žemės

sluoksnis (sl. **8**) su keliais jame neryškiai išsiskiriančiais tarpstuoksniais: rudos, tamsiai rudos, šviesesnės rudos žemės, molio ir smėlio intarpais. Šiame sluoksnyje rasta smulkių griuvenų, gyvulių kaulų, bei įvairiausių archeologinių radinių: buitinės keramikos, XVII-XIX a. koklių, plokščių ir olandiškų čerpių, Lenkijos-LDK Jono Kazimiero ...? m. nudilęs šilingas (Nr. 93-191, [F- 19-35]).

Giliau, nevienodame gylyje (2-2,18 ir 2,35-2,4 m) kv. A-1, 2 slūgsojo smulkių ir stambesnių geltonų ir rusvų plytų, skiedinio sumaišyto su žemėmis 6-12 cm storio sluoksnelis (sl. **9**). Kitoje šurfo dalyje kv. B-1, 2 fiksuotas juosvos smėlingos žemės su degėsiukais iki 9 cm storio sluoksnelis (sl. **10**). Jame rasta keletas buitinės keramikos šukių (Nr. 192-218, [F- 36-38]), XVII ir XVII-XVIII a. žaliai glazūrotų sieninių koklių su gvazdikų ir neaiškiu ornamentu (Nr. 219, 220 [F- 39]), olandiškos čerpės fragmentas (Nr. 221)), stiklinių indų ir švieslakščių (Nr. 222-225, [F- 40]), LDK Jono Kazimiero ...? m. nudilęs šilingas (Nr. 242). Žemiau kv. B-1, 2, dalinai kv. A-1, 2 buvo šviesaus rusvo maišyto smėlio 30-58 cm storio sluoksnis (sl. **11**) be archeologinių radinių. Šio sluoksnio PR apatinėje dalyje buvo surastas rusvos smėlingos žemės iki 14 cm storio intarpas (sl. **11 b**) su glazūruota ir neglazūruota keramika, žaliai glazūruoto sieninio koklio su gvazdikų ornamentu, geležinė bato pasagėlė (Nr. 227-241), o po juo - geltono smėlio iki 11 cm storio sluoksnelis (sl. **11 c**). Sluoksnių 11 ir 11 c apačia (H_{abs} 93,42 – 93,25 m) fiksuota žemiau natūraliai susiklosčiusio kultūrinio sluoksnio (sl. 12) paviršiaus, jie susiformavo suardant dalį 12 c sluoksnio. ŠV šurfo dalyje 2,07 – 2,22 m gylyje (H_{abs} 94,03 – 93,84 m) po sluoksniu 9, fiksuotas natūraliai susiklosčiusio kultūrinio sluoksnio (sl. **12**) paviršius. Tai tamsiai rudos žemės ~ 20 cm storio sluoksnis (sl. **12 a**) su pavieniais radiniais: puodų šukėmis (Nr. 243-253, [F- 41]), koklio kaklelio fragm., (Nr. 254), geležine vinimi (Nr. 255). Po juo buvo 2-3 cm storio juodos žemės sluoksnelis (sl. **12 b**). Šie sluoksniai 12 a ir 12 b likusioje šurfo dalyje neišliko, juos suardė minėti sluoksniai 9, 11. Žemiau per visą šurfo plotą fiksuotas 70 – 84 cm storio tamsiai rudos, rudos žemės sluoksnis (sl. **12 c**). Šio sluoksnio viršutinė dalis intensyvesnės spalvos, joje rasta gausiau kaulų ir archeologinių radinių, giliau šiame sluoksnyje pasitaikė tik keletas gyvūnų kaulų ir kelios XVI-XVII a. neglazūrotų bei glazūrotų puodų šukės (Nr. 256-263, [F-42]), geležies šlako (Nr. 264). Jame 40 cm gylyje surasta keletas smulkių pavienių akmenų ir vienas stambus 40x25x17 cm dydžio akmuo. Sluoksnis tolygiai šviesėjo ir perėjo į pilkšvai rudą šlyno sluoksnį (sl. **13**) – įžemį (archeologų terminijoje). Jo viršus pasiektas ~3,12-3,2 m gylyje (H_{abs} 93,04-92,88 m). PV šurfo dalyje šiame sluoksnyje įsigilinta iki H_{abs} 92,42 m, archeologinių radinių nerasta.

Tyrimų metu požeminio vandens lygis buvo ties H_{abs} 93,06 m. Išorinės namo sienos (PR) pamatų apačia pasiekta ~2,3 m gylyje (H_{abs} 93,86 m), vidinės pertvarinės sienos (ŠR) pamatų apačia pasiekta ~2,1 m gylyje (H_{abs} 94,02-94,07 m).

Šurfas Nr. 2

Šurfas Nr. 2 tirtas komplekso pastato 02 šiaurės rytiniame gale, pirmame aukšte, 214 kabineto vakariniame kampe (brėž. Nr. 1, 2). Šurfo kraštinės orientuotos pagal pasaulio šalis, su 40° nukrypimu į ŠR. Šurfas 2x2 m dydžio, 4 m² ploto padalintas 1x1 m dydžio kvadratais, kurie ŠV-PR kryptimi pažymėti raidėmis A, B, o PV-ŠR kryptimi - skaičiais 1, 2, šurfo paviršius – H_{abs} 96,08 – 96,13 m. Fiksuotas planas Nr. 1 bei šurfo ŠR, PR, ŠV sienelės (brėž. Nr. 7-10, nuotr. Nr. 8-18), radiniai Nr. 265 –508 [F- 43-87, 145, 146, 148, 149].

Šurfo viršuje 3,5 cm storio grindų lentos (sl. 1), dėtos ant 7 - 10 cm storio rąstelių, po kuriais padėta po keletą plytų. Po grindimis vietomis buvo 20 – 26 cm tuščios erdvės, kai kur fiksuoti pilkos žemės su XX a. šiukšlėmis sluoksnio fragmentai (sl. 2). Šiame sluoksnyje rasta spalvoto metalo saga (Nr. 266), uniformos vario lydinio detalė: skaičius “6” ar “9” (Nr. 265), trys švininės plombos su įrašais vienoje pusėje- “№ 18”, kitoje – dvi persipynusios raidės “LK” (?) ir “WILENSKA ...” (Nr. 267-269) [F- 145, 148], 1948 m 20 kapeikų TSRS moneta (Nr. 265). V šurfo kampe ~ 9-11 cm gylyje, rastas apskritimo formos krosnies pagrindas (sl. 3). Atidengto pagrindo viršuje virš plytų buvo išlikęs skiedinio sluoksnis, kurį nuėmus atsidengė iš sveikų plytų ir pusplyčių sumūrytas 1,05 – 1,11 m skersmens krosnies pagrindas (nuotr. Nr. 8-10). Kaip vėliau paaiškėjo buvo išlikę tik dvi apatinės konstrukcijos eilės. Apatinė eilė kiek didesnio skersmens, 1,07 x 1,2 m dydžio, tačiau sveikesnės plytos sumūrytos tik kraštuose, o viduryje sumesta plytų griuvenos, gausu skiedinio. Plytos antrinio panaudojimo, kai kurios įmūrytos jau aprūkusios. Dauguma plytų rusvai geltonos 26x13x6,5, 26,5x13x7, 25,5x13x7, 26x12,5-13x7-7,4, ?x11,7x6 cm ir pan. dydžio, keletas plytų raudonos molio masės 22,8-23,2x11,6-12x5,8-6, ?x11,5x6, ?x11,4-11,7x6 cm ir pan. dydžio. Šios išlikusios konstrukcijos aukštis 15-19 cm. Aplink krosnies pagrindą bei iki šurfo kraštų, fiksuotas iki 1-7 cm, nevienodo storio molio sluoksnis su smulkiomis griuvenomis (sl. 4). R, P, PV šurfo dalyje, tame tarpe dalinai ir po krosnies pagrindu, 27 – 33 cm gylyje iš dulkių?, kalkių? buvo susiformavusi ~0,5 cm storio balkšvos, šviesiai pilkos, pilkos spalvos masės keliasluoksnė pluta (sl. 5). Dalyje šurfo vietų ji suardyta. ŠR šurfo dalyje paviršiuje, dalyje šurfo po balkšva mase (sl. 5) buvo iki 1,5 cm storio tamsiai rudos-juodos žemės sluoksnelis (sl. 6), o kv. A-1 ir jo aplinkoje, t.y. toje pačioje vietoje, kur aukščiau buvo rastas krosnies pagrindas, surastas dar vienas nelygus, iki 7 cm storio molio sluoksnelis (sl. 7), kuris gali būti siejamas su anksčiau šioje vietoje stovėjusia krosnimi. Giliau per visą šurfo plotą buvo 34-50 cm storio rudos žemės sluoksnis (sl. 8) su smulkiomis plytų griuvenomis, molio ir žvyro linžėmis, pavieniais įvairialaikiais archeologiniais radiniais (Nr. 271-296). Po juo buvo susiformavęs 2-6 cm storio skiedinio su plytų trupiniais sluoksnelis (sl. 9), kuris prie

sienų buvo storesnis, iki 14 cm storio. Šis sluoksnis susiformavo pastato pamatų viršaus lygyje, kai užpylus pamatų duobę, buvo mūrijamos pastato sienos.

Giliau iki 2,08-2,23 m gylio (H_{abs} 93,89 – 94,04 m), per visą šurfo plotą, buvo fiksuotas supiltinis, pastato pamatų statybos laikotarpio žemės sluoksnis (sl. **10**), su keliais jame ryškiau ar ne taip ryškiai išsiskiriančiais tarp sluoksniais, susiformavusiais užpilant pamatų duobę. Prie pastato vidinių (ŠV ir PV) sienų nuo 2,08-2,20 m gylio fiksuotos gilesnės pamatų duobės, perkasant ankstyvesnius kultūrinius sluoksnius, tačiau jos užpiltos tokia pat maišyta žeme. PV sienos pamato duobės apačia pasiekta ~3,10-3,20 m gylyje (H_{abs} 92,94 – 93,04 m), o ŠV - ~4,19 m gylyje (H_{abs} 91,94 m), įgilinta į žemę. Pamatų apatinė dalis mūryta iš akmenų ir kalkinio skiedinio, kai kur įdedant pavienių geltonų plytų nuolaužų, o viršutinė dalis iš geltonų 24-25x11,5-12x6 cm dydžio plytų. Šiame sluoksnyje 10 surasta nemažai XVI - XIX a. radinių (Nr. 297-433) [F- 47-73]: glazūruotos ir neglazūruotos buitinės keramikos, neornamentuotų koklių ir puoštų gvazdikų, geometrinių, augaliniu ornamentu, stilizuota angelo galvute, dubeninių koklių, plokščių ir olandiškų čerpių, vinių ir kt. metalinių dirbinių, bei kiek retesnis Švedijos Gustavo II Adolfo šilingas, kaldintas 1632 m. Elbinge (Nr. 341) [F-146, 149].

Likusioje šurfo dalyje, giliau fiksuoti nesuardyti kultūriniai sluoksniai. Kv. B-2 buvo susidaręs 3-5 cm storio kalkių su moliu sluoksnelis (sl. **11**), giliau 18-29 cm storio molio sluoksnis (sl. **12**), taip pat be radinių. Žemiau 19-25 cm storio rudos-šviesiai rudos smėlingos žemės sluoksnis (sl. **13**), kurio viršutinėje dalyje (iki 10 cm storio) buvo gausiau griuvenų: smulkių raudonų plytelių fragmentų, olandiškų čerpių fragmentų (rad. Nr. 434-437), skiedinio, pavienių angliukų. Po juo labai nevienodo: 2-11 cm storio šviesaus pilkšvai gelsvo smėliuko sluoksnelis (sl. **14**), giliau 19-35 cm storio tamsios rudos sluoksnis (sl. **15**) su labai smulkiomis griuvenomis, pavieniais radiniais: neglazūruota ir glazūruota keramika (Nr. 438-442) [F-77, 78], XVI a. pab.-XVII a. kokliais su vazos su augalu, arabeskos ornamentu (Nr. 443, 444) [F-79, 80], geležine sklende-vyriu? (Nr. 445) [F-74], žalv. apkalėliu (Nr. 446) [F-76], švinine kulka (Nr. 447) [F-75]. Žemiau 6-11 cm storio griuvenų sluoksnis (sl. **16**) su raudonų ir geltonų plytų smulkiais fragmentais, kalkinio skiedinio gabalėliais, žaliai ir rudai glazūruota bei neglazūruota keramika (Nr. 448-452) [F-82], XVII a. koklių fragmentais (Nr. 453-458) [F-81], olandiškos čerpės fragmentu (Nr. 459), kalkinio skiedinio tinko, dažyto kalkėmis fragmentu (Nr. 460). Šis sluoksnis tolygiai perėjo į rudos smėlingos žemės 17-30 cm storio sluoksnį (sl. **17**). Jame rasta keliolika XVI a. pab. – XVII a. buitinės keramikos šukių, tarp kurių vyravo neglazūruota keramika (Nr. 461-482) [F-83, 86]. Žemiau buvo plonas neištisinis 1-4 cm storio smėlio sluoksnelis (sl. **18**), rudo šlyningo smėlio iki 10 cm storio sluoksnis (sl. **19**) su buitinės keramikos šukėmis, tarp kurių vyravo neglazūruota keramika (Nr. 483-490). Po juo taip pat buvo plonas neištisinis 1-5 cm storio smėlio sluoksnelis (sl. **20**) ir 40-50 cm

storio tamsiai rudos, smėlingos, su angliukais ir gyvulių kaulais, žemės sluoksnis (sl. 21). Surinkta keramika būdinga XV-XVI a., puodai puošti bangelės, zigzago, įkartėlių, tekimo rėvių ornamentu, rastos ir dviejų glazūruotų indų šukės (Nr. 492-500) [F-85, 87]. Šiame sluoksnyje, kv. B-1 rasta keletas akmenų beveik viename lygyje, dalis jų perdegę?, nes sutrupėję, virš jų buvo neryškus, ~1,5 cm storio rudos durpingos žemės sluoksnelis. Ar tai galėtų būti akmenų grindinys sunku pasakyti, nes akmenys rasti tik šurfo kampe bei sienelėse, sluoksnis neturėjo kitokių struktūros pakitimų. Sluoksnis tolygiai perėjo į iki 4-6 cm storio tamsiai rudos-juodos žemės sluoksnį su degusių tarp sluoksniu (sl. 22). Jame rastas keletas apžiestos neglazūruotos keramikos šukių (rad. Nr. 501-503), bent viena jų datuotina XV-XVI a.. Sluoksnis buvo susiformavęs virš pilkšvai rudo šlyno sluoksnio (sl. 23) – įžemio (archeologų terminijoje). Jo viršus pasiektas ~3,78-4,0 m gylyje (H_{abs} 92,13-92,30 m).

Šurfas Nr. 3

Šurfas Nr. 3 tirtas komplekso pastato 02 šiaurės rytiniame gale, pirmame aukšte, 211 kabineto šiauriniame kampe (brėž. Nr. 1, 2). Šurfo kraštinės orientuotos pagal pasaulio šalis, su 40° nukrypimu į ŠR. Šurfas 2x2 m dydžio, 4 m² ploto padalintas 1x1 m dydžio kvadratais, kurie ŠV-PR kryptimi pažymėti raidėmis A, B, o PV-ŠR kryptimi - skaičiais 1, 2, šurfo paviršius – H_{abs} 96,00 – 96,11 m. Fiksuotas planas Nr. 1 bei šurfo ŠR, PV, ŠV sienelės (brėž. Nr. 11-13, nuotr. Nr. 19-29), radiniai Nr. 504-709 [F – 88-113]. Kultūriniai sluoksniai brėžiniuose sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, pradedant nuo šurfo viršaus.

Šurfo viršuje du 2 ir 3,5 cm storio grindų lentų sluoksniai, dėti ant 10x10-12 cm storio rąstelių (sl. 1). Po jais, prie pastato išorinės sienos buvo du skirtingo diametro apšildymo sistemos vamzdžiai, nuo žemių atskirtų iš plytų sumūryta siennele (sl. 2, rad. Nr. 504-508). Šio kolektoriaus plotis ~ 64 cm, gylis ~ 80 cm. Po vamzdžiais rasta keletas rusvo molio 18,7x9,4x4,9-5,0, 19,7x9,7x4,9-5,1, 20,2x9,9x5,1, 19,4x9,5x4,8 cm dydžio plytų su stačiakampio ir ovalo formos įspaudais su įrašais PRIMA, KISORYCZE [F - 89-91]. Šalia kolektoriaus buvo susiformavęs 10-42 cm storio maišytas rudos, pilkos žemės sluoksnis (sl. 3, rad. Nr. 509-517) su XX a. šiukšlėmis, koklių fragmentais bei atsitiktiniais archeologiniais keramikos šukių radiniais. Kv. B-1, dalinai kv. A-1 surastas apardytas 95x123 cm dydžio, iki 2,5 cm storio molio sluoksnelis (sl. 4, nuotr. 19) – gal buvusios krosnies pagrindas? Po šiuo molio sluoksneliu, tačiau ne po visu, fiksuotas 1-4,5 cm storio šviesaus pilkšvo smėlio tarp sluoksnis. Giliau iki 65-82 cm gylio buvo supiltinis pilkšvos žemės sluoksnis (sl. 5, rad. Nr. 518-529), matyt, supiltas pastačius pastatą, išlyginant žemės paviršių prieš įrengiant grindis. Jame rasta buitinės keramikos šukių, plokščios čerpės fragmentas, Rusijos Aleksandro II 1868 m. 2 kapeikos (Nr. 529) [F- 147, 150]. Giliau per visą šurfo plotą, išskyrus kolektoriaus suardytą dalį buvo iki 4 cm storio

skiedinio ir geltonų plytų smulkių griuvenų sluoksnelis (sl. 6), sietinas su pastato sienų mūrijimu.

Po juo iki 2,54-2,70 m gylio (H_{abs} 93,33 – 93,50 m) fiksuotas supiltinis, pastato statybos laikotarpio, žemės sluoksnis (sl. 7, rad. Nr. 530-674) su keliais jame ryškiau ar ne taip ryškiai išsiskiriančiais tarp sluoksniais: šviesesnės rudos žemės su smėlio intarpais, smulkiomis griuvenomis (sl. 7a), tamsiai rudos žemės su smulkiomis griuvenomis (sl. 7b), molio (sl. 7c). Prie pastato išorinės (ŠV) ir vidinės sienų (ŠR) fiksuotos pamatų duobės, kurios užpiltos tokia pat maišyta žeme su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Šurfo ŠV dalyje, prie pastato išorinės (ŠV) sienos nuo 2,54-2,60 m iki 4,1 m gylio (H_{abs} 92,02 m), darant pamatų duobę, perkasti ankstyvesni kultūriniai sluoksniai, tačiau, kaip minėta, ji užpilta maišyta žeme (sl. 7d). Pastato vidinei sienai (ŠR) pamatų duobė buvo kasama, jau sumūrijus bent didžiąją dalį pastato ŠV sienos pamato ir užpylus dalį pamatų duobės. Šios sienos pamato duobės perkasimas išryškėjo sl. 7c, ~ 2,25 m gylyje (nuotr. Nr. 21), o apačia pasiekta 2,8-2,9 m gylyje (H_{abs} 93,14 – 93,28 m), R šurfo kampe perkasant nejudintą ankstyvesnį kultūrinį sluoksnį (sl. 8), o Š kampe ŠR sienos pamato akmenys dėti ant supiltinių žemių sluoksnio. Vidinės sienos pamatas tik primūrytas prie išorinės sienos pamato, dabar tarp jų susidaręs nedidelis tarpelis (nuotr. Nr. 25). Sumūrijus dalį vidinės (ŠR) sienos pamato, duobė vėl buvo dalinai užpilta (sl. 7b), 1,9-2 m gylyje beveik per visą šurfo plotą fiksuotas skiedinio tarp sluoksnis, nusitęsęs “liežuviais” nuo sumūrytų ŠR pamato akmenų (nuotr. Nr. 20). Virš jo buvo tokia pati supiltinė žemė (sl. 7b), o aukščiau šviesesnės žemės tarp sluoksnis (sl. 7a).

Šurfo PR dalyje nuo 2,54-2,70 iki 3,74-4,03 m gylio fiksuoti XVI –XVII a. nesuardyti kultūriniai sluoksniai (sl. 8-12): 15-24 cm storio juodos žemės sluoksnis su pavieniais angliukais (sl. 8, rad. Nr. 675-683), po juo buvo iki 22 cm storio rusvos žemės sluoksnis (sl. 9) su nestambiomis gelsvų plytų griuvenomis, skiedinio ir molingos žemės intarpais. Giliau buvo 15-21 cm storio tamsios rudos žemės sluoksnis (sl. 10) su smulkiais plytų trupiniais, glazūrotų žalia glazūra puodų, keptuvės, dubens, sieninio? koklio bei neglazūruoto puodo fragmentais (Nr. 684-690), po juo fiksuotas sąnašinis 6-12 cm storio smėlio sluoksnelis (sl. 11). Viršutinė sluoksnio dalis rusva, šviesėjanti, joje rastos trys neglazūruotos indų šukelės (Nr. 691-693), apatinėje sluoksnio dalyje smėliukas šviesus, gelsvas,. Giliau didžiojoje šurfo dalyje tirtas ištisinis juosvo smėlio sluoksnis (sl. 12) su organikos, smulkių angliukų ir plytgaliukų, gyvūnų kaulų, glazūruotos ir neglazūruotos keramikos (viena šukė išdegta redukciniame aplinkoje), koklio kaklelio [F-112] fragmentais (Nr. 694-702). Sluoksnio viršutinėje dalyje pastebėta daugiau organikos. ŠR šurfo dalyje, kv. A,B-2 šiame sluoksnyje fiksuota keletas tarp sluoksnių: 60x50-33 cm dydžio akmenų grindinio? fragmentas (sl. 12 b), dėtas ant 10-20 storio gelsvo smėlio sluoksnelio (sl. 12 c), nors šis sluoksnelis didesnis nei išlikęs virš jo akmenų grindinio fragmentas. Po juo

rastas iki 1 cm storio sudegusios? medienos ar lentos paklotas (sl. **12 d**). Giliau vėl fiksuotas toks pat juosvo smėlio sluoksnis (sl. **12 e**), su keletu radinių (Nr. 703-709): žaliai glazūruota bei neglazūruota keramika, dubeninių koklių [F. 113] fragmentais, geležies šlako gabalėliu. Šio sluoksnio 12 radiniai gali būti datuojami XVI a. antra puse- XVII a. pradžia. Sluoksnis 12 perėjo į pilkšvo sluoksniuoto priemolio, molio sluoksnį (sl. **13**) (H_{abs} 92,26 – 92,06 m), be radinių, tik jo paviršiuje rasta keletas medienos fragmentų. Tyrimų metu požeminis vanduo pasirodė 3,40-3,50 m gylyje nuo paviršiaus.

Šurfas Nr. 4

Šurfas Nr. 4 tirtas komplekso pastato 02 pietvakariniame gale, cokoliniame aukšte, prie pastato galinės išorinės sienos (brėž. Nr. 1, 2). Šurfo kraštinės orientuotos pagal pasaulio šalis, su 40° nukrypimu į ŠR. Šurfas 2x2 m dydžio, 4 m² ploto padalintas 1x1 m dydžio kvadratais, kurie ŠV-PR kryptimi pažymėti raidėmis A, B, o PV-ŠR kryptimi - skaičiais 1, 2, šurfo paviršius – H_{abs} 92,93 – 92,96 m. Fiksuotas planas Nr. 1 bei šurfo PR, PV, ŠV sienelės (brėž. Nr. 14-16, nuotr. Nr. 30-40, radiniai Nr. 710-859). Kultūriniai sluoksniai brėžiniuose sunumeruoti arabiškais skaitmenimis, pradedant nuo šurfo viršaus.

Šurfo viršuje buvo keletas grindų sluoksnių. Pačiame viršuje buvo 10x10x8 mm dydžio rusvos spalvos grindų plytelės, dėtos ant 28-35 mm storio betono sluoksnio (sl. **1a**). Po šiomis plytelėmis šurfo ŠR dalyje, kv. A,B-2 buvo iki 25-30 cm pločio dar vienas grindų plytelių sluoksnis, dėtas ant kelių betono sluoksnių (sl. **1b**). Viena plytelių eilė buvo iš 20x20 cm dydžio, o kita, prie šurfo krašto, iš 15x15 cm dydžio plytelių. Plytelės tamsiai rudos spalvos apie 7 mm storio dėtos ant apie 15 mm storio betono sluoksnio, kurie abu sudarė vientisą labai tvirtą junginį. Po šiomis plytelėmis buvo storas 15-30 cm storio betono sluoksnis, jo apačioje buvo gausu geltonų plytų griuvenų. Likusioje didžiojoje šurfo dalyje po sl. 1a buvo 8-9 mm storio dar vienas betono sluoksnis (sl. **1c**), gana lygiu paviršiumi. Jo apačioje buvo rasta gana nemažai baltos molio masės glazūruotų plytelių duženų. Žemiau buvo dar vienas 8-13 cm storio buvusių grindų sluoksnis. Jo viršuje buvo 20-25 mm storio pilkas, sutankintas lyg akmens masės, tvirtas ištinis sluoksnis, klotas ant rusvos spalvos 8-14 cm storio skiedinio sluoksnio (sl. **1d**). Ant šio grindų sluoksnio, prie PV namo sienos, per kelis cm užpiltas tvirto skiedinio sluoksnis, apdailinant sienos ir grindų sujungimą. Manytina, kad sl. 1d - tai pirmasis šio pastato grindų sluoksnis. Sluoksniai 1c ir 1d kv. A,B – 2 suardyti sluoksnio 1b, prie sluoksnio 1b fiksuotas iki 30 cm pločio ir apie 30 cm gylio perkasimas (sl. **2**) su XIX-XX a. II pusės radiniais išgaubta žalv. saga (Nr. 710) [F. 115], Rusijos XIX a. I-os pusės Kauno muitinės plomba (Nr. 711) [F. 153]. Šis perkasimas suardė ir dalį sl. 3.

Nuėmus šiuos visus grindų sluoksnius, kv. A-1, dalinai kv. A-2 19-35 cm gylyje vienas po kitu atsidengė keli supiltiniai sluoksniai. Sl. **3** – išlyginamasis 8-20 cm storio, supiltinės pilkšvai rudos žemės su smulkiomis geltonų plytų griuvenomis, žvyro ir smėlio

tarpsluoksniais sluoksnis. Po juo buvo iki 10 cm storio, kiek nuolaidėjantis nuo pastato sienos pusės, rudos žemės sluoksnis (sl. 4, rad. Nr. 712-729). Sluoksnyje rasta įvairialaikų puodų ir lėkščių šukių (Nr. 712-720), XIX a. koklių fragm. (Nr. 721-725), švino juostelė (Nr. 727) [F. 115], vario lydinio rankenėlė? (Nr. 728) [F. 115], nudilęs Lenkijos-LDK Jono Kazimiero šilingas (Nr. 729). Šis sluoksnis buvo susiformavęs virš plono skiedinio sluoksnio (sl. 5), kuris taip pat nuolaidėjo nuo pastato sienos pusės. Prie sienos jis buvo apie 6 cm storio, toliau plonėjo ir kv. A-2 viduryje jis jau nebebuvo fiksuotas. Šis sluoksnis sietinas su pastato sienų statybos laikotarpiu. Kitoje šurfo dalyje kv. B-1, 2, dalinai kv. A-2, po grindų sluoksniais, o kv. A-1, dalinai kv. A-2 po sluoksniu 5 atsidengė maišytas, supiltinis, rudos, pilkos žemės sluoksnis (sl. 6). Šis sluoksnis susiformavo per kelis kartus, užpilant pamatų duobę bei išlyginant žemes prie pastato pamatų, prieš statant jo sienas. Jo viršutinėje dalyje kv. B-1, 2, dalinai kv. A-2, atsidengė kanalizacijos vamzdis su atsišakojimu (sl. 6a) (nuotr. Nr. 30, 31). Kanalizacijos vamzdis sudarytas iš 7 atskirų trumpų keramikinių vamzdžių segmentų, kurie, kaip paaiškėjo vėliau, buvo stipriai sueižėję. Vamzdžiai kelių skirtingų keramikos masių, rudos spalvos, šiek tiek skiriasi savo atspalviais. Ant vieno rastas 90x32 mm dydžio ovalo formos Anglijos fabriko ženklas "NORTH BITCHBURN ("C" – raidė užrašyta atvirkščiai) COAL CO LD DARLINGTON", vamzdžio skersmuo 23-26,4 cm. Ant kito įspaustas Švedijos firmos užrašas "SKRUMBERGA" ir skaičius "3" bei raidė "D" ar "P", jo skersmuo: vidinis – 22x23 cm, išorinis – 26,5x27,5 cm, dar ant vieno – vienas virš kito įspaudai: "X" ir "8". Vamzdžiams išlyginti ant žemės paviršiaus naudotos geltonos spalvos plytos ir jų nuolaužos, vamzdžių sujungimai ir vietomis visi šonai apipilti cementiniu skiediniu. Išardžius vamzdžius jų viduje surasta 10-briaunės stiklinės šukių, keletas metalinių labai sunykusių dėžučių liekanų, kaulinis pypkės kandiklis (Nr. 710) [F. 115]. Nuimant vamzdžius paaiškėjo, kad nors šios kanalizacijos trasa šurfo ribose buvo išlikusi po abiem apatiniais grindų sluoksniais 1b ir 1d, tačiau šurfo ir sluoksnio 1b pakraštyje, sluoksnio 1b apatinės dalies griuvenos netvarkingai užpiltos ant vamzdžių, o ŠR šurfo sienelėje ir R kampe jau matyti, kad du šios trasos tikėtini tęsiniai nuardyti. Žemių sluoksnyje šalia kanalizacijos vamzdžių - sl. 6a, rasta Rusijos uniforminė saga su dvigalviu ereliu (Nr. 731) [F. 118], neaiškaus dirbinio su sriegiu fragmentėlis (Nr. 732) [F. 115], Rusijos XIX a. pab. - XX a. pr. bulės tipo, gamyklos plomba (Nr. 733) [F. 155, 156], Rusijos Jelizavetos 1 kapeikos nominalo 1758 m. varinė moneta (Nr. 734), bei keletas, labai panašios į asfaltą, juodos kietos masės fragmentų.

Sluoksnio 6 paviršius ŠV šurfo dalyje atsidengė 34-54 cm gylyje, o ŠR-PR dalyje ryškiau atskirti sluoksnius 6 ir 6a nepavyko, nes kanalizacijos vamzdžiai įrengti tame pačiame supiltiniame sluoksnyje, kuris šioje vietoje po grindimis buvo jau 24 cm gylyje. Čia sluoksnis 6a buvo iki 63-74 cm gylio ir dengė smėlio sluoksnį 7. Likusioje šurfo dalyje

sluoksnis 6 tęsėsi iki 76-100 cm gylio, išskyrus pačią pamatų duobę, kurios gylis siekė 2,1 – 2,2 m, o plotis 66-100 cm gilyje nuo 48-54 cm susiaurėjo prie dugno iki minimumo. Pamatų duobės sluoksnis (sl. 6) susiformavo per kelis kartus, užpilant pamatų duobę. Šiame sluoksnyje rasta raudonų, geltonų plytų fragmentų, gyvulių kaulų, keliasdešimt įvairiausių archeologinių radinių, datuojamų XVII-XIX a. (Nr. 735-795): buitinė neglazūruota keramika, su įrėžta bangele, grioveliais (Nr. 735-758) [F-119], žaliai ir rudai glazūruota keramika (Nr. 759-769, fajansinių indo ir lėkštės fragm. (Nr. 770, 771), XIX, XVII-XVIII a. koklių (Nr. 772-776) [F-120, 121], olandiškų čerpių fragm. (Nr. 777-780), butelio fragm. (Nr. 784) [F-122], horizontali bato pasagėlė su skylutėmis tvirtinimui (Nr. 785) [F-116], neaiškaus dirbinio fr. (Nr. 786) [F-116], vinių (Nr. 787-791) [F-116], švino dirbinių fragm. (Nr. 792, 793), nežymiai išgaubta vario lydinio saga (Nr. 794), LDK Jono Kazimiero 1666 m. šilingas (Nr. 795) [F-154], gelsvo molio 27-28x13,5x6,7-6,9 cm dydžio, su užrašais „РиЖ“ (Nr. 781-782) [F-114] ir 25x12x5,5-5,7 cm dydžio plytų (Nr. 783).

Pastato išorinės sienos į apačią plėtėjantis pamatas mūrytas iš stambių iki 70x40, 54x44 cm ir panašaus dydžio bei iš smulkesnių akmenų su kalkiniu skiediniu. Vietomis tarp akmenų įmūryta keletas geltonų plytų fragmentų, tačiau negausiai. Pamatų duobės dugnas pasiektas H_{abs} 90,90 – 90,96 m. Pamatų duobės dugne ant smėlingo šlyno sluoksnio (sl. 12) buvo padėtas apie 30 cm storio apvalus rąstas (kiek jų buvo per visą pamato plotį neaišku), o po juo kv. A-1, prie šurfo krašto skersai pakištas dar vienas apie 14 cm skermens, apipjautas iš keturių pusių rąstelis. Kv. B-1, taip pat prie šurfo krašto fiksuotas dar vienas, apie 10 cm skersmens apipjautas rąstelis, tik jis gulėjo lygiagrečiai ir viename lygyje su stambiuoju pamatų rąstu.

Likusioje šurfo dalyje giliau buvo keletas kultūrinių sluoksnių, kurie buvo tik dalinai apardyti ar nebuvo pažeisti pastato statybos metu. Sluoksnis 7 - keletas sąnašinio pobūdžio geltono, pilkšvo smėlio, geltono molingo smėlio sluoksnių, pastebimai žemėjančių vakarų kryptimi. Sluoksnio viršus fiksuotas H_{abs} 92,06 – 92,29 m, apačia - H_{abs} 91,99 m (PR pusėje) - 91,53 m (ŠV pusėje). Šio sluoksnio viršutinėje dalyje rastas lenkiškas Jono Kazimiero 1664 m. šilingas (Nr. 797), giliau rasta neglazūruota apžiesta puodo sienelės šukė (Nr. 796), neaiškaus sukorodavusio geležinio dirbinio? 70x26-46x24-28 mm dydžio gumulas, trys smulkūs gyvūnų kaulai. Sluoksnis PV šurfo dalyje ribojosi ir buvo dalinai susiformavęs virš iš dviejų pusių apipjauto 15x23 cm skersmens rąsto (kitoje rasto pusėje – pamatų duobės sluoksnis 6). Į šį rąstą taip pat atsiremia ir sluoksnis 8, kuris taip pat susiklostęs iš kelių, matyt, suneštinių sluoksnelių. Šis sluoksnis taip pat turėjo nuolydį vakarų kryptimi, jo viršuje net susiformavo įdubimas; PR šurfo dalyje jis buvo 20-42 cm storio, ŠV - 10-38 cm storio. Durpingo rusvo smėlio sluoksnelis su labai plonais gelsvo smėlio tarpais (sl. 8 b) buvo iki 10 cm storio, šurfo vidurinėje dalyje sluoksnio

viršuje fiksuotas plonas iki 2 cm storio, tamsus durpingas su smulkiais organikos, smulkios medienos gabalėliais sluoksnelis (sl. **8 a**). Po juo buvo plonas gelsvo smėlio tarp sluoksnis. Giliau buvo maišytas, labai nevienalytis geltono, šviesiai rudo, rudo smėlio sluoksnelis (sl. **8 c**). Šiame sluoksnyje 8 rasta daugiausia neglazūruotos, apžiestos keramikos šukių (Nr. 798-800, 802-805, 811-818) [F- 123, 127], tik keletas glazūruotos (Nr. 806-808, 819) keramikos fragmentėlių, puodyninių ir dubeninių koklių keturkampe ir keturlape anga fragmentų (Nr. 801, 809, 810, 820-828) [F- 124- 126, 128], plokščios čerpės 23 mm storio smulkus fragmentėlis, rusvos (šv. rudos) plytos su braukomis, šamotu fragmentėlis; dalis keramikos gali būti datuojama XIV –XV a., kiti radiniai - XVI a. Žemiau rasto fiksuotas, pamatų duobės perkasio apardytas, rudos maišytos žemės iki 40 cm pločio, iki 60 cm gylio sluoksnis (sl. **9**), kuriame rasti labai sutręšę dviejų ~14 ir ~16 cm skersmens rąstukų fragmentai. Sluoksnis perkastas per sl. 10. Žemiau surastas keturių lentų ir poros rąstelių konstrukcija-klojinys? (sl. **11**) (brėž. Nr. 14, nuotr. Nr. 33, 34, 37), kuris taip pat turi nuolaidumą ŠV kryptimi. Pirmas lentos fragmentas prie sienelės fiksuotas H_{abs} 91,71-91,73 m, kitos lentos, klotos viena šalia kitos, skersai anksčiau minėtajai, jų vienas galas H_{abs} 91,63 –96,67 m, kitas - H_{abs} 91,45-91,52 m. Lentos 12-33 cm pločio, 2-5 cm storio, atrodo, antrinio panaudojimo, nes vienoje yra bent dvi įpjovos. Viename (aukštesniajame) gale skersai po lentomis buvo pakištas ~12x15 cm skersmens apipjautas rąstelis, o po juo beveik lygiagrečiai lentoms, dar vienas, atrodo, neapipjautas iki 15 cm skersmens rąstelis. Panašiam lygyje, šalia šių rąstelių rasti nedideli iki 10x20 cm dydžio akmenys, kurie kokios konstrukcijos ar grindinio nesudarė. Šis lentų ir rąstelių klojinys nesuardytas, vėliau uždengtas geotekstile ir užkastas. Virš jo ir tarp lentų susidariusiame pilkšvai rudame maišytame sluoksnyje (sl. **10**) rasta keliolika radinių (Nr. 829- 859) [F- 129-131]. Dalis neglazūruotos keramikos yra apžiesta, labai panaši į sl. 8 rastą keramiką, kaip ir puodyniniai? kokliai keturlape anga. Žaliai ir rudai glazūruotų puodų ir keptuvės šukės labiau būdingos XVI a. pab. – XVII a. Matyt, dalis sluoksnių 10 ir 8 yra suneštinio pobūdžio, ir ankstyvesnė keramika gali būti nuplauta nuo Kreivosios pilies šlaitų. Po lentomis, buvo fiksuotas iki 42-49 cm storio smėlingas-priemolingas gruntas (sl. **12 a**) su durpingo smėlio tarpais, pavieniais medienos fragmentais, po juo šviesesnis, labiau vienalytis smėlingas-priemolingas iki 30 cm storio sluoksnis (sl. **12**). Po juo slūgso uždurpėjęs juodos spalvos gruntas (sl. **13**), smėlingas-priemolingas, su medienos ir žievių trupinėliais. Įžemis nepasiektas, nuo sluoksnių 13 viršaus inž. geologas A. Pečkaitis išgręžė gręžinį ir atliko inžinierinius geologinius tyrinėjimus (žr. priedai).

Šūrfas Nr. 5

Šūrfas Nr. 5 tirtas komplekso 06 pastate – garaže, 3 patalpos P kampe (brėž. Nr. 1, 17). Šurfo trumpoji kraštinė orientuota 40° kampu į ŠR. Šūrfas užmatuotas 2 (ŠV-PR kryptimi) x1,5 m dydžio (vėliau praplėstas iki 1,85 m), 3,7 m² ploto, padalintas 1x1 m

dydžio kvadratais, kurie ŠV-PR kryptimi pažymėti raidėmis A, B, o PV-ŠR kryptimi - skaičiais 1, 2, šurfo paviršius – H_{abs} 94,04 –94,05 m. Fiksuoti planai Nr. 1 ir 2 bei šurfo ŠV ir ŠR sienelės (brėž. Nr. 18-19, nuotr. Nr. 41-51, radiniai Nr. 860-908). Šurfas pilnai neištirtas: tai apsprendė žvalgomas tyrinėjimų pobūdis, be to, atradus dviejų mūrų liekanas, labai susiaurėjo tiriamas plotas, bei laikėsi aukštas požeminio vandens lygis.

Šurfo paviršiuje buvo 11-16 cm storio betono sluoksnis (sl. 1), po juo supiltas išlyginamasis 14-19 cm storio smėlio sluoksnis (sl. 2). Šurfo PR kraštas ribojosi su betoniniais-akmeniniais garažo pamatais, PV krašte su akmenų ir skiedinio pamatais (M-1). Šie pamatai (**M-1**) labai negilūs, iki 60-65 cm gylio, jų apačia yra virš plytų mūro (M-2 ir M-3) ir II-o akmenų grindinio kv. A,B-1. Pamatų viršuje, kai kur pro silikatinių plytų mūrą, matosi dvi 25x12x6,5 cm dydžio geltonų plytų eilės. Ant šių pamatų iš silikatinių plytų mūryta išorinė garažo siena. Likusioje šurfo dalyje po sluoksniu 2 per visą šurfo plotą buvo maišytas rusvai pilkos žemės sluoksnis (sl. 3) su pavieniais XVI–XX a. (Nr. 860-867) [F-135-137] radiniais. Sluoksnio storis 12-56 cm, giliausias vidurinėje šurfo dalyje. ŠR šurfo dalyje jis dengė I akmenų grindinį, o likusioje dalyje buvo susiformavęs virš pastatų pamatų M-1 ir M-2 griuvenų sluoksnių. Kv. A,B-2 36-62 cm gylyje atsidengė I-as akmenų grindinys (sl. 4), dėtas iš smulkių ir vidutinio dydžio (iki 14-16 cm) akmenų. Grindinys siaura iki 40-50 cm pločio juosta, tęsiasi per visą šurfą PR-ŠV kryptimi, stipriai nuolaidėja ŠR-PV kryptimi, jo paviršius – H_{abs} 93,68 –93,43 m. Grindinio vienas kraštas baigiasi šalia ŠR šurfo sienelės, jo PR galas suardytas darant garažo pamatus. I-as akmenų grindinys dėtas ant supiltinio 6-14 cm storio smėlio ir rudos žemės tarpais sluoksnio (sl. 5). Šiame sluoksnyje rasta įvairaus laiko radinių: apžiestos (Nr. 872), neglazūruotos (Nr. 871) keramikos, rudai ir žaliai glazūruotų puodų, lėkštės šukių (Nr. 873-877), fajansinių indų fragm. (Nr. 878, 879), XIX –XX a. gelsvos molio masės, baltai glazūruoto koklio fragm. (Nr. 880) Giliau, didžiojoje šurfo dalyje, nesuardytoje sl. 3, buvo susiformavęs 7-21 cm storio rudos žemės sluoksnis (sl. 6) su gelsvų plytų griuvenomis, skiedinio gabalėliais, pavienėmis keramikos šukėmis (Nr. 881-882), langų stiklo šukėmis (Nr. 883). Šis sluoksnis sietinas su šioje vietoje stovėjusio pastato nuvertimu 1831 m., įrengiant Vilniaus tvirtovę. Kv. B-1,2 surasta mūro (pamatų) dalis (**M-2**), o šalia jų buvusio II grindinio (sl. 7) fragmentai. Apardyto mūro liekanos (nuotr. 45-47) atsidengė 58-86 cm gylyje, H_{abs} 93,46 –93,18 m, giliau pamatas per kelias pakopas platėjo. PR pamato dalis ribojasi su garažo pamatais, todėl dalis pamatų galėjo būti apardyti juos įrengiant. Šioje pusėje dalis plytų mūro prieina prie pat garažo sienos pamato, dalyje yra 7-12 cm pločio tarpas, užpildytas griuvenomis ir žeme, todėl nustatyti jos plotį yra sunku. Viršutinės išlikusio mūro M-2 dalies plotis 27-34-42 cm, žemesnė pakopa yra 18-20 cm platesnė, virš jos jau buvo įrengtas II-as akmenų grindinys. Trečioji pakopa taip pat apie 18-20 cm platesnė. Dalyje jos atidengta iš geltonų 31,5x6-6,2, 32x16,5x6, 16,5x6,2 cm dydžio

plytų sumūrytos arkos viršutinė dalis. Ketvirtoji pakopa, 17 cm žemesnė už trečiąją, joje išliko tik dviejų 2x5,5 ir 16x6 cm dydžio plytų dalys. Pamatas mūrytas iš įvairaus dydžio plytų, matyt, dalis jų yra antrinio panaudojimo. Plytos 30,5x6,5, 30,7x15x7, 32,5x15x7, 32x?, 32-34x18x6,5, 17,5x5-5,5, 24x11-12x?, 24,5x12,4x5,6, 12,2x5-5,4 cm ir pan. dydžio. Pilių tyrimo centro "Lietuvos pilys" architekto R. Račinsko vertinimu pastato pamatai statyti XVIII a. antroje pusėje, o remiantis istoriniais duomenimis jų galima sieti su 1795 m. dokumentuose posesijoje Nr. 1353 jau minima "kamienica". II grindinio išliko du fragmentai: ŠR šurfo dalyje ir šalia garažo PV pamatų (nuotr. 43-44). Grindinys dėtas iš įvairaus dydžio akmenų, nors dauguma - vidutinio 20x25x13, 21x24x16, 18x12x10 cm ir pan. dydžio. Virš jo, daugiausia tarpuose tarp grindinio akmenų buvo stebėtas juodos žemės su degėsiomis iki 1,5-2 cm storio tarp sluoksnis, jame rastas apsilūdžiusio stiklo fragmentėlis (neinv.). II grindinio akmenys buvo dėti keletu skirtingų žemės sluoksnių: kv. A-2 buvo tamsi ruda žemė su smulkiais raudonų plytų trupiniais, keliomis XVI-XVII a. datuojamomis keramikos šukėmis (sl. 8, rad. Nr. 885-887) [F-141], arčiau pamatų grindinys dėtas ant maišytos rudos, pilkos žemės sluoksnio (sl. 9), kuris susiformavęs virš pamatų duobės užpylimo. Šalia pamato nedideliame 45x30 cm dydžio plotelyje buvo susidaręs iki 16 cm storio kalkinio skiedinio "liežuvis" (sl. 10). Prie pamato fiksuotas 34-80 cm pločio pamatų duobės perkasis (sl. 11) – maišytas rudos, tamsiai rudos, šviesaus smėlio supiltinis sluoksnis. Jame rasta neglazūruotų ir glazūruotų puodų šukių, XVII-XVIII a. koklio fragmentėlis (Nr. 888-897) [F-138].

ŠV šurfo dalyje kv. A-1,2, prie sienelės beveik lygiagrečiai pamatams M-2 74-80 cm gylyje (H_{abs} 93,24-93,30 m) surasta dar vieno pamato **M-3** fragmentas (nuotr. 47). Ant vienos eilės akmenų, rištų kalkiniu skiediniu, buvo išlikusios beveik trys rusvų ir raudonų plytų eilės: apatinėje 12,2-12,5x5-5,5 cm dydžio plytos dėtos skersai pamatui, o virš jų – išilgai (viena ~ 28x5x? cm dydžio), viršutinės plytų eilės labai aptrupėjusios, dalinai nuardytos, virš jų susiformavęs keletu sutrupėjusių plytų sluoksnelis. Pamatėlio plotis neaiškus, nes jis nusitęsęs už šurfo ribų, pati akmenų banketė iki 20 cm platesnė, nei plytų mūras. Šalia šio pamato fiksuotas labai neryškus perkasis (sl. 12, rad. Nr. 898-900) [F-142]. Šalia M-3 ir po juo fiksuoti dar trys sluoksniai. Maišyto šviesiai rudo smėlio 12-18 cm storio, iki 30x50 cm dydžio sluoksnelis (sl. 13) be radinių, prie jo kv. A-2 fiksuotas 54x60 cm dydžio, iki 42 cm gylio maišyto šviesiai rudo smėlio perkasis (sl. 14). Jame rasta keletas glazūruotos ir neglazūruotos keramikos fragmentų (Nr. 901-904) [F-143], geležinės vinutės dalis (Nr. 906) bei XVII-XVIII a. koklio fragmentėlis (Nr. 905). Šis sluoksnis 14 įkastas į, atrodo, sąnašinio pobūdžio, šviesaus geltono smėlio su pilko, rusvo smėlio horizontaliais tarp sluoksniais sluoksnį (sl. 15). Tirta iki 25 cm storio šio sluoksnio dalis, rasta vienintelis neglazūruoto puodo pakraštėlio fragmentas (Nr. 907) [F-144], datuojamas XVI a. II-a puse – XVII a.

Šurfas pilnai neištirtas: tai apsprendė žvalgomasis tyrinėjimų pobūdis, be to, atradus dviejų mūrų liekanas, labai susiaurėjo tiriamas plotas, bei laikėsi aukštas požeminio vandens lygis (H_{abs} 92,95).

2006 m. gruodžio – 2007 m. vasario mėn. buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniaus piliakalnio su papiliais (A1961K) teritorijoje, T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse, pastatuose 02 (šurfai 1-4) ir 06 (šurfas 5), tirtas 20,4 m² plotas. Kultūros paveldo departamentas 2006 12 01 išdavė Leidimą vykdyti archeologinius tyrimus Nr. 271.

Pastate 02 ištirti 4 šurfai, viso 16,7 m² plotas. ŠR pastato 02 dalyje, projektuojamo rūsio vietoje ištirti 3 šurfai Nr. 1-3. Šurfai buvo tiriami po pirmo aukšto grindimis (H_{abs} 96,06 – 96,13 m). Tyrimų metu paaiškėjo, kad pastato pamatai skirtingose pastato vietose buvo įgilinti iki 2- 4,1 m, jie mūryti iš akmenų, o jų viršutinė dalis (2 ir 3 šurfuose - 2 m aukščio) iš plytų. Šioje pastato dalyje pamatai įrengti perkasant ankstyvesnius kultūrinius sluoksnius bei supiltiniame XIX a. II-os pusės sluoksnyje. Didžiąją kultūrinio sluoksnio dalį sudarė supiltinis iki 2,4 m storio XIX a. II-os pusės sluoksnis su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Nesuardyti XVI – XVIII a. kultūriniai sluoksniai fiksuoti iki 3,2 m - 4,03 m gylio (H_{abs} 92,06-93,04 m).

Šurfas Nr. 4 tirtas pastato PV gale, cokoliniame aukšte (H_{abs} 92,93 – 92,96 m.) prie išorinės (PV) pastato sienos. Prie šios sienos iki 2,05-2,15 m gylio fiksuota pamatų duobė, o virš jos ir likusioje šurfo dalyje iki 0,75 – 0,9 m gylio, buvo supiltinis XIX a. pabaigos kultūrinis sluoksnis su XVI (XVII) - XIX a. datuojamais radiniais. Pastato išorinės sienos (PV) pamato apačia pasiekta 1,9 m gilyje, pamatas mūrytas ant duobės dugne padėto rąsto. Nesuardyti supiltinio ir sąnašinio pobūdžio kultūriniai sluoksniai fiksuoti nuo 0,75 – 0,9 m gylio iki 1,15 – 1,5 m gylio. Šiame šurfe rasta medinė lentų ir keleto rąstelių konstrukcijos dalis, kuri išsaugota.

Pastato 06 (garažai) 3-ioje patalpoje ištirtas vienas 3,7 m² ploto šurfas (Nr. 5). Po betoninėmis grindimis (H_{abs} 94,04 –94,05 m) šurfo ŠR dalyje 0,39 – 0,6 m gilyje rastas akmenų grindinys – latako nuogrinda, kuris gali būti datuojamas XIX a. pab. - XX a. pradžia. Šurfo PV dalyje iki – 0,73 m gylio fiksuotas XX a. kultūrinis sluoksnis. Šurfo PR dalyje 0,6 – 0,87 m gilyje atidengti apardyti XVIII a. II-os pusės pastato arkiniai pamatai, kurie nusitęsia už šurfo ribų. Archeologiniai kultūriniai sluoksniai su negausiais radiniais, datuojamais XVI a. II-a puse – XIX a, tirti iki 1,4 m gylio (H_{abs} 92,65 –92,68 m), surastų pastato pamatų apačia nepasiekta, archeologinis kultūrinis sluoksnis pilnai neištirtas.

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu surasta ir suinventorinta 918 radinių. Tai XIV –XX a. datuojami buitinės žiestos ir apžiestos keramikos, plokštinių ir indo formos koklių, plokščiųjų ir olandiškų čerpių fragmentai, plytos ir jų fragmentai, stiklo indų smulkūs fragmentėliai, geležiniai vinys, apkalėlių dalys, sagos, kiti dirbiniai, monetos bei plombos.

Statybos darbų metu pastate 02, pašalinant 0,2 - 0,8 m storio viršutinį sluoksnį, pastate 06 - iki 0,39- 0,73 m storio sluoksnį, būtinas archeologo dalyvavimas, nes net tame pačiame šurfe, šio sluoksnio storis labai nevienodas. Gilesnius kultūrinius sluoksnius reikia pilnai ištirti.

Archeologas

V. Steponaitis

Radinių sąrašas

(sąrašas tęstinis, buitinė, statybinė keramika, kokliai, dirbiniai, monetos pateikiamos lentelėse)

S U T R U M P I N I M A I

akc.	akcentuota	karp.	karpytas	rs.	rusva
ang.	angobas, angobuota	keturbr.	keturbriaunis	rt.	ratuku
ap.	apatinis, apačia	keturk.	keturkampė	rv.	rievės
apv.	apvalus	keturl.	keturlapė	rz.	rozetė
ąs.	ąselė	kj.	kojelė	s.	sveikas
aštuonbr.	aštuonbriaunė	kl.	kalta	san.	sandūra
atl.	atlenkta (išorėn)	kln.	klintys	sien.	sieninis (koklis)
aug.	augalinis	kmp.	kampas, kampinis	sk.	skaidrus
auks.	auksinis	konc.	koncentrinis	sl.	sluoksnius
b.	bazė	kontr.	kontraforsas	sm.	smulkus
bl.	balta	kvad.	kvadratinė	smail.	smailus
bls.	balsva	laipt.	laiptelis, laiptuota	sml.	smėlis
bang.	bangelė	lenk.	lenkimas	sn.	sienelė, siena
br.	briauna	lin.	linija	sp.	spausta
briaun.	briaunuota	lyd.	lydinys	st.	stambus
brauk.	braukos	lyg.	lygus	stčkmp.	stačiakampė
brūkš.	brūkšnelis, brūkšniuotas	lt.	lieta	stat.	status
bsp.	bespalvė	maj.	majolika	stil.	stilizuotas
d.	dalis, dalinai	md.	medis	stkl.	stiklas
dngt.	dangtelis	ml.	mėlyna	Š	šiaurė
db.k.	dubeninis koklis	mls.	melsva	šmt.	šamotas
dbt.	duobutė	mol.	molis	štamp.	štampuota
dg.	dugnelis	n.	nežymus, neryškus	švn.	švinas
dgsp.	daugiaspalvis	neišk.	neiškirta	šv.	šviesi
dvig.	dviguba, dvigalvis	negl.	neglazūruota	t.	tamsiai
dvil.	dvilaiptė	netais.	netaisiklinga	tek.	tekinimo, tekinti
dvip.	dvipusis	nž.	nuožulnus	tyr.	tyrimai, tyrėjas
eil.	eilė	oksid.	oksiduotas	tnkl.	tinklelis
f.	fragmentas	ov.	ovalus	tol.	tolygus
faj.	fajansas	p.	pilnas, pilnai	trik.	trikampė
g.	gausus	pal.	palenкта (vidun)	tril.	trilaiptė
glž.	geležis	past.	pastorintas	ts.	tiesus
glūd.	glūdinta	pav.	pavyzdys	tšk.	taškas
geom.	geometrinis	pavr.	paviršius	tušč.	tuščiaavidurė
gyl.	gylis	pd.	pėda	užl.	užlenktas
gl.	geltona	pd.k.	puodyninis koklis	v.	vidutinis
glaz.	glazūruota	pieš.	piešta	var.	varis, vario
gls.	gelsva	pj.	pjūvis, pjauta	ver.	vertikalus
glūd.	glūdinta	pk.	pakraštėlis	vid.	vidus, vidinė
grn.	granitas	plat.	platėjanti	vidr.	vidurinis, viduryje
grv.	griovelis	pl.k.	plokštinis koklis	vienl.	vienlaidė
hor.	horizontali	plk.	pilka	vir.	viršuje, viršutinis
ig.	įgaubtas	plon.	plonėjanti	vl.	violetinė
ik.	įkartos	pr.	priedugnis	vol.	volelis
im.	įmovinis	prf.	profiluotas	zigz.	zigzagas
ir.	irėžta	pt.	peteliai	ž.	žiesta
isp.	įspausta, įspaudai	pusl.	puslankė	žym.	žymės
iš.	išorė, išorinė	pusov.	pusovalio	žl.	žalia
išg.	išgaubta	pūs.	pūsti	žls.	žalsva
išt.	ištisinis, ištisai	r.	ryškus	žlv.	žalvaris
įstr.	įstrižas	rd.	ruda		
itv.	itveriamas	rdn.	raudona		
jd.	juoda	red.	redukuotas		
k.	kaklelis	reljf.	reljefinė		
karn.	karnizinis (koklis)	rn.	rankena		

Buitinė keramika. 1. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis										For mav imo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki mas	Glazūra		Ornamentas			Pastabos							
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uku o molio	Balt o masė	Maj olika	Faj anas	Por celi ana s	Ang oba s	išor inis	vidi nis		Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis (pastorintas)	Tipas	Skers muo	Pagrin das	priedug nio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele	priemais os	priem aišų kiekis	spalva		vieta, indo dalis	vieta	ornamentas, ornamento spalva	atlikim o technika									
Šurfas 1. Sl. 3.																																										
1	1	Puodas	k.	1	+											ž.		2,5	ts.	iš.	vir.																					
2	2	Puodas	k.	1	+											ž.	15	13	1,5	ts.	iš.	ap.																				
3	3	Puodas	k.	1	+											ž.	12	10,5	1,7	ts.	iš.	ap.																				
4	4	Puodas	pr.	1	+											ž.							10,5	lyg.	nž.	įg.																
5	5	Puodas	pr.	1	+											ž.							18	grn.	nž.	įg.																
6	6	Puodas	b.	1	+				+							ž.																										
7	7	Ąsotis	ąs.	1	+											ž.																						ąs. plotis 3,3 cm.				
8	8	Puodas	pr.	1	+											ž.								grn.	nž.	ts.																
9	9	Indas ? (duben.kokl.)	pr.	1	+											ž.								lyg.		ts.																
10	10	Puodas	dg.	1	+											ž.								sml.		ts.																
11	11	Puodas	pt.	1	+											ž.																										
12	12	Puodas	pt.	1	+											ž.																										
13	13	Puodas [F-1]	pk.	1	+											ž.	10,5	8	0,7	ts.	iš.	tol.																				
14	14	Puodas	k.	1	+											ž.			1,8	ts.	iš.	tol.																				
15	15	Puodas [F-1]	k.pt.	1	+											ž.																										
16	16	Dubuo [F-1]	pk.	1	+											ž.	19	16	1,1	ts.	iš.	tol.																				
17	17	Lėkštė [F-1]	pk.	1	+											ž.			2,0	ts.pal.	iš.	tol.																				
18	18	Lėkštė [F-1]	pr.	1	+											ž.							8,5	lyg.	nž.	ts.		+														
19	19	Lėkštė	k.	1	+											ž.																										
20	20	Lėkštė	pk.pr.	1	+											ž.				ts. 2,5	iš.	tol.	11	lyg.	išg.	ts.		+														
21	21	Lėkštė [F-1]	pk.	1	+											ž.	24		1,7	ts. 3,0	iš.	tol.																				
22	22	Dubenėlis [F-1]	pk.	1	+				+							ž.	8,5	7,5	0,4	ts.	iš.	tol.																				
23	23	Lėkštė [F-1]	k.	1												ž.			ts. 2,5	iš.	tol.																					
24	24	Lėkštė [F-1]	k.b.	1					+							ž.																										
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. iki 1,8 m.																																										
25	27	Puodas [F-10]	pk.	1	+											ž.	20	18	2,3	ts.	iš.	vidr.																				
26	28	Puodas [F-10]	pk.	1	+											ž.	19	15,5	2,5	ts.	iš.	tol.																				
27	29	Puodas [F-10]	pk.	1	+											ž.	19	16,5	1,9	ts.	iš.	tol.																				
28	30	Puodas [F-10]	pk.	1	+											ž.	25	23,5	1,0	ts.	iš.	tol.																				
29	31	Puodas [F-10]	k.	1	+											ž.	12	10,5	2,1	ts.	iš.	tol.																				
30	32	Puodas [F-10]	pk.	1	+											ž.			0,3	ts.	stat.	tol.																				
31	33	Puodas	pk.	1	+											ž.																										
32-43	34	Puodai	sn.	12	+											ž.																										
44	35	Lėkštė [F-10]	pr.	1	+				+							ž.							10	pj.	ts.nž.																	
45	36	Puodas [F-11]	pk.pr.	1	+											ž.			3,2	ts.	iš.	tol.	17	grn.	nž.	ts.																
46	37	Puodas	pt.	1	+											ž.																										
47	38	Puodas	pt.	1	+											ž.																										
48	39	Puodas	ąs.	1	+											l.																										

Buitinė keramika. 2. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusis dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis											Formavimo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Aprūki	Glazūra		Ornamentas			Pastabos						
					Neglazuruota	Glazuruota	Redukota	Baltuota	Akmeninė	Majolika	Fajansas	Porcelanas	Angobas	išorinis	vidinis		Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padėtis (pastorintas)	Tipas	Skersmuo	Pagrindas	priedugnio forma	pjūvis	su pedale	su kojėle	priemaisios	priemaisių kiekis	mašinis		spalva	vieta, indo dalis	vieta	ornamentas, ornamento spalva	atlikimo technika							
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. iki 1,8 m.																																										
49	40	Lėkštė [F-11]	k.	1		+												ž.	25	3,5	ts. 4,7	iš.	tol.									žl.	vid.	br.vir.ap.	vol. apv. 2	ž.						
50	41	Lėkštė [F-11]	k.	1		+												bl.	ž.		3,3	ts. 3,7	vid.	tol.									žl.	vid.	k.vir.iš.	brūkš.	štam.					
																																				k.vir.iš.		ang.				
51	42	Lėkštė	k.	1		+													ž.	24			iš.										rd.šv.	vid.	k.lenk.iš.	vol. smail. 1	ž.					
52	43	Lėkštė [F-11]	k.	1		+													ž.				iš.										rd.šv.	vid.	k.vir.vid.	vol. smail. 1	ž.					
53	44	Lėkštė [F-11]	k.	1		+													ž.				iš.										d.	rd.	vid.	k.lenk.iš.	vol. smail. 1	ž.				
54	45	Lėkštė	b.	1		+													ž.															žl.	vid.							
55	46	Lėkštė	pr.	1		+													ž.								8	lyg.	nž.	ts.	+			žls.	vid.	dg.	?	pieš.	piešta baltu angobu			
56	47	Lėkštė	pr.	1		+													ž.							11,2	lyg.	nž.	ig.	+			žls.	vid.								
57	48	Indas	sn.	1		+													ž.														žls./rd.	vid./iš.	b.iš.	grv. n. 2	jr.					
58	49	Indelis	pr.	1		+													ž.							4,5	lyg.	nž.	ig.	+			rd.	visas								
59	50	Indelis	pr.	1		+											rs.	ž.							6,5	lyg.	nž.	ig.	+			f.	rd.	vid.								
60	51	Lėkštė [F-8]	d.	1														+	ž.	16		neišk.				9	lyg.	nž.	ts.	+							XIX-XX a. lėkštės aukštis 2,9 cm					
61	52	Lėkštė [F-8]	pk.	1														+	ž.	20,5	1,5	išg. 2,9	iš.															XIX-XX a.				
62	53	Lėkštė [F-8]	pr.	1														+	ž.							14,5	lyg.	nž.	ts.	+								XIX-XX a.				
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. nuo 1,8 m.																																										
63	65	Puodas [F-15]	k.	1	+		+												ž.	12	10	1,9	ts.	iš.	tol.																	
64	66	Puodas [F-15]	pk.	1	+														ž.	12	10,5	1,6	ts.	iš.	tol.									gn.	n.							
65	67	Dubuo [F-15]	pk.	1	+														ž.			1,7	ts.	stat.										gn.	v.	p.			k. išskirtas viduje, ryškiu smailiu voleliu			
66	68	Puodas	pt.	1	+														ž.															gn.	v.	p.		pt.	grv.	jr.		
67	69	Puodas	pt.	1	+														ž.															gn.	n.			pt.	grv. 1	jr.		
68	70	Puodas	dg.	1	+														ž.														gn.	v.								
69-71	71	Puodai	sn.	3	+														ž.														gn.	v.								
72	72	Puodas [F-12,13]	pk.ąs.	1		+													ž.		2,5	ts.	iš.	tol.												rd.	k.visas		ąs. aukštis 6,5 cm, plotis 2,5 cm			
73	73	Lėkštė [F-14]	k.	1		+													ž.				ts.	iš.	vir.										žl.	vid.	k.	?	pieš.	piešta baltu angobu		
74	74	Lėkštė [F-14]	k.	1		+													ž.					iš.											rd.	vid.	k.	? bng.	pieš.	piešta baltu angobu		
																																							k.lenk.iš.	vol. smail. 1	ž.	
Šurfas 1. Sl. 6.																																										
75	81	Puodas	pk.	1	+														ž.	17	15	1,7	ts.	iš.	vidr.									gn.	v.	p.						
76	82	Puodas	pk.	1	+														ž.	18	15,5	1,7	ts.	iš.	vidr.									gn.	v.	p.			k.pt. san.	grv. n. 1	jr.	k. su lizdu dangteliui
																																							pt. vir.	dbt. 1 eilė	jr.	
																																						pt.	br. n. 1	jr.		
77	83	Puodas	pk.	1	+														ž.	14	11,5	1,7	ts.	iš.	tol.									gn.	v.	p.						
78	84	Dubuo	pk.	1	+														ž.				neišk.												gn.	v.	p.				pk. išskirtas viduje, ryškiu smailiu voleliu	
79	85	Puodas	pt.b.	1	+														ž.															gn.	n.	p.			pt.ap.	br.n. 1	ž.	
80	86	Puodas	pr.	1	+														ž.								17		nž.					gn.	n.	f.						
81	87	Puodas	pr.	1	+														ž.								18		nž.					gn.	v.	p.						
82	88	Puodas	pr.	1	+														ž.															gn.	v.	p.						
83	89	Puodas	pr.	1	+														ž.									gn.	nž.					gn.	v.							
84	90	Puodas ? ąsotis [F-7]	pt.	1	+		+												ž.																				pt.b.	lin. eglutė	glūd.	
85	91	Puodas	pr.	1		+													ž.								8	lyg.	ig.n.	ig.	+			d.	rd.	vid.						
86	92	Lėkštė	pk.	1		+													ž.	21		1,7	ts.pal.2,5	iš.	k.san.									rd.	vid.	k.lenk.iš.	vol. apv. 1	ž.				
																																							k.vid.	bng. 1	pieš.	piešta baltu angobu

Buitinė keramika. 3. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis								For mav imo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki s	Glazūra		Ornamentas			Pastabos				
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uota	Balt o moli o	Akm ens mas ė	Maj olik a	Faj as	Por celana s		Ang oba s	išor inis	vidi nis	Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis (pastorintas)	Tipas	Skers muo	Pagrin das	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele		priemais os	priem aišų kiekis	spalva	vieta, indo dalis	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikim o technika		
Šurfas 1. Sl. 8.																																					
87	93 b	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	15	13,5	1,9	ts.	iš.	tol.									grn.	v.	p.				k. / pt.	grv. 2 / 4	jr.	
88	94	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	16	14,5	1,9	ts.	iš.	tol.									grn.	v.	p.							
89	95	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	14	12	2,5	ts.	vid.	vir.									grn.	v.	p.			br.iš.	vol.apv. r. 1	ž.		
90	96	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	13,5	11	2,2	ts.	vid.	vir.									grn.	v.	p.			br.iš.	vol.apv. r. 1	ž.		
91	97	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	16	13,5	1,3	ts.	iš.	tol.									grn.	v.	p.			k.pt.san.	grv. n. 1	jr.		
92	98	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.	20	17,5	1,9	ts.	iš.	tol.									grn.	v.	p.							
93	99	Puodas	[F-34]	pk.	1	+							ž.			1,7	ts.atl.	vid.	vidr.									grn.	v.								
94	100	Puodas	[F-34]	k.	1	+							ž.			2,3	įg.	iš.	vir.									grn.	v.	p.							
95	101	Puodas	[F-34]	k.	1	+							ž.			2,2	ts.	vid.	vir.									grn.	n.				br.iš.	vol.apv. r. 1	ž.		
96	102	Puodas	[F-34]	k.	1	+							ž.			2,7	ts.	iš.	vir.									grn.	v.							mirkyta	
97	103	Puodas	[F-34]	k.	1	+							ž.			1,8	ts.	iš.	tol.									grn.	n.	d.							
98	104	Puodas	[F-35]	ąs.	1	+		+					ž.																							aukštis 5,5 cm, plotis 1,5 cm.	
99	105	Puodas	[F-35]	ąs.	1	+							ž.														grn.	v.	p.							plotis 1,55 cm.	
100-104	106	Puodai	[F-35]	sn.	5	+							ž.														grn.	v.	p.			pt.	grv.	jr.			
105	107	Puodas	[F-35]	pt.	1	+							ž.														grn.	n.	d.			pt.b.san	br. 1	ž.			
106	108	Puodas	[F-35]	pk.	1	+							ž.														grn.	v.	p.			pt.b.san.	br. 1	ž.			
107	109	Dubuo	[F-35]	pk.	1	+							ž.		1,1	ts.	vid.	vir.									grn.	v.	p.						k. su lizdu dangteliui		
108	110	Lėkštė	[F-35]	k.	1	+		+					ž.	25		2,5	ts.pal.3,4	iš.	tol.																		
109-113	111	Puodai ? indai	[F-35]	sn.	5	+		+					ž.														grn.	n.				pt.	grv. 1	jr.			
114	112	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														16	grn.	nž.	įg.		grn.	v.	f.			
115	113	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														15	grn.	nž.	ts.		grn.	v.	p.			
116	114	Puodas ? dubuo	[F-35]	pr.	1	+							ž.														21	grn.	nž.	ts.		grn.	v.				
117	115	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														17	grn.	nž.	ts.		grn.	v.	p.			
118	116	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														20	grn.	nž.	ts.		grn.	v.				
119	117	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															lyg.		įg.		grn.	v.	d.			
120	118	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														16	grn.	nž.			grn.	v.	p.			
121	119	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														17	grn.	nž.			grn.	v.	d.			
122	120	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															grn.	v.			grn.	v.				
123	121	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															grn.	v.			grn.	v.				
124	122	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														9	grn.	nž.			grn.	v.				
125	123	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															grn.	v.	d.		grn.	v.	d.			
126	124	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														12	lyg.				grn.	v.	d.			
127	125	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.														20	lyg.	ts.nž.			grn.	v.	d.			
128	126	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															lyg.	išg.			grn.	v.	p.			
129	127	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															19	lyg.	nž.		grn.	v.	p.			
130	128	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															grn.	nž.			grn.	v.	d.			mirkyta
131	129	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															10	lyg.	nž.		grn.	n.	p.			
132	130	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															lyg.				grn.	n.	d.			
133	131	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															15	lyg.	nž.		grn.	n.				
134	132	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															7,5	lyg.	nž.		grn.	n.				
135	133	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.															16	įg.			grn.	n.	d.			
136	134	Puodas	[F-35]	pr.	1	+							ž.																grn.	v.	p.						
137-151	135	Puodai	[F-35]	pr.dg.	15	+							ž.																grn.	n.v.							didesnė dalis aprūkusi
152-221	136	Puodai	[F-35]	sn.	70	+							ž.																	grn.	n.v.						didesnė dalis aprūkusi

Buitinė keramika. 4. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusis dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis										Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki s	Glazūra		Ornamentas			Pastabos		
					Neglazuota	Glazuruota	Redukuota	Baltuota	Akmeninė	Majolika	Fajansas	Porcelanas	Angobas	Formavimotechnika	išorinis	vidinis	Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. lgis)	Padėtis (pastorintas)	Tipas	Skersmuo	Pagrindas	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su kojėle	priemaisios		priemaisių kiekis	masis	spalva	vieta, indo dalis	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikimo technika
Šurfas 1. Sl. 8.																																				
222	137	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.	14	11,5	1,7	išg.n.	iš.	vir.								d.	rd.	k.	pt.vir.	tek.rv.	jr.		
223	138	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.	7	6	1,3	ts.	iš.	tol.									rd.	vid./pk.iš.	k.ap.	vol.smail.n. 1	ž.		
																															pt.vir.	tek.rv. 2	jr.			
224	139	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.	10,5	9	2,2	ts.	iš.	vir.							d.	rd.	vid./k.iš.	pt.vir.	tek.rv.	jr.			
225	140	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.			1,8	ts.	iš.	vir.								žl.	vid./pk.iš.	br.iš.	br.n. 1	ž.			
																															k.pt.san.	vol. 1	jr.			
																															pt.vir.	tek.rv.	jr.			
226	141	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.	19	17	1,0	ts.	iš.	ap.								f.	rd.	vid.					
227	142	Puodas [F-28]	pk.	1		+									ž.			1,8	ts.	iš.	tol.							grn.	n.	d.	rd.t.	visas				
228	143	Puodas	ąs.	1		+									l.														rd.šv.	iš.					aukštis 5,5 cm, plotis 1,5 cm	
229	144	Keptuvė	b.	1		+									ž.												sml.	n.	p.	žl.	vid.					
230	145	Ašotis	k.	1		+									ž.														žl.	visas						
231	146	Puodas ? dubuo	pr.	1		+									ž.										19	grn.	nž.			grn.	v.	rd.	vid.			
232	147	Puodas	pr.	1		+									ž.										9	lyg.	nž.	ig.	+		p.	žl.	vid.			
233	148	Puodas	pr.	1		+									ž.										12	lyg.	nž.	+		p.	žl.	vid.				
234	149	Lėkštė [F-32,33]	p.	1		+									ž.	24		2,5	ts.pal.3,9	iš.	vir.			11	lyg.	išg.	ig.	+		rd.	vid.	br.iš.	vol.apv.r. 1	ž.	lėkštės aukštis 7 cm.	
235	150	Lėkštė [F-30,31]	pk.	1		+									ž.	20		2,5	ts.pal.3,4	iš.	k.lenk.								žl.	vid.	k.b.vid.	?	vol.smail. 1	ž.	pieš. bl.angobu	
																															k.lenk.iš.	vol.smail. 1	ž.			
236	151	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.				ts.pal.4,7	iš.	k.lenk.								žl.	vid.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.			
237	152	Lėkštė [F-30,31]	pk.	1		+									ž.				ts.pal.	iš.	k.lenk.								žl.	vid.	k.lenk.iš.	vol.smail. 1	ž.			
238	153	Lėkštė	k.b.	1		+									ž.														žl.	vid.						
239	154	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.				ts.4,8	iš.	vir.								rd.	vid.						
240	155	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.						iš.								rd.	vid.	br.vid.	vol.apv.r. 1	ž.			
241	156	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.	24		2,0	ts.pal.3,5	iš.	k.lenk.								žl.	vid.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.	glaz. matinė		
242	157	Lėkštė [F-30,31]	pk.	1		+									ž.				ts.pal.3,5	iš.	k.lenk.							f.	rd.	vid.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.			
243	158	Lėkštė	k.	1		+									ž.	22			ts.pal.	iš.	k.lenk.								rd.	vid.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.			
244	159	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.	23			ts.pal.	iš.	k.lenk.								žl.	vid.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.	glaz. matinė		
245	160	Lėkštė [F-30,31]	k.	1		+									ž.	~30			ts.pal.	iš.	k.lenk.							f.	žl.	vid.						
246	161	Lėkštė	pr.	1		+									ž.										10,5	lyg.	ig.			rd.	vid.					
247	162	Indas	pr.	1		+									ž.													grn.	v.	rd.	vid.				forma buvo pailga	
248	163	Lėkštė [F-29]	k.	1		+									ž.						išg.n.	iš.	ap.								pk.vid.	aug.	pieš.	orn. mėlynas		
249	164	Lėkštė [F-29]	pr.	1		+									ž.															pr.vid.	?	pieš.	orn. mėlynas			
Šurfas 1. Sl. 10.																																				
250	192	Puodas [F-36]	pk.	1		+									ž.	19	17	1,8	ts.	iš.	tol.							grn.	v.	d.			k.	grv. 2	jr.	
251	193	Puodas [F-36]	k.	1		+									ž.			2,0	ts.	iš.	tol.							grn.	v.	d.			k.	grv. 2	jr.	
252	194	Puodas [F-36]	k.ąs.	1		+									ž.			2,0	ts.	iš.	tol.							grn.	v.	d.						ąs. plotis 2,0 cm.
253	195	Puodas	ąs.	1		+									ž.																					ąs. plotis 2,1 cm.
254	196	Puodas [F-36]	pt.	1		+									ž.														grn.	v.	p.		pt.vir.	tek.rv.	jr.	išlikęs ąs. lizdo f.
255	197	Puodas [F-36]	pt.	1		+									ž.														grn.	n.	d.		pt.	grv. 5	jr.	
256	198	Puodas [F-36]	pt.	1		+									ž.														grn.	v.	p.		pt.	grv. 6	jr.	
257	199	Puodas [F-36]	pt.	1		+									ž.														grn.	v.	d.		pt.	grv. n. 4	jr.	
258	200	Puodas	pt.	1		+									ž.														grn.	v.	p.		pt.	grv. 3	jr.	
259	201	Puodas	pr.	1		+									ž.														ig.							
260	202	Puodas	pr.	1		+									ž.															nž.						

Buitinė keramika. 6. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusis dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis										Formavimo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Aprūki	Glazūra		Ornamentas			Pastabos																		
					Neglazuota	Glazuruota	Redukuota	Baltuota	Akmeninė	Majolica	Fajansas	Porcelanas	Angobas	išorinis		vidinis	Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų, k. br. ilgis)	Padėtis	Tipas (pastorintas)	Skersmuo	Pagrindas	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su kojėle	priemaisios	priemaisių kiekis		maš	spalva	vieta, indo dalis	vieta	ornamentas, ornamento spalva		atlikimo technika																	
Šurfas 1. Sl. 12 a.																																																					
319	253	Puodas		pt.	1		+																															žl.	vid.	pt.	tek.rv.	jr.											
Šurfas 1. Sl. 12 c.																																																					
320	256	Puodas [F-42]		pt.	1	+																																															
321	257	Puodas [F-42]		pt.	1	+																																															
322	258	Puodas [F-42]		pt.	1	+																																															
323	259	Puodas		pt.	1	+																																															
324	260	Puodas		dg.	1	+																																															
325-327	261	Puodai		sn.	3	+																																															
328	262	Puodas [F-42]		k.	1		+																																														
329	263	Puodas (ašotis ?) [F-42]		k.ąs.	1		+																																														
Šurfas 2. Sl. 8.																																																					
330	272	Puodas [F-43]		pk.	1	+																																															
331	273	Puodas [F-43]		pk.	1	+																																															
332	274	Puodas [F-43]		pk.	1	+																																															
333	275	Puodas [F-43]		pt.b.	1	+																																															
334	276	Puodas		ąs.	1	+		+																																													
335	277	Puodas		pt.	1	+		+																																													
336	278	Puodas (dubenin.koklis)		pr.	1	+																																															
337	279	Puodas		pr.	1	+																																															
338	280	Puodas		pr.	1	+																																															
339	281	Puodai		sn.	8	+																																															
340	282	Puodas		k.	1		+																																														
341	283	Keptuvė ? (lėkštė)		pk.	1		+																																														
342	284	Lėkštė		pk.	1		+																																														
343	285	Lėkštė		k.b.	1		+																																														
344	286	Keptuvė		kj.	1		+																																														
345	287	Puodas		pr.	1		+																																														
346	288	Indas		k.b.	1		+																																														
347	289	Puodas		pr.	1		+																																														
348	290	Puodas		dg.	1		+																																														
349-355	291	Puodai		sn.	7		+																																														
Šurfas 2. Sl. 10, viršutinė dalis.																																																					
356	297	Puodas [F-49]		pk.	1		+																																														
357	298	Puodas [F-47]		pk.ąs.	1		+																																														
358	299	Puodas		k.	1		+																																														
359	300	Puodas [F-47]		pt.	1		+																																														
360	301	Puodas [F-47]		pt.	1		+																																														
361	302	Dubuo [F-50]		pk.	1		+																																														

Buitinė keramika. 9. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusis dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis							For mav imo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki spalva	Glazūra		Ornamentas			Pastabos			
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uku o moli o	Balt o ens mas é	Maj olik a	Faj as	Por celina s		Ang oba s	išor inis	vidi nis	Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis (pastorintas)	Tipas	Skers muo	Pagrind as	priedug nio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele		priemais os	priem aišu kiekis	ma s	vieta, indo dalis	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikim o tech nika	
Šurfas 2. Sl. 10 (apatinė dalis).																																			
476, 477	425	Puodai	sn.	2		+							ž.														žl.t.	vid.							
478-481	426	Puodai	sn.	4		+							ž.													rd.	vid.								
482	427	Indas	sn.	1									ž.																						
483	428	Lėkšėte [F-70]	pk.	1									ž.			1,0	ts. 2,1	iš.	tol.									br.vid.	lin.ml. 1	pieš.					
Šurfas 2. Sl. 15.																																			
484	438	Puodynė ? (ąsotis) [F-77]	k.	1	+								ž.													grn.	v.	d.		k.	bang. 2	jr.	Panašus f. yra sl.17 Nr. 461		
485	439	Puodas [F-77]	pt.	1	+								ž.													grn.	v.			pt.	grv. 3	jr.			
486	440	Puodas [F-77]	pt.	1	+								ž.													grn.	v.	p.		pt.	grv. 2	jr.			
487	441	Puodas	pt.	1	+								ž.													grn.	v.	p.							
488	442	Puodas [F-78]	pk.ąs.	1		+							ž.	18	15,5	1,9	ts.	iš.	tol.								sml.	n.	žl.	visas	br.iš.	vol.apv. 1	ž.	ąs. plotis 1,95 cm	
Šurfas 2. Sl. 16.																																			
489	448	Puodas	pr.	1	+								ž.													grn.	v.	p.							
490	449	Puodas [F-82]	pk.	1		+							ž.	18	15,5	2,6	ts.	iš.	tol.							nž.				žl.	visas	k.vir.	grv. 2	jr.	
																														k.pt.san.	vol. 1	jr.			
																														pt.	tek.rv.	jr.			
491	450	Puodas [F-82]	pk.	1		+							ž.	15	12,5	1,5	ts.	iš.	ap.vir.								sml.	n.	d.	rd.	visas	br.iš.	grv.n. 1	jr.	k. su lizdu dangteliui
																														k.pt.san.	vol.n. 1	jr.			
492	451	Puodas [F-82]	k.	1		+							ž.	18	15,5	1,5	ts.	iš.	tol.									p.	žl.	vid.	br.iš.	vol.apv. 1	ž.		
																														k.vidr.	vol.smail. 1	ž.			
493	452	Puodas [F-82]	pt.b.	1		+							ž.														d.	rd.	vid.	pt.	tek.rv. išt.	jr.			
Šurfas 2. Sl. 17.																																			
494	461	Puodynė ? (ąsotis) [F-84]	k.	1	+								ž.	~21		5	jg.n.	vid.	tol.								grn.	v.	d.		k.	bang. 2	jr.	panašus f. yra sl.15 Nr. 438	
495	462	Puodas [F-83]	pk.	1	+								ž.	17	14,5	2,7	jg.n.	vid.	vidr.									grn.	v.	d.		br.iš.	vol.apv. 1	ž.	suklijuotas su Nr. 469, šliķes ąs. lizdas
496	463	Puodas [F-86]	pk.	1	+								ž.			2,7	jg.n.	vid.	vidr.									grn.	v.	d.		br.iš.	vol.apv. 1	ž.	panašus j Nr. 462
497	464	Puodas [F-86]	k.	1	+								ž.			2,7	jg.n.	vid.	vidr.									grn.	v.	d.		br.iš.	vol.apv. 1	ž.	panašus j Nr. 462
																														k.pt.san.	grv. 1	jr.			
498	465	Puodas [F-86]	pk.	1	+								ž.			0,4	ts.	stat.	ap.								grn.	v.	p.		br.iš.	br. 1	ž.		
499	466	Puodas	k.	1	+								ž.														grn.	v.			k.	bang. 1	jr.		
500	467	Puodas	pt.	1	+								ž.														grn.	v.	p.		pt.	grv. 2	jr.		
501	468	Puodas [F-86]	pk.	1	+								ž.			0,3	ts.	iš.	ap.								grn.	v.	p.						
502	469	Puodas [F-83]	pt.	1	+								ž.															grn.	v.	d.		pt.vir.	br.n. 1	ž.	suklijuotas su Nr. 469, šliķes ąs. lizdas
																														pt.ap.	grv. 3	jr.			
503	470	Puodas	k.pt.	1	+								ž.														grn.	v.					jr.		
504	471	Puodas [F-86]	ąs.	1	+								ž.														grn.	n.					jr.	ąs. plotis 2,35 cm	
505	472	Puodas	pr.	1	+								ž.										11	grn.	ts.		grn.	v.							
506	473	Puodas	pr.	1	+								ž.														grn.	v.	f.						
507-513	474	Puodai	sn.	7	+								ž.														grn.	v.							
514	475	Puodas [F-86]	pr.	1	+		+						ž.				9,5	lyg.	nž.	ts.	+													panašus j Nr. 476	
515	476	Puodas [F-86]	pr.	1	+		+						ž.				9,5	lyg.	nž.	ts.	+													panašus j Nr. 475	
516	477	Puodas [F-86]	ąs.	1	+		+						ž.																					ąs. plotis 1,6 cm	
517	478	Puodas	sn.	1	+		+						ž.																	sn.	tinkl.	glūd.			

Buitinė keramika. 13. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Neglazūruota	Keramikos rūšis							Formavimo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Aprūki	Glazūra		Ornamentas			Pastabos			
						Glazūruota	Redukota	Baltolimas	Akmlimas	Majolika	Fajans	Porcelanas		Angobas	išorinis	vidinis	Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padėtis	Tipas (pastorintas)	Skersmuo	Pagrindas	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su kojėle		priemaisios	priemaisių kiekis	mašalva	vieta, indo dalis intensyvumas	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikimo technika	
Šurfas 3. Sl. 7c. Gyl. 2,0 – 2,4 m.																																				
678	624	Lėkštė [F-103]	k.	1		+								ž.			ts.	iš.	tol.										rd.	vid.p.	br.iš.	vol.apv.n. 1	ž.			
																															k.ap.	grv. 2-3	jr.			
																															k.b.san. iš.	vol.smail. 1	ž.			
679	625	Indas	sn.	1		+								ž.														rd.	vid.p.	iš.	?	pieš.				
																											bl.	iš.p.								
Šurfas 3. Sl. 7d.																																				
680	639	Puodas [F-104]	pk.	1	+								ž.	10	8,5	1,5	ts.	iš.	tol.							sml.	n.	d.								
681	640	Puodas [F-104]	pk.	1	+								ž.	19	16	2,0	ts.	iš.	ap.							grn.	v.	d.								
682	641	Dubuo ? (puodas) [F-104]	pk.	1	+								ž.			1,2	ts.	iš.	ap.							sml.	n.				pt.vir.	vol.apv.r. 1	1	k. su lizdu dangteliai ?		
683	642	Puodas	k.	1	+								ž.			1,7	ts.	iš.	tol.																	
684	643	Puodas [F-104]	k.	1	+								ž.	17	15	1,6	ts.	iš.	tol.							grn.	v.									
685	644	Puodas [F-104]	k.	1	+								ž.			1,8	ts.	iš.	tol.							grn.	v.									
686	645	Puodas	k.	1	+								ž.			0,9	ts.	iš.	ap.							grn.	n.	d.								
687	646	Puodas	pt.	1	+								ž.													grn.	n.	p.			pt.b.san.	br. 1	ž.			
688	647	Puodas	pt.	1	+								ž.													grn.	v.									
689	648	Puodas [F-104]	pt.	1	+			+					ž.														f.				pt.vir.	tek.grv.	jr.			
690	649	Puodas	pt.	1	+								ž.													grn.	v.	p.								
691	650	Puodas	pr.	1	+								ž.													grn.	v.	d.								
692	651	Puodas	pr.	1	+								ž.													grn.	v.	d.								
693-698	652	Puodai	sn.	6	+								ž.													grn.	v.	d.								
699	653	Lėkštė	k.b.	1	+		+						ž.																							
700	654	Puodas [F-105]	k.	1		+							ž.			2,2	ts.	iš.	vir.								f.	rd.	visas	br.iš.	vol.apv.n. 1	ž.				
701	655	Puodas	as	1		+							ž.															rd.t.	visas				as. plotis 1,75 cm			
702	656	Lėkštė [F-105]	k.	1		+							ž.														rd.t.žl.	vid.	k.vidr.vid.	vol.apv. 1	ž.					
																														k.vid.	?	pieš.	piešta bl. angobu			
703	657	Lėkštė [F-105]	k.	1		+							ž.															rd.	vid.p.							
704	658	Puodas	dg.	1		+							ž.															rd.	vid.p.							
705	659	Puodas	pr.	1		+							ž.												16	lyg.										
706	660	Puodas	pr.	1		+							ž.													lyg.	ig.									
707	661	Puodas	pr.	1		+							ž.												8	lyg.	nž.				f.	rd.	vid.p.			
708	662	Puodas	dg.	1		+							ž.													lyg.			žl.rd.	vid.p.						
709	663	Indas	b.	1		+							ž.																rd.	visas						
710	664	Puodas	b.	1		+							ž.																rd.t.	vid.p.						
711	665	Indas [F-105]	b.	1		+							ž.																bl.	visas						
712	666	Lėkštė [F-105]	k.	1		+							ž.				ts. 3,4	iš.														k.vid.	aug. geom.	pieš.	XIX-XX a.	
713	667	Lėkštė [F-105]	pr.	1		+							ž.																		b.vid.	lin.ml. 1	pieš.	XIX-XX a.		
Šurfas 3. Sl. 8.																																				
714	675	Puodinė [F-106]	pk.	1	+							a.	18		8,5	ts.	iš.	tol.												br.iš.	vol.apv.n. 1	ž.				
715	676	Puodas [F-107]	pk.	1	+								ž.	22	20	1,0	ig.r.	vid.	vidr.																XVI a.	
716	677	Puodas [F-107]	pk.	1	+								ž.	17	14,5	2,0	ig.	vid.	tol.																	
717	678	Puodas	pr.	7	+								ž.													lyg.										
718	679	Puodas	b.	1	+								ž.																							
719, 720	680	Puodai	b.	2	+								ž.																							
721	681	Dangtelis [F-109]	pk.	1		+							ž.	22	19,													f.	rd.	iš.p.						

Buitinė keramika. 14. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis								For imo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki mas	Glazūra		Ornamentas			Pastabos		
					Neglazuota	Glazuruota	Redukta	Baltmolio	Akmens masė	Majolika	Fajansas	Porcelianas		Angobas	išorinis	vidinis	Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padėtis (pastorintas)	Tipas	Skersmuo	Pagrindas	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su kojėle		priemaisios	priemaisių kiekis	spalva	vieta, indo dalis intensyumas	vieta		ornamentas, ornament spalva	atlikimo technika
Šurfas 3. Sl. 8.																																			
722	682	Lėkštė	[F-108]	k.b.	1	+									ž.														rd.	vid.p.	k.b.vid.	?	pieš.	piešta bl. angobu	
723	683	Lėkštė	[F-108]	k.	1	+									ž.														rd.	vid.p.	k.b.san.	br. 1	ž.		
Šurfas 3. Sl. 10.																																			
724-726	684	Puodai		sn.	3	+									ž.										grn.	v.	p.								
727	685	Dubuo	[F-111]	pk.	1	+									ž.	24	21		neišsk.									rd.	vid.d.	pk.iš.	vol. su jsp.		reljefinė bangelė		
728	686	Keptuvė	[F-110]	kj.b.	1	+									ž.													žl.	vid.p.				kj. su 3 r. įspaudais		
729	687	Lėkštė (?)		pk.	1	+									ž.	18		ts.pal.	iš.									žl.	vid.p.	k.iš.	vol.apv. 1	ž.			
730	688	Puodas		pr.	1	+									ž.								lyg.			+		rd.žl.?	vid.f.						
731	689	Puodas		b.	1	+									ž.													žl.	vid.d.						
Šurfas 3. Sl. 11.																																			
732	691	Puodas		pk.	1	+									ž.			2,2		vid.	stat.						grn.	v.	d.						
733	692	Dubuo		pk.	1	+									ž.				neišsk.									sml.	n.						
734	693	Puodas		dg.	1	+									ž.													grn.	v.						
Šurfas 3. Sl. 12 a.																																			
735	694	Puodas		pt.b.	1	+									ž.										grn.	v.	d.			pt.ap.	tek. rv.	jr.			
736	695	Puodas		dg.	1	+									ž.								sml.			grn.	v.								
737-739	696	Puodai		sn.	3	+									ž.												grn.	v.							
740	697	Puodas		sn.	1	+			+						ž.																				
741	698	Puodas (ąsotis) ?		sn.	1	+									ž.												d.	žl.	vid.p.				vidus su ž.rv.		
742	699	Puodas		pt.	1	+									ž.													žl.	vid.p.	pt.	tek.grv.	jr.			
743	700	Puodas		pt.	1	+									ž.													žl.t.	vid.p.	pt.vir.	grv.n. 2	jr.	XVI-XVII a.		
744	701	Lėkštė		pk.	1	+									ž.												d.		pt.	tek.rv.išt.	jr.				
745	702	Puodas		pt.b.	1	+									ž.											grn.	n.	p.			pt.ap.	g rv.n. 1	jr.		
746	703	Puodas		pt.b.	1	+									ž.											grn.	v.	f.							
747	704	Puodas	[F-113]	pr.	1	+									ž.								10	sml.			grn.	n.	d.						
748	705	Puodas	[F-113]	pr.	1	+									ž.													žl.t.	vid.p.						
749	706	Puodas	[F-113]	pt.	1	+									ž.												d.	žl.t.	vid.p.	pt.	tek.grv.n.	jr.			
Šurfas 4. Sl. 4.																																			
750	712	Lėkštė		pk.	1	+									ž.		1,0	ts.	iš.	vir.						grn.	n.	d.			br.iš.	vol.apv.n. 1	ž.		
751	713	Puodas		k.	1	+									ž.		2,2	įg.	vid.	vir.						grn.	v.	d.			br.iš.	grv. 1	jr.		
752	714	Puodas		pr.	1	+									ž.											grn.	v.	d.							
753	715	Puodas		pt.b.	1	+									ž.												grn.	v.	f.			pt.ap.	tek.rv.n.	jr.	
754	716	Puodas		dg.	1	+									ž.											grn.	v.								
755	717	Puodas		sn.	1	+				+					ž.											grn.	v.	p.							
756	718	Lėkštė		k.	1	+									ž.	28													žl.rd.	vid.p.	k.vir.iš.	vol. apv.r. 1	ž.		
757	719	Puodas		pr.	1	+									ž.													d.	žl.	vid.d.	k.vir.vid.	laupt.r. 1	ž.		
758	720	Puodas		b.	1	+									ž.													rd.	vid.d.						
Šurfas 4. Sl. 6.																																			
759	735	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.	11	8,5	1,2	ts.	iš.	ap.						grn.	v.	d.			k.pt.san.	grv.n. 1	jr.	k. su lizdu dngt. ?

Buitinė keramika. 15. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis										Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki mas	Glazūra		Ornamentas			Pastabos								
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uota	Balt o molio	Akm ens mas ė	Maj olia	Faj ans	Por celina s	Ang obas	For mav imo tech nika	išor inis	vidi nis	Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis	Tipas (pastorintas)	Skers muo	Pagrind as	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele	priemais os		priem aišų kiekis	spalva	vieta, indo dalis intensyumas	vieta	ornamentas, ornamento spalva		atlikimo tech nika							
Šurfas 4. Sl. 6.																																										
760	736	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.	12	10,5	1,5	ts.	iš.	tol.									gm.	v.	p.				k.pt.san.	grv.n. 1	jr.				
761	737	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.				ts.	iš.	ap.									gm.	v.	p.				pt.b.san.	br.n.	ž.				
762	738	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.			1,2	ig.	vid.	tol.																					
763	739	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.			1,1	ts.	iš.	vir.									gm.	n.	p.				br.iš.	br.n.	ž.	k. su lizdu dngt. ?			
764	740	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.			0,7	ig.n.	iš.	tol.									gm.	n.	p.										
765	741	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.			1,0	ts.	iš.	tol.									gm.	v.	p.				br.iš.	br.n.	ž.				
766	742	Puodas	[F-119]	k.	1	+									ž.			1,5	ig.	vid.	tol.									gm.	n.	d.				k.ap.	vol.apv. 1	jr.				
767	743	Puodas	[F-119]	pk.	1	+									ž.	19	19		neišk.											gm.	v.					br.iš.	jsp.	sp.				
768	744	Dubuo	[F-119]	pk.	1	+									ž.	26	24	1,0	ts. 1,9	iš.	tol.									gm.	v.	f.				br.iš.vid.	vol.smail.	ž.				
																																				b.vir.	bang. 1	jr.				
769	745	Puodas		pt.b.	1	+									ž.															gm.	n.	p.				pt.b.san.	br.n.	ž.				
770	746	Puodas		pt.b.	1	+									ž.																					pt.b.san.	br.n.	ž.				
771	747	Puodas		pt.	1	+									ž.															gm.	v.					pt.	tek.grv.n.	jr.				
772	748	Puodas	[F-119]	pt.	1	+									ž.															gm.	v.	p.				pt.	grv. 3	jr.				
773	749	Puodas		pt.	1	+									ž.															sml.		d.				pt.	grv. 2	jr.				
774	750	Puodas		pr.	1	+									ž.															gm.	n.	p.										
775	751	Puodas		pr.	1	+									ž.														17	sml.	nž.				gm.	n.	f.					
776	752	Puodas		pr.	1	+									ž.													14	lyg.	nž.				gm.	n.	p.						
777	753	Puodas		pr.	1	+									ž.															sml.	nž.				gm.	n.	p.					
778	754	Puodas		pr.	1	+									ž.															sml.	nž.				gm.	n.	p.					
779	755	Puodas		pr.	1	+									ž.															sml.					gm.	v.	d.					
780	756	Puodas		dg.	1	+									ž.															lyg.					gm.	v.	f.					
781	757	Puodas		dg.	1	+									ž.															grn.					gm.	v.						
782-803	758	Puodai		sn.	22	+									ž.																											
804	759	Puodas		pk.	1	+									ž.	16	13,5	1,7	išg.n.	iš.	tol.														žl.	vid.p.	br.iš.	vol.smail. 1	ž.	k. su lizdu dngt.		
																																					k.vidr.	vol.smail. 1	ž.			
																																				pt.	tek.rv.	jr.				
805	760	Puodas		pk.	1	+									ž.			2,0	išg.n.	iš.	tol.														žl.	vid.p.						
806	761	Dubuo ? (lėkštė)		k.	1	+									ž.	20		2,5	ts.		vir.														žl.	visas	k.vid.	bang.	pieš.	piešta bl. angobu		
807	762	Dubuo ? (lėkštė)		pk.	1	+									ž.				ts.	vid.	tol.														žl.	visas	k.vid.iš.	bang.	pieš.	piešta bl. angobu		
808	763	Dubuo		pk.	1	+									ž.	33	30	1,2	ts.	vid.	tol.														žl.	vid.p.	br.iš.	vol. 1	ž.			
																																					k.b.san.iš.	vol. su jsp. 1	ž.			
809	764	Lėkštė		pk.	1	+									ž.			2,0	ts.	vid.	tol.														žl.	vid.p.	k.b.san.iš.	vol. smail. 1	ž.			
810	765	Puodas		pr.	1	+									ž.															9,5	lyg.		ig.	+		f.	rd.t.	vid.p.				
811	766	Lėkštė		k.b.	1	+									ž.						iš.															rd.	vid.p.	k.b.san.	vol.apv.r. 1	ž.		
																																					b.vid.	bang. 1	pieš.	piešta bl. angobu		
812	767	Puodas		dg.	1	+		+							ž.																				d.	žl.	vid.p.					
813	768	Puodas		pr.	1	+		+							ž.																				d.	rd.	vid.p.					
814-822	769	Puodai		sn.	9	+									ž.																					rd.žl.						
823	770	Indas		pr.	1										ž.																					bl.	visas	b.iš.	? rdn.t.	pieš.	XIX-XX a.	
824	771	Lėkštė		k.b.	1										ž.																						k.vid.	aug. ml.	pieš.	XIX-XX a.		
Šurfas 4. Sl. 7.																																										
825	796	Puodas		b.	1	+									a.																								gm.	v.	d.	

Buitinė keramika. 16. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis										Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki s	Glazūra		Ornamentas			Pastabos			
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uota	Balt o moli o	Akm ens mas ė	Maj olika	Faj anas	Por celiana s	Ang obas	For mav imo tech nika	išor inis	vidi nis	Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis (pastorintas)	Tipas	Skers muo	Pagrind as	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele	priemais os		priem aišų kiekis	ma s	spalva	vieta, indo dalis intensyumas	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikim o tech nika	
Šurfas 4. Sl. 8 a.																																					
826	798	Puodas [F-123]	pk.	1	+											a.	21	18,5	0,9	ig.n.	vid.	vir.							grn.	v.	d.			br.iš.	vol.smil.r. 1	ž.	Nr. 789 ir 799 yra to
827	799	Puodas [F-123]	pk.	1	+											a.	21	18,5	0,9	ig.n.	vid.	vir.							grn.	v.	d.			br.iš.	vol.smil.r. 1	ž.	paties puodo ?
828	800	Puodas [F-123]	pk.	1	+											a.			0,8	ig.n.	vid.	vir.							grn.	v.	p.			br.iš.	vol.smil.r. 1	ž.	
Šurfas 4. Sl. 8 b.																																					
829	802	Puodas	pk.	1	+											a.	20	19	1,5	ts.	stat.	vir.							grn.	v.	p.			k.vir.	vol.smil.r. 1	ž.	XVI a.
830	803	Puodas	pt.	1	+											a.													grn.	v.	p.			pt.	grv. 4	jr.	
831	804	Puodas	sn.	1	+											a.												grn.	v.	f.							
832	805	Puodas	sn.	1	+											a.												grn.	v.	f.							
833	806	Puodas	ąs.	1		+										l.																rd.	visa			ąs. plotis 1,55 cm	
834	807	Puodas	sn.	1		+										ž.															rd.t.	vid. d.					
835	808	Puodas	sn.	1		+										ž.															f.	žl. ?	vid. f.				
Šurfas 4. Sl. 8 c.																																					
836	811	Puodas [F-127]	pk.	1	+											a.			0,9	ig.n.	vid.	ap.							grn.	n.	f.			br.iš.	vol.smil.r. 1	ž.	
837	812	Puodas [F-127]	pk.	1	+											a.			1,0	ts.	iš.	tol.							grn.	n.	p.						
838	813	Puodas [F-127]	pt.	1	+											ž.												grn.	n.				pt.	zigz. 1	jr.		
839	814	Puodas	pr.	1	+											a.								14	sml.				grn.	v.							
840	815	Puodas	sn.	1	+											a.												grn.	n.	f.							
841	816	Puodas [F-127]	sn.	1	+											a.												grn.	n.	d.							
842	817	Puodas [F-127]	sn.	1	+											a.												grn.	n.	d.							
843	818	Puodas	sn.	1	+											ž.												grn.	v.								
844	819	Puodas	pr.	1		+										ž.									~9							rd.t	iš. f.				vid. aptaškytas bl. angobu ?
Šurfas 4. Sl. 10.																																					
845	829	Puodas	k.	1	+											ž.	14	11,5	2,3	ig.	vid.	vir.						grn.	n.	p.			br.iš.	vol.apv. 1	ž.		
846	830	Puodas	k.	1	+											a.			2,4	ts.								grn.	n.	p.							
847	831	Puodas [F-130]	pt.	1	+											ž.												grn.	n.	p.			pt.	tek.rv. d.	jr.		
848	832	Puodas [F-130]	pt.	1	+											ž.												grn.	n.	p.			pt.	tek.rv. d.	jr.		
849	833	Puodas (ąsotis ?) [F-130]	pt.	1	+											a.												grn.	v.				pt.	tek.rv.n. d.	jr.		
850	834	Puodas	pr.	1	+											a.								~12	sml.	išg.n.		grn.	n.	d.							
851	835	Puodas [F-130]	pr.	1	+											a.												grn.	n.								
852	836	Puodas	b.	1	+											a.												grn.	n.	d.							
853	837	Puodas	b.	1	+											ž.																					
854	838	Puodas (dubeninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.								
855	839	Puodas	b.	1	+											a.												grn.	n.	p.							
856	840	Puodas (dubeninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.								
857	841	Puodas (dubeninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.								
858	842	Puodas (dubeninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.								
859	843	Puodas	b.	1	+											a.												grn.	n.	p.							
860	844	Puodas	b.	1	+											a.												grn.	n.								
861	845	Puodas	pt.	1	+											a.												grn.	v.								
862	846	Puodas (dubeninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.								

Buitinė keramika. 17. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Keramikos rūšis												Formavimo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Aprūki	Glazūra		Ornamentas			Pastabos						
				Radinių kiekis	Neglazūruota	Glazūruota	Redukta	Baltos	Akmeninės	Majolika	Fajansas	Porcelanas	Angobas	išorinis	vidinis		Aukštis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padėtis (pastorintas)	Tipas	Skersmuo	Pagrindas	pridugnio forma	pjūvis	su pėda	su kojele	priemaisios	priemaisių kiekis	masė		spalva	vieta, indo dalis intensyvumas	vieta	ornamentas, ornamento spalva	atlikimo technika							
Šurfas 4. Sl. 10.																																										
863	847	Puodas (dubėninis koklis ?)	b.	1	+											ž.												grn.	n.													
864	848	Puodas [F-131]	pk.	1		+										ž.	18	16,5	2,3	ts.	iš.n.	tol.									žl.	visas p.	k.vir.	grv. 1	jr.	XVI a. pab.-XVII a.						
																														k.pt.san.	vol. 1		jr.									
																														pt.	tinkl.		štam.									
865	849	Puodas	k.ąs.	1		+										ž.		1,7	ts.	iš.	vir.							p.	žl.t.	vid. p.					ąs.plotis 1,8 cm							
866	850	Puodas	pk.	1		+										ž.		1,2	ts.	iš.n.	tol.									žl.	iš. f.											
867	851	Puodas	k.	1		+										ž.		1,7	ts.	iš.	vir.									rd.	iš. p.	k.vir.	vol.smil.n. 1	ž.								
868	852	Puodas	pt.	1		+										ž.												p.	?	vid. f.	pt.	tek.rv.n. išt.	jr.									
869	853	Keptuvė	pk.	1		+										ž.		1,5	ts.	vid.	vir.							p.	žl.t.	vid. p.	k.	tek.rv.n. išt.	jr.									
																															k.b.san.	vol.smil. 1	ž.									
870	854	Puodas	pr.	1		+										ž.								7,5	lyg.	įg.	įg.			f.	žl.	vid. p.										
871-875	855	Puodai	sn.	5		+										ž.															žl.rd.											
Šurfas 5. Sl. 3.																																										
876	860	Puodas	pk.	1		+										a.							0,7	ts.	vid.	ap.																
877	861	Puodas	pr.	1		+										a.														sml.	nž.											
878	862	Puodas	pr.	1		+										ž.														sml.	nž.											
879, 880	863	Puodai	sn.	2		+										a.															sml.	n.										
881	864	Puodas	ąs.	1		+										l.																					ąs.plotis 1,85 cm					
882-884	865	Puodai	sn.	1		+										ž.															rd./žl.	vid. p.										
885	866	Puodas	pr.	1		+										ž.															rd.šv.	vid. p.										
																															rd.t.	iš. p.										
886	867	Lėkštė	pr.	1		+										ž.											9								+				dg.	m. raidės „MC...“	štam.	XIX-XX a.
Šurfas 5. Sl. 5.																																										
887	871	Puodas	pt.	1		+										ž.																										
888	872	Puodas	sn.	1		+										a.															sml.	n.	d.									
889	873	Lėkštė	k.	1		+										ž.																										
890	874	Puodas	pt.b.	1		+										ž.																										
891	875	Puodas	pt.	1		+										ž.																		rd./žl.	vid./iš.	pt.	tek.rv.	jr.				
892	876	Puodas	b.	1		+										ž.																										
893	877	Puodas	b.	1		+										ž.																										
894	878	Indas	b.	1		+										ž.																										
895	879	Indas	b.	1		+										ž.																										
Šurfas 5. Sl. 6.																																										
896	881	Puodas	pt.	1		+										a.																										
897	882	Puodas	ąs.	1		+										l.																										
Šurfas 5. Sl. 8.																																										
898	885	Puodas [F-141]	pk.	1		+										a.			1,5	ts.atl.vir.	vid.	vir.																				
899	886	Puodas	pt.	1		+										a.																										
900	887	Puodas	b.	1		+										ž.																										
Šurfas 5. Sl. 11.																																										
901	888	Puodas [F-138]	pk.	1		+										a.			2,2	įg.	vid.																					

Buitinė keramika. 18. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS nr.	Indo rūšis	Išlikusi dalis	Radi nių kiekis	Keramikos rūšis								For mavimo technika	Angos skersmuo		Kaklelis				Dugnas					Molis		Apr ūki mas	Glazūra		Ornamentas			Pastabos						
					Neg lazū ruota	Gla zūr uota	Red uota	Balt o molis	Akm ens masė	Maj olika	Faj as	Por celanas		Ang obas	išor inis	vidi nis	Aukš tis	Forma (lėkščių, dubenų k. br. ilgis)	Padė tis (pastorintas)	Tipas	Skers muo	Pagrind as	priedugnio forma	pjūvis	su pėda	su koj ele		priemais os	priemais ūkiekis	spalva	vieta, indo dalis intensyvumas	vieta		ornamentas, ornamento spalva	atlikimo technika				
Šūrfas 5. Sl. 11.																																							
902	889	Puodas	[F-138]	pk.	1	+									ž.			2,0	ig.ts.	vid.	vidr.							gm.	n.					k.vidr.	vol.smail. 1	ž.	su lizdu dangteliui		
903	890	Puodas		dg.	1	+									ž.													sml.	gm.	v.	p.								
904	891	Puodas		sn.	1	+									a.														gm.	n.									
905	892	Puodas		sn.	1	+									a.														gm.	n.									
906	893	Puodas		sn.	1	+									a.														sml.	n.									
907	894	Puodas		sn.	1	+									a.														gm.	v.									
908	895	Dubuo ?		b.	1	+									ž.																								
909	896	Puodas		sn.	1		+								ž.																			žl.	vid. p.				
Šūrfas 5. Sl. 12.																																							
910	898	Puodas	[F-142]	pk.	1	+									a.	20	20	1,0	ig.	vid.	virš.								gm.	n.	d.				pt.vir.	br.n. 1	ž.	XVI a.	
911	899	Puodas		sn.	1		+		+						ž.																			žl.	vid. p.				XVI-XVII a.
Šūrfas 5. Sl. 14.																																							
912	901	Puodas		sn.	1	+									a.														gm.	n.	f.								
913	902	Puodas		sn.	5	+									a.																								
914	903	Indas ?	[F-143]	rn. ?	1	+									l.																							perdegusi	
915	904	Puodas		sn.	1		+								ž.																			žl.	vid. p.				
Šūrfas 5. Sl. 15.																																							
916	907	Puodas	[F-144]	k.	1	+									ž.			2,3	išg. n.	stat.	vidr.										d.				k.vidr.	vol.smail. r. 1	ž.	XVII a.	
Šūrfas 1. atsitiktiniai																																							
917	909	Puodas		pk.	1	+									ž.	17	14	1,5	ts.	iš.	tol.									gm.	n.	p.						ąs. aukštis 4 cm	
918	910	Puodas		pk.	1	+									ž.	20	17	1,8	ts.	iš.	ap.									gm.	v.	p.			k.pt.san.	grv.n. 1	ž.	su lizdu dangteliui	
919	911	Puodas		pk.	1	+									ž.	15	12	2,3	ig.	vid.	tol.									sml.	n.	p.			br.iš.	br. 1	ž.		
920	912	Puodas		pk.	1	+									ž.			1,7	ts.	iš.	vir.									gm.	n.	d.			br.iš.	vol.smail.	ž.		
921	913	Puodas		pr.	1	+									ž.															sml.	n.								
922	914	Puodas		pr.	1	+									ž.															sml.	n.								
923	915	Lėkštė		pk.	1		+								ž.			3,5	ts.pal.6,3	iš.									sml.	n.		rd.t.	vid. p.	k.lenk.iš.	vol.apv. 1	ž.			
924	916	Puodas		pr.	1		+								ž.															sml.	n.	d.	žl.	vid. p.					
925	917	Puodas		sn.	1		+								ž.															sml.	n.	p.	rd.t.	vid. p.					

Plokštiniai kokliai. 1. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Koklio rūšis	Išlikusi koklio dalis	Radinių kiekiš	Plotis + (cm)	Aukštis + (cm)	Kaklelio Ilgis (cm)	Atkraštės forma	Plokštės vidus	apū kimas	Glazūra	Ang obas	Molio spalva	Ornamentas	Pastabos / Radinio amžius
Šurfas 1. Sl. 3.															
1	25	Sieninis (F-3)	kmp.	1	16,5+			neišk.		p.	žl.		rs.plk.	gvazdikai su paukščiais ir rėmeliu	XVII a.
2	26	Karnizinis (F-2)	d.	1	16+			vienl.	isp.brauk.	p.	žl.	rs.	rs.plk.	aug.	XVII a.
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. iki 1,8 m.															
3	58	Sieninis (F-9)	pk.	1				neišk.	rėžiai stambesni		rd.t.		rs.	neornam.	XIX a.
4	59	Sieninis	pk.	1				neišk.	rėžiai smulkesni		negl.		rs.	neornam.	XIX a., paviršius pilnai aprūkęs
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. nuo 1,8 m.															
5	75	Sieninis	kmp.	1				neišk.			žl.		rs.plk.	gvazdikai su rėmeliu	XVII a.
Šurfas 1. Sl. 5. Griuvenos.															
6, 7	77	Sieninis	pk.	2				neišk.	rėžiai stambesni		rd.t.		rs.	neornam.	XIX a.
8-10	78	Sieninis (F-17,18)	kmp.	3			5,0	neišk.	rėžiai smulkesni		negl.		rs.	neornam.	XIX a., paviršius aprūkęs
11	79	Sieninis (F-16)	kmp.	1				neišk.	lygus	d.	negl.		rs.plk.	išliko tik rėmelio d..	XIX a.
Šurfas 1. Sl. 8.															
10	165	Karūnėlė (F-26)	pk.	1					lygus		bl.		rs.	aug.	XVII-XVIII a.
11	166	Sieninis (F-26)	kmp.	1				neišk.			žl.		rs.plk.	?	XVII-XVIII a.
12	167	Sieninis (F-26)	pk.	1				neišk.	lygus	d.	negl.		rs.	?	XVII a. pab.-XVIII a.
13	168	Karnizinis ? (F-26)	f.	1					lygus		negl.		rs.šv.	plokštė profiliuota	XVIII-XIX a. paviršius padengtas bl. kalkėm
14	169	Sieninis (F-27)	pk.	1				neišk.	rėžiai stambesni		negl.		rs.šv.	neornam.	XIX a.
15	170	Kaklelis	pk.	1			5,4						rs.		
16	171	Kaklelis	pk.	1									rs.plk.		
17	172	Kaklelis	pk.	1									rs.		
Šurfas 1. Sl. 10.															
18	219	Sieninis (F-39)	pk. ap.	1				neišk.			žl.	bl.	rs.plk.	gvazdikai su paukščiais ir rėmeliu	XVII a.
19	220	Sieninis	pk.	1				neišk.			žl.		gls.	?	XVII-XVIII a.
Šurfas 1. Sl. 11b.															
20	239	Sieninis	kmp.	1				neišk.		p.	žl.	bl.	rs.	gvazdikai su paukščiais ir rėmeliu	XVII a.
Šurfas 1. Sl. 12.															
21	254	Kaklelis	pk.	1									rs.		
Šurfas 2. Sl. 10 (viršutinė dalis).															
22	321	Sieninis (F-56,57)	kmp.	1			6,5	neišk.	lygus		bl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje gausu smėlio priemaišų; glazūra aptrupėjusi
23	322	Sieninis	f.	1					rėžiai		negl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje gausu smėlio priemaišų
24	323	Sieninis - kampinis	pk.	1				neišk.	lygus		negl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje gausu smėlio priemaišų; ant plokštės išlikę kalkių f.
25	324	Sieninis	f.	1					rėžiai stambesni		negl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje gausu smėlio priemaišų; ant plokštės išlikę kalkių f.
26	325	Sieninis (F-58)	kmp.	1				neišk.	lygus		elektrinė		rs.	neornam.	XIX a. molyje gausu smėlio priemaišų
27	326	Sieninis	pk.	1						p.	juoda		rs.	neornam.	XIX a.
28	327	Kaklelis	d.	1			5,5						rs.		XIX a. viena pusė su ryškiais horizontaliais rėžiais
29	328	Kaklelis	d.	1			5,0						rs.		XIX a. abi pusės su ryškiais horizontaliais rėžiais
Šurfas 2. Sl. 10 (vidurinė dalis).															
30	376	Sieninis (F-62)	kmp.	1				neišk.		p.	žl.		rs.plk.	gvazdikai su paukščiais ir rėmeliu	XVII a.
31	377	Frizinis (F-60)	kmp.	1				vienl.	lygus		žl.		rs.	gvazdikai	XVII a.
32	378	Sieninis (F-61)	kmp.	1				neišk.			žl.		rs.plk.	augalinis	XVII a.
33-34	379	Sieninis	pk.	2				neišk.	audinio isp.	d.	elektrinė		rs.gls.	neornam.	XIX a.
35	380	Sieninis	pk.	1				neišk.	rėžiai stambesni	p.	juoda		rs.	neornam.	XIX a.
Šurfas 2. Sl. 10 (apatinė dalis).															
36	429	Karūnėlė (F-72)	p.	1	12,7	11+		vienl.	braukos		žl.		rs.	geom. ir angelo galva stilizuota	XVI a. pab. - XVII a.
Šurfas 2. Sl. 15.															
37	443	Sieninis (F-79)	kmp.	1				dvil.			negl.	rs.	rs.	vaza su augalu	XVI a. pab. - XVII a.
38	444	Sieninis (F-80)	f.	1						p.	žl.	bls.	rs.	arabeska	XVII a.

+ dydis spėjamas

Plokštiniai koliai. 2. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Koklio rūšis	Išlikusi koklio dalis	Radinių kiekis	Plotis + (cm)	Aukštis + (cm)	Kaklelio ilgis (cm)	Atkraštės forma	Plokštės vidus	apūkimas	Glazūra	Angobas	Molio spalva	Ornamentas	Pastabas / Radio amžius	
Šurfas 2. Sl. 16.																
39	453	Sieninis	[F-81]	pk.	1			neišk.			negl.	bls.	rs.plk.	?	XVII a.	
40	454	Sieninis	[F-81]	pk.	1			dvil.		p.	negl.	rs.	rs.	?	XVII a.	
41	455	Sieninis	[F-81]	f.	1			neišk.		p.	žl.		rs.plk.	?	XVII a.	
42	456	Kaklelis		pk.	1								rs.		XVII a.	
43	457	Kaklelis	[F-81]	pk.	1								rs.		XVII a.	
44	458	Kaklelis		pk.	1								rs.plk.		XVII a.	
Šurfas 3. Sl. 3.																
45	512	Sieninis		pk.	1			neišk.	rėžiai stambesni		negl.	bls.	rs.	neornam.	XIX - XX a.	
46	513	Sieninis		pk.	1			neišk.	lygus		negl.		gls.rs.	neornam.	XX a. Išliko dalis antspaudo su įrašu "...BRIK LIBO" "...NA". Paviršius buvo dažytas bl.	
47	514	Sieninis		pk.	1			neišk.	lygus		negl.		gls.rs.	neornam.	XX a. Paviršius buvo dažytas rs. ir bl., f. aprūkęs	
48	515	Sieninis		kmp.	1			neišk.	lygus		negl.		gls.	neornam.	XX a., paviršius aprūkęs, aplipęs moliu	
49	516	Sieninis		pk.	1			neišk.	lygus		negl.		gls.rs.	neornam.	XX a., paviršius aprūkęs, aplipęs moliu	
Šurfas 3. Sl. 7a. Gyl. 0,8 – 1,5 m.																
50	560	Frizinis	[F-97]	d.	1	8,1+	10,1		vienl.		p.	žl.		rs.	turnyro scena	XVI a. pab. - XVII a.
51	561	Sieninis		pk.	1			neišk.	rėžiai				rs.	neornam.	XIX a. paviršiuje yra baltų kalkių f.	
52	562	Sieninis		f.	1				rėžiai stambesni				rs.	neornam.	XIX a. paviršiuje yra baltų kalkių f.	
Šurfas 3. Sl. 7b. Gyl. 1,5 – 2,0 m.																
53	599	Sieninis		kmp.	1			neišk.					rs.	neornam.	XVII a. II p.	
54	600	Sieninis		f.	1							žl.	bl.	rs.	arabeska ?	
55	601	Sieninis		pk.	1			neišk.					rs.plk.	? gyvūnas	XVII a. II p.	
56	602	Kaklelis		pk.	1								rs.		XVII a.	
57	603	Kaklelis		pk.	1								rs.		XVII a.	
58	604	Kaklelis		pk.	1		5,3						rs.		XIX a. k. viena pusė su vertikaliais rėžiais	
Šurfas 3. Sl. 7c. Gyl. 2,0 – 2,4 m.																
59	626	Sieninis		kmp.	1			neišk.				žl.		plk.	?	XVII a.
60	627	Sieninis		pk.	1			neišk.	lygus			bl. ?	rs.gls.	neornam.	XIX a. molyje yra smėlio priemaišų	
61	628	Sieninis		f.	1				nuskilęs				rs.	neornam.	XIX a.	
62	629	Sieninis		f.	1				rėžiai			negl.	rs.gls.	neornam.	XIX a.	
63	630	Kaklelis		d.	1		6,2						rs.		XIX a., su išilginiais, ryškiais rėžiais	
Šurfas 3. Sl. 7 d.																
64	668	Sieninis		kmp.	1			neišk.			negl.		rs.	neornam.	XIX a.	
65	669	Kaklelis		d.	1		5,45						rs.		XIX - XX a. viena pusė su ryškiais horizontaliais rėžiais	
Šurfas 3. Sl. 10.																
66	690	Sieninis ?		pk.	1			vienl.				žl.		rs.	?	XVII a.
Šurfas 3. Sl. 12a.																
67	702	Kaklelis	[F-112]	d.	1								rs.		XVII a.	
Šurfas 4. Sl. 4.																
68	721	Sieninis		pk.	1			neišk.	rėžiai		negl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje yra gausių smėlio priemaišų	
69	722	Sieninis		f.	1			neišk.	lygus	d.	negl.		rs.gls.	neornam.	XIX a. molyje yra smėlio priemaišų	
70	723	Sieninis		f.	1			neišk.	rėžiai		negl.		rs.	neornam.	XIX a.	
71	724	Kaklelis		pk.	1								rs.gls.		XIX a. molyje yra smėlio priemaišų	
72	725	Kaklelis		pk.	1								rs.		XIX a.	
Šurfas 4. Sl. 6.																
73	772	Sieninis	[F-121]	pk.	1			neišk.	rėžiai		negl.		rs.	neornam.	XIX a. molyje yra gausių smėlio priemaišų	
74	773	Sieninis		pk.	1								rs.	neornam.	XVII a. pab.-XVIII a.	
75	774	Karnizinis ?	[F-120]	f.	1			neišk.	braukos	p.		žl.	bl.	rs.	gvazdikai	XVII a.
76	775	Karnizinis (frizinis) ?	[F-120]	f.	1				lygus		perdegusi		rs.	?		

+ dydis spėjamas

Plokštiniai kokliai. 3. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Koklio rūšis	Išlikusi koklio dalis	Radinių kiekis	Plotis + (cm)	Aukštis + (cm)	Kaklelio ilgis (cm)	Atkraštės forma	Plokštės vidus	apūkimas	Glazūra	Angobas	Molio spalva	Ornamentas	Pastabos / Radinio amžius
Šurfas 5. Sl. 5.															
77	880	Sieninis	f.	1							bl.		gl.	neorn.	XIX-XX a. glazūra nutrupėjusi
Šurfas 5. Sl. 11.															
78	897	Kaklelis	pk.	1											XVII-XVIII a.
Šurfas 5. Sl. 14.															
79	905	Kaklelis	pk.	1											XVII-XVIII a.
Šurfas 1. atsitiktiniai															
80	918	Karnizinis (?)	pk.	1				neišk.			bl.		rs. šv. ?		XIX-XX a.

+ dydis spėjamas

Architektūrinės detalės. 1. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS.nr.	Dirbinio pavadinimas	Būklė, dalies pavadinimas	Radinių kiekis	Medžiaga	Medžia gos spalva	Detalės forma (pjūvis)	Aukštis+ (cm)	Ilgis+ (cm)	Plotis+ (cm)	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas	Pastabos / Radinio amžius
											min	max			
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. nuo 1,8 m.															
1	75 b	Čerpė lovinė	pk.	1	molis	rs.t.	deformuota				1,5	2,3			perdegusi
Šurfas 1. Sl. 5. Griuvenos.															
2	80	Plytelė grindų	kmp.	1	molis	rs.						4,0			
Šurfas 1. Sl. 8.															
3	173	Čerpė plokščia	pk.	1	molis	rs.						2,4			paviršius su neryškiom braukom
4	174	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	išg.				0,9	1,4			
5	175	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.		2,5		4,0		2,5			
Šurfas 1. Sl. 10.															
6	221	Čerpė olandiška	kmp. vir.	1	molis	rs.	įg.				1,2	1,3			išlikęs laikiklio fragmentas
Šurfas 2. Sl. 2.															
7	271	Plyta	s.	1	molis	žls.	stačkmp.		23	11,5		5,0			paviršiaus ilguose kraštuose suformuotas laiptelis, aplipusi kalkiniu skiediniu
Šurfas 2. Sl. 10, viršutinė dalis.															
8	330	Čerpė olandiška	kmp.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				1,2	1,55			
9	331	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,95	1,5			molio masėje daug šamoto priemaišų
10	332	Čerpė olandiška	kmp.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,9	1,6			ap rūkusi; molio masėje daug šamoto priemaišų
11	333	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	stačiakampė	2,3		4,8		2,65			
Šurfas 2. Sl. 10 (vidurinė dalis).															
12	381	Čerpė olandiška ?	pk.	1	molis	rs.	išg.				1,55	2,0			
13	382	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				1,0	1,35			
14	383	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	stačiakampė	2,2		4,1		2,75			molio masėje daug šamoto priemaišų
15	384	Plyta [F-59]	d.	1	molis	rs.t.	stačiakampė		14,8+	13,0	7,5	7,8			paviršius pajuodęs, viršuje - 4 išilginės braukos
Šurfas 2. Sl. 10 (apatinė dalis).															
16	431	Čerpė plokščia	kmp.	1	molis	rs.t.					1,8	2,0			paviršius su išilginėm braukom
Šurfas 2. Sl. 13.															
17	434	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	stačiakampė	2,0		4,4		2,2			
18	435	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,9	1,2			
19	436	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,9	1,2			
20	437	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.gls.	išg.				0,9	1,3			
Šurfas 2. Sl. 16.															
21	459	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	stačiakampė	1,9		4,3		2,8			
22	460	Tinkas	d.	1	kalkinis skied.	bls.					2,4	4,0			paviršius dažytas baltom kalkėm
Šurfas 3. Sl. 2.															
23	504	Plyta [F-88]	s.	1	molis	rs.šv.	stačiakampė		18,7	9,4	4,9	5,0			ovalo formos (7X4,5 cm) antspaudas su įrašu "PRIMA" f. aprūkusi, f. aplipusi cementiniu skiediniu
24	505	Plyta [F-91]	s.	1	molis	rs.šv.	stačiakampė		19,7	9,7	4,9	5,1			stačiakampis antspaudas (6,2X2 cm) su įrašu "PRIMA" f. aprūkusi, f. aplipusi cementiniu skiediniu
25	506	Plyta [F-90]	s.	1	molis	rs.šv.	stačiakampė		20,2	9,9		5,1			stačiakampis antspaudas (9,5X2,8 cm) su įrašu "PRIMA" d. aprūkusi, f. aplipusi cementiniu skiediniu
26	507	Plyta [F-89]	s.	1	molis	rs.šv.	stačiakampė		19,4	9,5	4,8	4,9			stačiakampis antspaudas (14X2,4 cm) su įrašu "KISORYCZE" f. aprūkusi, f. aplipusi cementiniu skiediniu
27	508	Plyta	s.	1	molis	gls.	stačiakampė		27,0	13,3	6,2	6,5			
Šurfas 3. Sl. 5.															
28	518	Čerpė, plokščia ?	d.	1	molis	jsv.			15,4+	13	0,8	1,4			perdegusi, vid. pusėje yra medžio įspaudai
Šurfas 3. Sl. 7a. Gyl. 0,8 – 1,5 m.															
29	563	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	stačiakampė	2,5		4,2		3,0			
Šurfas 3. Sl. 7c. Gyl. 2,0 – 2,4 m.															
30	631	Čerpė olandiška	pk. su laikikliu	1	molis	rs.	išg.				1,3	1,7			
			laikiklis					3,3		5,7		2,85			

+ dydis nepilnas (išlikęs)

Architektūrinės detalės. 2. Vilnius 2006. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS.nr.	Dirbinio pavadinimas	Būklė, dalies pavadinimas	Radinių kiekis	Medžiaga	Medžia gos spalva	Detalės forma (pjūvis)	Aukštis+ (cm)	Ilgis+ (cm)	Plotis+ (cm)	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas	Pastabos / Radinio amžius
											min	max			
Šurfas 3. Sl. 7 d.															
31	670	Detalė	d.	1	smiltainis	plk.		7,0+		9,2+	4,5	6,3		briaunuota	XVII a. II p.
Šurfas 4. Sl. 4.															
32	726	Plyta	d.	1	molis	rs.šv.			16,8+	12,0	4,3	5,2			paviršiuje, pakraščiuose yra išilginiai laipteliai
Šurfas 4. Sl. 6.															
33	777	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.					1,15	1,4			
			laikiklis					2,5		4,3		22			
34	778	Čerpė olandiška	pk.	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,95	1,45			
35	779	Čerpė olandiška	laikiklis	1	molis	rs.	"S" pjūvio				0,8	0,9			
36	780	Čerpė olandiška	kmp. vir.	1	molis	rs.t.	"S" pjūvio				1,0	1,2			
37	781	Plyta [F-114]	p.	1	molis	gls.	stačkmp.	27		13,5	6,8	6,9		įrašas „ПИЖ»	aplipusi kalkiniu skiediniu
38	782	Plyta	p.	1	molis	gls.	stačkmp.	28		13,5	6,7	6,9		įrašas „ПИЖ»	aplipusi kalkiniu ir cementiniu skiediniu
39	783	Plyta	p.	1	molis	gls.t.	stačkmp.	25		12	5,5	5,7			aplipusi kalkiniu skiediniu, apačia dalina aplipusi smėliu

+ dydis nepilnas (išlikęs)

Dirbiniai (metalo, stiklo). 1. Vilnius 2006 m. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Dirbinio pavadinimas	Dirbinio dalies pavadinimas	Rad. kiekis	Medžiaga	Medžiagos spalva	Dirbinio forma	Deformuotas	Pjūvio forma	Aukštis + (cm)	Ilgis + (cm)	Plotis, skersm. šorin. max. +	Skersmuo vidinis	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas, žymės	Ornamentų technika	Pastabos / Dirbinio amžius	
														min	max					
Šurfas 1. Sl. 4. Gyl. iki 1,8 m.																				
1	54	Indas	pk.	1	stiklas	žls.				15,5									irizuotas.	
2	55	Indas	pk.	1	stiklas	bsp.						7,5		0,35	0,4				irizuotas.	
3	56	Indas	sn.	1	stiklas	bsp.												ovalus antspaudas su įrašu "1855 r"	lieta	irizuotas.
4	57	Butelis	dg.	1	stiklas	žls.	apv.		įg.			8,5								
Šurfas 1. Sl. 3.																				
5	60	Saga	s.	1	vario lyd.		apv.		pusl.			1,35								
6	61	Saga	[F-5,6] p.	1	vario lyd.		apv.		pusl.n.			1,8						vid.pusėje įrašas " TREBLE ● GILT"	kilputė nulūžusi	
7	62	Saga	p.	1	gl. metalo		apv.		juostinis			1,5			0,3			įdėtas stiklas?		
8	63	Dangtelis ?	[F-4] p.	1	vario lyd.		apv.					4,1			0,6			geometrinis	jr.	štampuotas iš skardos
Šurfas 1. Sl. 6.																				
9	93	Saga	s.	1	vario lyd.		apv.		juostinis				2,25		0,15			apvaliame lanke skaičius 46	lt.	koroduota
Šurfas 1. Sl. 8.																				
10	176	Švieslakštis	[F-19] pk.	1	stiklas	bsp.								0,2	0,25				irizuotas.	
11	177	Indas (stiklinė)	[F-19] pk.	1	stiklas	bsp.						8,0		0,2					irizuotas.	
12	178	Flakonas	[F-19] dg.	1	stiklas	žl.	apv.		įg.			3,5							irizuotas.	
13	179	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	9,5	0,55				0,4				koroduota	
		vinies galvutė							ovalai	juostinis	1,4	0,85								
14	180	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	8,4	0,5				0,45				koroduota	
		vinies galvutė							stačk.	juostinis	1,4	0,55								
15	181	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				romb.	7,4	0,5				0,5				koroduota	
		vinies galvutė							ovalai	juostinis	1,4	1,2								
16	182	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	6,2	0,5				0,4				koroduota	
		vinies galvutė							apv.	išg.	1,4									
17	183	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	9,7	0,55				0,5				koroduota	
		vinies galvutė							stačk.	išg.	1,3	0,5								
18	184	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	7,5	0,6				0,6				koroduota	
		vinies galvutė							stačk.	juostinis	1,6	0,9								
19	185	Vinys, kaltinė	[F-23] d.	1	geležis				stačk.	5,9	0,7				0,5				koroduota	
		vinies galvutė							stačk.	išg.	1,8	0,9								
20-22	186	Siūlės vitražo	[F-23] d.	3	švinas							0,95			0,35					
23	187	Apkalėlis ? (detalė)	[F-24,25] d.	1	vario lyd.		stačk.		stačk.	2,85	1,2				0,7			2 skersinis ir 1 išilginis grv.	jr.	
24	188	Kulka	[F-22] s.	1	švinas		apv.					1,5							su kojele	
25	189	Saga su kilpute	[F-20] s.	1	vario lyd.		apv.		pusov.			1,2						centre apskritimas, kraštuose - puslankiai	lt.	ju vidus užlietas emaliu ?, auksuotas ?
26	190	Apkalėlis	[F-21] p.	1	vario lyd.		jašo netais.		juostinis	2,0	1,2				0,05					
Šurfas 1. Sl. 10.																				
27	222	Flakonas	[F-40] d.	1	stiklas	bsp.	stačk.		aštuonbr.	5,8+		2,4		1,3	1,7					
28	223	Švieslakštis	pk.	1	stiklas	bsp.									0,2				irizuotas, pakraštys lietas	
29	224	Švieslakštis ?	f.	1	stiklas	bsp.									0,2				irizuotas, išlikusi skylutės d.	
30	225	Indas (stiklinė)	pk.	1	stiklas	bsp.			pusl.						0,2	0,25				
31	226	Kilpvinė, kaltinė	p.	1	geležis				+	kvadr.	6,0	4,7			0,7				koroduota	
Šurfas 1. Sl. 11b.																				
32	240	Švieslakštis	f.	1	stiklas	bsp.	netais.								0,2				irizuotas	
33	241	Pasagėlė bato	d.	1	geležis		pusl.					7,8+			0,45			išlikusios dvi vinutės	koroduota	
Šurfas 1. Sl. 12.																				
34	255	Vinys, kaltinė	d.	1	geležis				stačk.	4,2+	0,45				0,35				koroduota	
		vinies galvutė							ov.	juostinis	1,3									

+ dydis nepilnas

Dirbiniai (metalo, stiklo). 2. Vilnius 2006 m. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Dirbinio pavadinimas	Dirbinio dalies pavadinimas	Rad. kiekis	Medžiaga	Medžiagos spalva	Dirbinio forma	Deformuotas	Pjūvio forma	Aukštis + (cm)	Ilgis + (cm)	Plotis, skersm. šorin. max. +	Skersmuo vidinis	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas, žymės	Ornamentų technika	Pastabos / Dirbinio amžius		
														min	max						
Šurfas 1. Sl. 13.																					
35	264	Šlakas, spalvoto metalo	d.	2	vario lyd.		netais.														
Šurfas 2. Sl. 2.																					
36	265	Dirbinys – skaitmuo 6 (9)	s.	1	vario lyd.				juostinis	2,1		1,3							atspausta iš skardos		
37	266	Saga	s.	1	spalvoto metalo	pilka	apv.		juostinis			1,55			0,1			brūkšneliai	lt.	su 4 skylutėm	
38	267	Plomba, dvipusė [F-145,148]	p.	1	švinas	pilka	apv.		juostinis			1,2			0,3				vienoje pusėje įrašas "№ 18", kitoje – dvi persipynusios raidės "LK" (?) ir "WILENSKA ..."	sp.	geras stovis, XX a.
39	268	Plomba, dvipusė	p.	1	švinas	pilka	apv.		juostinis			1,1			0,25				vienoje pusėje įrašas "№ 18", kitoje – dvi persipynusios raidės "LK" (?) ir "WILENSKA ..."	sp.	geras stovis, XX a.
40	269	Plomba, dvipusė	p.	1	švinas	pilka	apv.		juostinis			1,1			0,25				vienoje pusėje įrašas "№ 18", kitoje – dvi persipynusios raidės "LK" (?) ir "WILENSKA 21(7)"	sp.	blogas stovis, XX a.
Šurfas 2. Sl. 8.																					
41	292	Dirbinys	pk.	1	stiklas	žl.			juostinis					0,4	0,6					su smulkiom oro pūslėm	
42	293	Indas (stiklinė)	pk.	1	stiklas	žl.			apv.			7,0		0,25	0,3					irizuotas	
43	294	Švieslakštis	pk.	1	stiklas	?	rombo		juostinis	6,3+	3,7+				0,2					irizuotas	
44	295	Auselė ?, kibiro [F-45,46]	p.	1	geležis					7,2	3,8			0,3	0,7					koroduota	
45	296	Galastuvas [F-44]	p.	1	bazaltas	juoda	keturk.		elipsės	5,5	4,5			0,5	1,5						
Šurfas 2. Sl. 10 (viršutinė dalis).																					
46	334	Dirbinys [F-53]	d.	1	geležis		pailga		juostinis	9,0	1,25			0,3						gale yra kabliukas	
47	335	Vinis, kaltinė [F-53]	d.	1	geležis				stačk.	12,1	0,6			0,5						koroduota	
		vinies galvutė					netais.		juostinis												
48	336	Vinis, kaltinė [F-53]	d.	1	geležis				stačk.	9,0+	0,55			0,5						koroduota	
		vinies galvutė					šešiakampė		pusovalė	1,5	1,3										
49	337	Vinis, kaltinė [F-53]	d. kojelė	1	geležis				stačk.	8,8+	0,6			0,45						koroduota	
50	338	Vinis, kaltinė [F-53]	d.	1	geležis				stačk.	4,6	0,5			0,3						koroduota	
		vinies galvutė					stačk.		juostinis	1,4	0,75			0,35							
51	339	Butelis	f. kaklelis	1	stiklas	žl.			apv.		3,0	2,1	0,2	0,25						irizuotas, su smulkiom oro pūslėm	
52	340	Apkalėlis [F-54,55]	p.	1	vario lyd. ?		aštuoniukės		juostinis	4,2	1,45			0,25	0,3			augalinis	lt.	paviršius sidabruotas ?, išlikusios dvi vinutės	
Šurfas 2. Sl. 10 (vidurinė dalis).																					
53	385	Stiklinė ? (butelis)	d. priedugnis	1	stiklas	bsp.			apv.		5,7			0,2							
54	386	Butelis	f. priedugnis	1	stiklas	žl.			apv.					0,5	0,6					irizuotas	
55	387	Flakonas (buteliukas) [F-66,67]	f. pr.	1	stiklas	žl.			apv.		3,2									irizuotas	
56	388	Vinis, kaltinė [F-63]	d.	1	geležis			+	stačk.	9,0	0,6			0,55						koroduota	
		vinies galvutė					romb. ? (netais.)		juostinis	2,1	1,95			0,3							
57	389	Vinis, kaltinė [F-63]	d.	1	geležis				stačk.	7+	0,6			0,5						koroduota	
		vinies galvutė					aštuonk. ? (netais.)		kūginis	1,7	1,6			0,45							
58	390	Vinis, kaltinė [F-63]	d.	1	geležis				stačk.	7+										koroduota	
		vinies galvutė					ovalus ? netais.		juostinis	1,7	1,3+										
59	391	Vinis, kaltinė [F-63]	d.	1	geležis			+	stačk.	6,5+	0,4			0,4						koroduota	
		vinies galvutė					ovalus ? netais.		išg.	1,4	1,1										
60	392	Vinis, kaltinė [F-63]	d.	1	geležis				stačk.	7,1	0,6			0,5						koroduota	
		vinies galvutė					stačk.			1,2	0,7										
61	393	Dirbinys [F-63]	d.	1	geležis		stačk.	stačk.	stačk.	8,7+	1,3		0,9	1,0						koroduota	
62	394	Kulka [F-64]	p.	1	švinas		apv.				1,1									išlikusi kojelė	
63	395	Šukos, dvipusės [F-65]	d.	1	kaulas					3,25+	4,15			0,18							
Šurfas 2. Sl. 10 (apatinė dalis).																					
64	432	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis				stačk.	9+	0,5			0,45						koroduota	
		vinies galvutė					ovalo		juostinis	1,75	1,5										
65	433	Indo antspaudas	f.	1	stiklas	žls.	ovalo			1,7									galima įžiūrėti du skaitmenis "18" ?	lt.	

+ dydis nepilnas

Dirbiniai (metalo, stiklo). 3. Vilnius 2006 m. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Dirbinio pavadinimas	Dirbinio dalies pavadinimas	Rad. kiekis	Medžiaga	Medžiagos spalva	Dirbinio forma	Deformuotas	Pjūvio forma	Aukštis + (cm)	Ilgis + (cm)	Plotis, skersm. šorin. max. +	Skersmuo vidinis min. +	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas, žymės	Ornamento technika	Pastabos / Dirbinio amžius	
														min	max					
Šurfas 2. Sl. 15.																				
66	445	Sklendė – vyris (?) [F-74]	d.	1	geležis				juostinis		6+	5,5			0,2					gale užlenktas kabliukas
67	446	Apkalėlis [F-76]	p.	1	vario lyd.				juostinis	3,4	3,4				0,05					paviršiuje išlikę balto metalo f. yra 3 skylutės
68	447	Kulka [F-75]	s.	1	švinas	pilka	apv.					1,6								
Šurfas 2. Sl. 19.																				
69	491	Dirbinys ?	d.	1	akmuo	pilka	pailga		apvali		5,9+	1,0								
Šurfas 3. Sl. 3.																				
70	517	Dirbinys (sklendė-suktukas) [F-95]	d.	1	geležis			+			9,5									koroduota
Šurfas 3. Sl. 7a. Gyl. 0,8 – 1,5 m.																				
71	564	Raktas [F-96]	d.	1	geležis						5,0									koroduotas
			šerdis						tiesi		2,9+				0,7					
			rankenėlė						lanko		stačk.	2,2			0,2					
72	565	Pasagėlė, bato [F-96]	d.	1	geležis		puslankio		stačk.	6,7		6,5			0,3					išlikusios dvi skylutės
73	566	Vinis, kaltinė [F-96]	p.	1	geležis			+	stačk.		10,5+	0,45			0,4					
			vinies galvutė				rombo		juostinis		1,6	1,5								
74	567	Vinis, kaltinė [F-96]	d.	1	geležis				stačk.	4,2+	4,5				5,0					koroduota
			vinies galvutė				netais.		juostinis											
75	568	Vinis, kaltinė [F-96]	d.	1	geležis				stačk.		9	0,6			0,55					koroduota
Šurfas 3. Sl. 7b. Gyl. 1,5 – 2,0 m.																				
76	605	Flakonas [F-101]	pr.	1	stiklas	žl.			apv.	2,5+		3,0			0,3					irizuotas, su smulkio oro pūslėm
77	606	Indas	pk.	1	stiklas	bsp.								0,15	0,25					
78	607	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis				stačk.			0,5								
			vinies galvutė				netais.		juostinis		1,35	0,9								
Šurfas 3. Sl. 7c. Gyl. 2,0 – 2,4 m.																				
79	632	Butelis	f. priedugnis	1	stiklas	žl. ?			apv.			7,5	0,4	0,6						irizuotas
80	633	Stiklinė	dg.	1	stiklas	bsp.			apv.			6,1								irizuotas nežymiai
81	634	Vinis, kaltinė [F-102]	d.	1	geležis			+	stačk.	4,1+	0,4				0,3					koroduota
			vinies galvutė				apvali		juostinis			1,2								
82	635	Vinis, kaltinė [F-102]	d.	1	geležis				stačk.	7,4+	0,7				0,5					koroduota
			vinies galvutė				apvali		juostinis											
83	636	Vinis, kaltinė [F-102]	d.	1	geležis				stačk.	6,25+	0,7				0,7					koroduota
			vinies galvutė				ovalai		juostinis		2,0	1,8								
84	637	Vinis, kaltinė [F-102]	d.	1	geležis			+	stačk.	5,5+	0,7				0,6					koroduota
			vinies galvutė				apvali		išg.			2,0								
Šurfas 3. Sl. 7 d.																				
85	671	Grandelė	p.	1	vario lyd.	žl.	lanko		pusl.			1,5	1,25		0,15					
86	672	Juostelė	d.	1	švinas	plk.					2,4	0,8			0,35					sulenкта
87	673	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis			+	stačk.	9,0	0,65				0,5					koroduota
			vinies galvutė				stačk.			1,05	0,55									
88	674	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis				stačk.	5,0+	0,7				0,65					koroduota
			vinies galvutė				stačk.			1,9	0,6									
Šurfas 4. Sl. 2.																				
89	710	Saga su kilpute [F-115]	p.	1	vario lyd.				pusl.			2,4			0,2					kilputė neišlikusi
90	711	Plomba, mutinės [F-153]	p.	1	švinas		apv.	+	juostinis			1,85	1,6	0,2	0,3					vienoje pusėje užrašas ratu ...PAC..., centre – raidė A (?) sp. Rusija. Kaunas. XIX a. I-a pusė
Šurfas 4. Sl. 4.																				
91	727	Juosta [F-115]	d.	1	švinas				pusl.			8,2+			0,5	0,8				gal tai sandarinimo priemonė ?
92	728	Dirbinys [F-115]	d.	1	vario lyd.				juostinis			8,8			0,7	1,4				rankenėlė (?), gale yra sriegis, kuris atitinka dirbinio RS Nr. 732 sriegį.

+ dydis nepilnas

Dirbiniai (metalo, stiklo). 4. Vilnius 2006 m. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Dirbinio pavadinimas	Dirbinio dalies pavadinimas	Rad. kiekis	Medžiaga	Medžiagos spalva	Dirbinio forma	Deforuotas	Pjūvio forma	Aukštis + (cm)	Ilgis + (cm)	Plotis, skersm. šorin. max. +	Skersmuo vidinis min.+	Storis (cm)		Glazūra	Ornamentas, žymės	Ornamento technika	Pastabos / Dirbinio amžius
														min	max				
Šūrfas 4. Sl. 6 a.																			
93	730	Kandiklis, pypkės [F-115]	d.	1	?	rd.			apv.		5,8				1,15				XIX-XX a.
94	731	Saga, kilpinė [F-118]	p.	1	vario lyd.		apv.		pusl.	0,5		2,1			0,1		erelis dvigalvis	lt.	XIX-XX a., kilputė neišlikusi
95	732	Dirbinys [F-115]	s.	1	vario lyd.		apv.		pusapv.	0,6		1,45					su sriegiu, kuris atitinka sriegį dirbinio RS Nr. 728		
96	733	Plomba, dvipusė, bulės tipo [F-55,156]	p.	1	švinas		apv.		juostinis			2,1	1,9		0,5		Dvipusis įrašas ratu kirilica. Vienoje pusėje sunkiai įskaitomas –...ОДЪ	Sp.	Rusija. XIX a. pab.-XX a. pr. Gamyklos
Šūrfas 4. Sl. 6.																			
97	784	Butelys [F-122]	d.	1	stiklas	žl.	apv.			7,2+		7,7		0,3	0,65				irizuotas
98	785	Pasagėlė, bato [F-116]	d.	1	geležis		puslankio		stačk.		4,6	5,2		0,35	0,4				galai užlenkti
99	786	Dirbinys, neaiškus [F-116]	d.	1	geležis				stačk.		9,5+	2,45			1,0				koroduota
100	787	Vinis, kaltinė [F-116]	p.	1	geležis		+		stačk.		10,0	0,5			0,45				koroduota
		vinies galvutė	p.				apv.		pusov.			1,4							
101	788	Vinis, kaltinė [F-116]	p.	1	geležis		+		stačk.		9,5	0,4			0,4				
		vinies galvutė	p.				apv.		juostinis			1,65							
102	789	Vinis, kaltinė [F-116]	d.	1	geležis				stačk.		5,8+	0,45			0,4				
		vinies galvutė	p.				apv.netais.		pusov.			1,2							
103	790	Vinis, kaltinė [F-116]	d.	1	geležis		+		stačk.		6,0+	0,55			0,55				koroduota
		vinies galvutė	p.				apv.netais.		juostinis			1,4							
104	791	Vinis, kaltinė [F-116]	d.	1	geležis				stačk.		3,8+	0,6			0,4				koroduota
		vinies galvutė	p.				apv.netais.		juostinis			1,25							
105,106	792	Juostelės [F-117]	d.	2	švinas		juostinė		netais.		11,7+	1,2		0,5	0,8				
107	793	Dirbinys (detalė?) [F-117]	d.	1	švinas		lanko		netais.			3,0		0,3	0,7				
108	794	Saga, kilpinė	s.	1	vario lyd.		apv.		išlenkta	0,95		1,95			0,15				
Šūrfas 5. Sl. 3.																			
109	868	Butelys	f.	1	stiklas	žl.	apv.							0,5	1,0				irizuotas, XIX-XX a.
110	869	Lydimo atlieka [F-137]	f.	1	vario lyd.		netais.				6,0	4,5							
111	870	Saga, kilpinė [F-135,136]	p.	1	alavas ?	plk.	apv.		išlenkta n.			2,25		0,15	0,2		erelis viengalvis, karūnuotas	štam.	XIX-XX a.
Šūrfas 5. Sl. 6.																			
112-115	883	Švieslakštis	f.	4	stiklas									0,15					irizuotas, kraštas laužytas
Šūrfas 5. Sl. 7.																			
116	884	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis				stačk.		5,2+	0,75			0,55				koroduota
		vinies galvutė	p.				ovalo		juostinis			1,4							
Šūrfas 5. Sl. 14.																			
117	906	Vinis, kaltinė	d.	1	geležis		+		stačk.		5,3+								
		vinies galvutė	p.				netais.		išlenkta n.		1,5	1,3							

+ dydis nepilnas

Monetos. Vilnius 2006 m. T. Kosciuškos g. 3.

Eilės nr.	RS. nr.	Valstybė	Valdovas	Valdymo metai	Nominalas	Kaldini mo metai	Kalykla	Metalas	Rad. kiekis	Būklė	Deformuota	Skersmuo max. (mm)	Foto Nr.	Pastabos
Šūrfas 1. Sl. 3.														
1	64	Rusija	Jelizaveta	1741 - 1761	1 kapeika	17...		varis	1	nudilus		26		
Šūrfas 1. Sl. 8.														
2	191	Lenkija-LDK	Jonas Kazimieras	1649 - 1668	šilingas	?		varis	1	nudilus		15,5		
Šūrfas 1. Sl. 10.														
3	242	LDK	Jonas Kazimieras	1649 - 1668	šilingas	?		varis	1	nudilus		15		
Šūrfas 2. Sl. 2.														
4	270	TSRS			20 kapeikų	1948		nikelis	1	apdilusi		22		
Šūrfas 2. Sl. 10, viršutinė dalis.														
5	341	Švedija	Gustavas II Adolfas	1621 - 1632	šilingas	1632	Elbingas	bilonas	1	gera		11,5	(F-115,118)	
Šūrfas 3. Sl. 5.														
6	529	Rusija	Aleksandras II	1855 - 1881	2 kapeikos	1868		varis	1	apdilusi		24	(F-116,119)	
Šūrfas 3. Sl. 7c. Gyl. 2,0 – 2,4 m.														
7	638	Lenkija	Augustas III	1733 - 1763	grašis	1754		varis	1	patenk.		21	(F-120,121)	
Šūrfas 4. Sl. 4.														
8	729	Lenkija-LDK	Jonas Kazimieras	1649 - 1668	šilingas	?		varis	1	korodavusi		16,5		
Šūrfas 4. Sl. 6 a.														
9	734	Rusija	Jelizaveta	1741 - 1761	1 kapeika	1758		varis	1	nudilus		27		
Šūrfas 4. Sl. 6.														
10	795	LDK	Jonas Kazimieras	1649 - 1668	šilingas	1666		varis	1	apdilusi		15,5	(F-123)	
Šūrfas 4. Sl. 7.														
11	797	Lenkija	Jonas Kazimieras	1649 - 1668	šilingas	1664		varis	1	apdilusi		15		
Šūrfas 5. Sl. 3.														
12	908	Rusija	Ivanas	1740	denga	1740		varis	1	nudilus		24,5		

+ dydis nepilnas (išlikęs)

Radinių fonuotraukų sąrašas

Foto Nr. Eil.Nr.	RS Nr.	Dirbinio aprašymas	Radinio amžius
F – 1.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
1	13	Puodo glaz. pk.	XIX – XX a.
2	15	Puodo glaz. pk., pt. puošti neryškiu voleliu ir įrėžtais grioveliais	
3	16	Dubens glaz. pk. puoštas tekimo rievėm	XIX – XX a.
4	17	Lėkštės glaz. pk.	
5	18	Lėkštės glaz. angobuotos pr.	
6	21	Lėkštės glaz. pk.	
7	22	Dubenėlio glaz. pk.	XIX – XX a.
8	23	Lėkštės fajansinės pk.	XIX – XX a.
9	24	Lėkštės glaz. k.b. f.	XIX – XX a.
F – 2.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
10	26	Koklio karnizinio apatinis kairysis kampas.	XVII a.
F – 3.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
11	25	Koklio sieninio kampas puoštas gvazdikų su vidiniu rėmeliu orn.	XVII a.
F – 4.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
12	63	Dangtelis ? ornamentuotas, vario lyd.	XIX – XX a.
F – 5.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
13	61	Saga , vario lyd. vidinė pusė.	XIX – XX a.
F – 6.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 3.</i>	
14	61	Saga , vario lyd. išorinė pusė.	XIX – XX a.
F – 7.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 6.</i>	
15	90	Puodo (ašočio) sn. f. puoštos glūdintu „eglutės“ ornamentu	XVI – XIX a.
F – 8.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. iki 1,8 m.</i>	
16	53	Lėkštės fajansinės pr.	XIX a.
17	52	Lėkštės fajansinės pk.	XIX a.
18	51	Lėkštės fajansinės d.	XIX a.
F – 9.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. iki 1,8 m.</i>	
19	58	Koklio, plokštinio , glaz. pk. vidinė pusė.	XIX a.
F – 10.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. iki 1,8 m.</i>	
20-25	27-32	Puodų negl. pk.	
26	35	Lėkštės reduk. pr.	
F – 11.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. iki 1,8 m.</i>	
27	36	Puodo glaz. f. (2 vnt.)	
28	40	Lėkštės glaz. pk.	
29	41	Lėkštės glaz. k. ornamentuotas	
30, 31	43, 44	Lėkščių glaz. k.	
F – 12.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. nuo 1,8 m.</i>	
32	72	Puodo glaz. pk. su aš.	
F – 13.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. nuo 1,8 m.</i>	
33	72	Puodo glaz. pk. su aš. (profilis)	
F – 14.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. nuo 1,8 m.</i>	
34, 35	73, 74	Lėkščių glaz. k. ornamentuotas poglazūriniu angobu	
F – 15.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 4, gyl. nuo 1,8 m.</i>	
36, 37	65, 66	Puodų negl. k.	
38	67	Dubens negl. pk.	
F – 16.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 5.</i>	
39	79	Koklio, sieninio kampas, vidinė pusė, neornamentuotas.	XIX a.
F – 17.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 5.</i>	
40	78	Koklio, sieninio kampas, ornamentuotas.	XIX a.
F – 18.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 5.</i>	
41	78	Koklio, sieninio kampas, vidinė pusė.	XIX a.
F – 19.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>	
42	176	Švieslakščio pk.	
43	177	Stiklinės pk.	
44	178	Flakono pr.	
F – 20.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>	
45	189	Saga ornamentuota, su kilpute, vario lyd.	
F – 21.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>	
46	190	Apkalėlis , vario lyd.	
F – 22.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>	
47	188	Kulka , švinas	
F – 23.		<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>	
48 – 54	179 – 185	Vinys , kaltinės, gelež.	

	55	186	Siūlės , vitražų, langų, švinas	
F – 24.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	56	187	Apkalėlis , vario lyd.	
F – 25.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	57	187	Apkalėlis , vario lyd. (profilis)	
F – 26.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	58	165	Koklio karūnėlės pk. padengtas bl. glaz.	XVIII – XIX a.
	59	166	Koklio frizinio (?) pk. padengtas žl. glaz.	XVIII – XIX a.
	60	167	Koklio sieninio pk. negl.	XVIII – XIX a.
	61	168	Koklio plokštinio pk. balintas kalkėm	XIX a.
F – 27.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	62	169	Koklio sieninio vidinė pusė	XIX a.
F – 28.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	63-66	137-140	Puodų glaz. pk., peteliai puošti tekintais grioveliais	
	67, 68	141, 142	Puodų glaz. pk.	
F – 29.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	69,70	163,164	Lėkščių , fajansinių, f.	XIX a.
F – 30.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	71-79	150-152, 154-157,159,160	Lėkščių , glaz. pk. vidinės pusės	
F – 31.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	80-88	150-152, 154-157,159,160	Lėkščių , glaz. pk. išorinės pusės	
F – 32, 33.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	89	149	Lėkštės , glaz. vidinė pusė	
	90	149	Lėkštės , glaz. išorinė pusė	
F – 34.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	91-100	93-102	Puodų , negl. pk.	
F – 35.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 8.</i>			
	101	104	Puodo , negl. redukuoto ašelė	
	102-104	106	Puodų , negl. sienelių f. puošti įrėžtais grioveliais	
	105	109	Dubens , negl. pk.	
	106	110	Lėkštės , negl. redukuotos k.	
F – 36.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 10.</i>			
	107, 108	192, 193	Puodų , negl. pk., kaklelis puoštas 2 grioveliais	
	109	194	Puodo , negl. k. aš. f.	
	110	196	Puodo , negl. petelių f. puošti tekinimo rievėm	
	111, 112	197, 198	Puodų , negl. petelių f. puošti įrėžtais grioveliais	
	113	199	Puodo , negl. petelių f. puošti įrėžtais neryškiais grioveliais	
F – 37.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 10.</i>			
	114	206	Puodo , glaz. pk. f. pt. puošti įrėžtais grioveliais	
	115	212	Lėkštės , glaz. k. f.	
	116	214	Lėkštės , majolikos, f. ornamentuotas	
	117-119	215-217	Lėkščių , fajansinių, f. ornamentuoti	
	120	218	Lėkštės , fajansinės, k. neornamentuotas	
F – 38.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 10.</i>			
	121	205	Puodo , glaz. pk. aš. f. pt. ornamentuotas	
F – 39.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 10.</i>			
	122	219	Koklio, sieninio , glaz. žl. pk.	XVII a.
F – 40.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 10.</i>			
	123	222	Flakono d., stiklas	
F – 41.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 12.</i>			
	124	243	Puodo , negl. pk. briaunos išorė akcentuota apvaliu voleliu	
	125	244	Puodo , negl. pk. su lizdu dangteliui	
	126	245	Puodo , negl. pk. briaunos išorė akcentuota neryškiu, apvaliu voleliu	
	127	246	Puodo , negl. pt. puošti įrėžtais 3 grioveliais	
	128	247	Puodo , negl. pt. puošti įrėžta bangele	
F – 42.	<i>Šurfas Nr. 1, sl. nr. 13.</i>			
	129	256	Puodo , negl. pt. puošti įrėžtu zigzagu ir 1 grioveliu	
	130,131	257,258	Puodų , negl. pt. neornamentuoti	
	132	262	Puodo , glaz. k. puoštas įrėžtu 1 grioveliu	
	133	263	Puodo (ašočio) ?, glaz. k.	
F – 43.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 8.</i>			
	134	272	Puodo , negl. pk. briaunos išorė akcentuota briauna	
	135	273	Puodo , negl. pk. neornamentuotas	
	136	274	Puodo , negl. pk. k. viršus ir k.pt. sandūra puošti įrėžtais grioveliais	
	137	275	Puodo , negl. f. pt. ir b. sandūra akcentuota briauna, pt. puošti įrėžtais grioveliais	
F – 44.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 8.</i>			

138	296	Galąstuvus , juodo bazalto	
F – 45, 46.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 8.</i>		
139, 140	295	Ašelė, kibiro , geležinė	
F – 47.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
141	298	Puodo , negl. k. aš. f., k. puoštas įrėžtu grioveliu	
142, 143	300, 301	Puody , negl. pt. puošti įrėžtais grioveliais	
F – 48.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
144	303	Puodo , negl. dg. apačia su pjovimo žymėm	
145	304	Puodo , negl. apžiesto, dg. apačia su smėlio žymėm	
F – 49.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
146	297	Puodo , negl. pk. peteliai puošti įrėžta bangele	
F – 50.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
147	302	Dubens , negl. pk. br. išorė puošta reljefine bangele	
F – 51.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
148	309	Puodo , glaz. k., viršus puoštas neryškiu grioveliu	
149	310	Puodo , glaz. pt., viršus puoštas tekintom rievėm	
150	315	Lėkštės , glaz. pk.	
151	316	Lėkštės , glaz. pk. k.b. vidus puošti pieštom žaliom bangelėm	
152	317	Lėkštės , glaz. pk. k viršus ir apačia puošti neryškiais 2 grioveliais	
153, 154	319, 320	Lėkščių , fajansinių. pk. neornamentuoti	XIX a.
F – 52.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
155	318	Butelio , akmens masės, pt. puošti antspaudu su apvalia legenda ir karūna	XIX a.
F – 53.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
156	334	Dirbinio , neaiškios paskirties d. gelež.	
157–160	335–338	Vinys , kaltinės, gelež.	
F – 54, 55.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
161	340	Apkalėlis , vario lyd. ornamentuotas, paviršius sidabruotas (?)	
162	340	Apklėlio vidinė pusė	
F – 56.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
163	321	Koklio sieninio pk. neornamentuotas, padengtas balta glazūra	XIX a.
F – 57.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
164	321	Koklio sieninio profilis (kaklelio sandūra su plokšte)	XIX a.
F – 58.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, viršutinė dalis.</i>		
165	325	Koklio sieninio pk. neornamentuotas, padengtas elektrine glazūra	XIX a.
F – 59.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
166	384	Plyta su išilginėmis braukomis, juosvos spalvos	XV a.
F – 60.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
167	377	Koklio frizinio pk. glazūruotas žaliai, angobuotas, puoštas gvazdikų orn.	XVII a.
F – 61.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
168	378	Koklio sieninio pk. glazūruotas žaliai, puoštas augaliniu orn.	XVII a.
F – 62.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
169	376	Koklio sieninio pk. glazūruotas žaliai, puoštas gvazdikų su vidiniu rėmeliu orn.	XVII a.
F – 63.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
170–174	388–392	Vinys , kaltinės, gelež.	
175	393	Dirbinio , neaiškios paskirties d. gelež.	
F – 64.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
176	394	Kulka	
F – 65.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
177	395	Šukų , dvipusių, kaulinių, d.	
F – 66, 67.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
178	387	Flakono dugnelio vidinė pusė, stiklas	XVIII – XIX a.
179	387	Flakono dugnelio išorinė pusė, stiklas	XVIII – XIX a.
F – 68.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
180	342	Puodo , negl. pk., neornam.	
181	343	Puodo , negl. pk., br. išorė akcentuota smailiu voleliu.	
182–184	344–346	Puody , negl. pk., neornam.	
185	347	Puodo , negl. pk., br. išorė puošta neryškiu įrėžtu grioveliu	
186	348	Puodo , negl. pk., k. apačia puošta 2 įrėžtais grioveliais	
187	351	Lėkštės , negl. redukuotos k.	XIX a.
F – 69.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, vidurinė dalis.</i>		
188	361	Lėkštės (?), glaz. k. išorė ir vidus puošti piešta, poglazūrine bangele (piešta baltu angobu)	XIX a.
189	363	Lėkštės (dangtelio) (?), glaz. pk.	XIX a.
190	364	Puodo , glaz. aš.	
191	365	Puodo , glaz. k. aš.	
192	366	Puodo , glaz. k. viršus puoštas neryškiu grioveliu	
193	368	Puodo , glaz. pk. aš.	

194, 195	369, 370	Puody , glaz. pt. puošti tekiningo rievėm	
196	374	Lėkštės , glaz. pr. vidus puoštės pieštu, poglazūriniu orn. (piešta baltu angobu)	XIX a.
F – 70.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, apatinė dalis.</i>		
197	415	Puodo , glaz. pk. k. viršus puoštės ryškiu, smailiu voleliu	
198	416	Lėkštės , glaz. k. vidus puoštės pieštu, poglazūriniu orn. (linijom) (piešta baltu angobu)	XIX a.
199, 200	420, 421	Puody , glaz., pr.	
201	424	Puodo , glaz. sn.	XIX a.
202	428	Lėkštės , fajansinės, pk. ornamentuotas	XIX a.
F – 71.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, apatinė dalis.</i>		
203–205	396–398	Puody , negl. pk. neornam.	
206	399	Puodo , negl. k. puoštės tekiningo rievėm	
207	400	Puodo , negl. k. viršus puoštės ryškiu, smailiu voleliu	
208	402	Puodo , negl. k. br. išorė akcentuota smailiu voleliu	
209	411	Lėkštės , negl. redukuotos k. vidus puoštės gludintos spiralės orn.	XIX a.
F – 72.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, apatinė dalis.</i>		
210	429	Koklis karūnėlė , glazūruota žaliai, centre – stilizuota angeliuko galvutė	XVI a. pab.–XVII a.
F – 73.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, apatinė dalis.</i>		
211	430	Koklio, dubeninio , pk.	XVII a.
F – 74.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 10, apatinė dalis.</i>		
212	445	Sklendės (?) dalis , gelež.	
F – 75.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
213	447	Kulka	
F – 76.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
214	446	Apkalėlis , vario lyd.	
F – 77.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
215	438	Puodynės (ąsočio) (?) , negl. k. puoštės įrėžtom 2 bangelėm	
216,217	439,440	Puody , negl., pt. puošti įrėžtais grioveliais	
F – 78.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
218	442	Puodo , glaz. pk. ąs.	
F – 79.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
219	443	Koklio, sieninio , kampas, neglazūruotas, puoštės augaliniu orn. (vaza)	XVI a. II p.
F – 80.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 15.</i>		
220	444	Koklio, sieninio , f. puoštės arabeska, padengtas žalia glazūra	XVII a.
F – 81.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 16.</i>		
221, 222	453, 454	Koklių, sieninių , f. neglazūruoti, angobuoti, ornamentas neaiškus	XVI a. pab.–XVII a.
223	455	Koklio, sieninio , f. glazūruotas žaliai, ornamentas neaiškus	XVI a. pab.–XVII a.
224	457	Kaklelis , plokštinio koklio	XVII a.
F – 82.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 16.</i>		
225, 227	449, 451	Puody , glaz. pk. ornamentuoti	
228	452	Puodo , glaz. pt. puošti tekiningo rievėm	
F – 83.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 17.</i>		
229	462,469	Puodo , negl. pk. ornamentuotas (suklijuotas)	
F – 84.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 17.</i>		
230	461	Puodynės (ąsočio) k. puoštės 2 eiliu bangele	
F – 85.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 21.</i>		
231	492	Puodo , negl. pk. pt. viršus puoštės bangele, apačia – brūkšnelių eile.	
F – 86.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 17.</i>		
232,233	463, 464	Puody , negl. pk. br. išorė akcentuota voleliu	
234	465	Puodo , negl. pk. br. išorė akcentuota briauna	
235	468	Puodo , negl. pk. neornam.	
236	471	Puodo , negl. ąs.	
237, 238	475, 476	Puody , negl., redukuotų pr.	
239	477	Puodo , negl. redukuoto ąs.	
240	480	Puodo , glaz. pt. puošti tekiningo rievėm	
F – 87.	<i>Šurfas Nr. 2, sl. nr. 21.</i>		
241	493	Ąsočio , negl. k. puoštės ryškiom tekiningo rievėm	XV – XVI a.
242	494	Puodo , negl. pk., br. išorė akcentuota briauna, pt. puošti įrėžtu zigzagu	
243	495	Puodo , negl. pk., k. viršus puoštės voleliu	
244	496	Puodo , negl. pk., br. išorė akcentuota briauna	
245	499	Puodo (ąsočio) (?) , glaz., pt. puošti tekiningo rievėm	
F – 88.	<i>Šurfas Nr. 3, sl. nr. 2.</i>		
246	504	Plyta su įrašu PRIMA	XX a.
F – 89.	<i>Šurfas Nr. 3, sl. nr. 2.</i>		
247	507	Plyta su įrašu KISORYCZE	XX a.
F – 90.	<i>Šurfas Nr. 3, sl. nr. 2.</i>		
248	506	Plyta su įrašu PRIMA	XX a.

F – 91.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 2.</i>		
249	505	Plyta su įrašu PRIMA	XX a.
F – 92, 93.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 3.</i>		
250	511	Lėkštės , glaz. pk. padengta poglazūrinium angobu, vidus	XIX – XX a.
251	511	Lėkštės , glaz. pk. padengta poglazūrinium angobu, išorė	
F – 94.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 3.</i>		
252	509	Puodo , negl. pk. neornam.	
F – 95.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 3.</i>		
253	517	Suktukas (rankenėlė), gelež.	
F – 96.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7a.</i>		
254	564	Raktas gelež.	XIX a.
255	565	Pasagėlė , bato	XIX a.
256–258	566–568	Vinys , kaltinės, gelež.	
F – 97.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7a.</i>		
259	560	Koklio, frizinio , pk. puoštas turnyro scena, glazūruotas žaliai	XVII a.
F – 98.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7a.</i>		
260	530	Puodo , negl. pk. neornam.	
261	531	Puodo , negl. pk. pt. puošti įrėžtais grioveliais	
262, 263	532, 533	Puodo , negl. pk. neornam.	
264	542	Puodo , negl. redukuoto, pr.	
F – 99.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7b.</i>		
265	569	Puodo , negl. pk. neornam.	
266	570	Dubens , negl. pk. br. išorė akcentuota ryškium, smailiu voleliu	
267	573	Vazono , negl. pr. su skylute centre	XIX a.
268	574	Vazono , negl. pr. su 2 skylutėmis	XIX a.
269	576	Puodo , negl. redukuoto pr.	
F – 100.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7b.</i>		
270, 271	579, 580	Puodų , glaz. pk. ornamentuoti	XIX a.
272	581	Puodo , glaz. k. neornamentuotas	XIX a.
273	584	Indo , glaz. pk. k. viršus puoštas smailium, ryškium voleliu, br. išorė – neryškium griovelium.	XIX a.
274	585	Lėkštės , glaz. k.	XIX a.
275, 276	588, 589	Lėkščių , glaz. k. b., ornamentuoti	XIX a.
277	590	Lėkštės , glaz. pr.	XIX a.
278	592	Lėkštės , glaz. pr., ornamentuotas	XIX a.
279	597	Lėkštės , glaz. k.	XIX a.
280	598	Bokalo , glaz. b. ornamentuotas (pieštom, violetinėm, horizontaliom juostom)	XIX a.
F – 101.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7a.</i>		
281	605	Flakono pr., stiklas	
F – 102.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7c.</i>		
282	634–637	Vinys , kaltinės, gelež.	
F – 103.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7c.</i>		
283	608	Puodo , negl. pk. neornam.	
284	616	Puodo , glaz. k.	
285	618	Puodo , glaz. sn. pt.b. sandūra akcentuota briauna	XIX a.
286, 287	623, 624	Lėkščių , glaz. k.	
F – 104.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7d.</i>		
288, 289	639, 640	Puodo , negl. pk. neornam.	
290	641	Dubens (puodo) (?), negl. pk. pt. viršus puoštas ryškium voleliu	
291, 292	643, 644	Puodų , negl. pk. neornam.	
293	648	Puodo , negl. redukuoto pt. puošti tekintais grioveliais	
F – 105.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7d.</i>		
294	654	Puodo , glaz. k. br. išorė puošta neryškium voleliu	XIX a.
295	656	Lėkštės , glaz. k. ornam. (vidus puoštas pieštom, poglazūrinium angobu)	XIX a.
296	657	Lėkštės , glaz. k. neornam.	XIX a.
297	665	Indo , majolikos. b. neornam.	XIX a.
298, 299	666, 667	Lėkštės , fajansinės. k. ornam.	XIX a.
F – 106.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 8.</i>		
300	675	Puodynės , negl. pk.	
F – 107.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 8.</i>		
301, 302	676, 677	Puodų , negl., pk.	
F – 108.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 8.</i>		
303, 304	682, 683	Lėkščių , glaz. f. ornam. (vidus puoštas pieštom, poglazūrinium angobu)	
F – 109.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 8.</i>		
305	681	Dangtelio , glaz., pk.	
F – 110.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 10.</i>		
306	686	Keptuvės , glaz. kj.	

- F – 111.** *Šurfas Nr. 3, sl. nr. 10.*
307 685 **Dubens**, glaz. pk. br. išorė puošta reljefine bangele
- F – 112.** *Šurfas Nr. 3, sl. nr. 12a.*
308 702 **Kaklelis**, plokštinio koklio
- F – 113.** *Šurfas Nr. 3, sl. nr. 12e.*
309, 310 705, 706 **Puodo**, negl., pr.
311 707 **Puodo**, glaz., pt. puošti neryškiais tekimo grioveliais
312 708 **Koklio**, dubeninio, pr. XVI – XVII a.
313 709 **Koklio**, dubeninio, sn. XVI – XVII a.
- F – 114.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
314 781 **Plyta**, su įrašu XIX a.
- F – 115.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 2.*
315 710 **Saga** su kilpute XIX – XX a.
Šurfas Nr. 4, sl. nr. 4.
316 727 **Juostelė**, švininė
317 728 **Strypelis** su sriegiu, vario lyd. XIX – XX a.
Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6a.
318 730 **Kandiklis**, pypkės XIX – XX a.
319 732 **Detalė**, vario lyd., pusapvalio pjūvio (užsisuka ant strypelio Nr. 728) XIX – XX a.
- F – 116.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
320 785 **Pasagėle**, bato kulno
321 786 **Dirbinys (detalė)**, neaiškios paskirties, geležis
322 - 326 787–791 **Vinys**, kaltinės
- F – 117.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
327 792 **Juostelės**, švinas (?)
328 793 **Dirbinys (detalė)**, neaiškios paskirties, švinas (?)
- F – 118.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6 a.*
329 731 **Saga**, su kilpute, vario lyd. Pavaizduotas dvigalvis erelis su karūna XIX – XX a.
- F – 119.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
330 – 337 735–742 **Puodų**, negl., pk.
338 743 **Dubens**, negl., pk. puoštas įstrižais įspaudais
339 744 **Dubens**, negl., pk. puoštas įrėžta bangele
340 748 **Puodo**, negl., pt. puošti neryškiais grioveliais
- F – 120.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
341, 342 774, 775 **Koklių, karnizinių (?)**, f. XVII a.
- F – 121.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
343 772 **Koklio, sieninio**, vidinė pusė su rėžiais XIX a.
- F – 122.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 6.*
344 784 **Butelio**, stiklinio, pr. XVIII – XIX a.
- F – 123.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 8a.*
345 – 347 798–800 **Puodų**, negl., pk.
- F – 124, 125.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 8a.*
348 801 **Koklio, dubeninio**, pk. išorinė pusė XVII – XVIII a.
349 801 **Koklio, dubeninio**, pk. vidinė pusė XVII – XVIII a.
- F – 126.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 8a.*
350 802 **Puodo**, negl., pk.
351 803 **Puodo**, negl., pt. puošti neryškiais grioveliais
352 809 **Koklio, puodyninio**, pk., anga buvo keturlapė
353 810 **Koklio, puodyninio**, sn.
- F – 127.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 8c.*
354, 355 811, 812 **Puodų**, negl., pk.
356 813 **Puodo**, negl., pt. puošti bangele
357 816 **Puodo**, negl., sn. lūžyje gerai matosi, kad puodas buvo formuojamas iš juostelių
358 817 **Puodo**, negl., sn.
- F – 128.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 8c.*
359 820 **Koklio, puodyninio**, pk., anga buvo keturlapė
360, 361 821, 822 **Koklio, dubeninio**, pk., anga keturkampė (f. klijuojasi)
362 823 **Koklio, dubeninio**, pk.
363 - 365 824–826 **Koklių, puodyninių**, sn., anga buvo keturlapė
- F – 129.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 10.*
366 – 368 856–858 **Koklių, puodyninių**, pk., anga buvo keturlapė
369 859 **Koklio, puodyninio**, sn., anga buvo keturlapė
- F – 130.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 10.*
370 – 372 831–833 **Puodų**, negl., pt. puošti tekimo rievėm
373 835 **Puodo**, negl., pr.
- F – 131.** *Šurfas Nr. 4, sl. nr. 10.*

	374	848	Puodo , glaz., pk. pt. puošti tinkleliu	XVII a.
F – 132.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 6 a.</i>			
	375		Ženklas ant kanalizacijos vamzdžio	
F – 133.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 6 a.</i>			
	376		Jrašas ant kanalizacijos vamzdžio	
F – 134.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 6 a.</i>			
	377		Jrašas ant kanalizacijos vamzdžio	
F – 135, 136.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 3.</i>			
	378	870	Saga su kilpute, alavinė, pavaizduotas viengalvis, karūnuotas erelis	XX a.
	379	870	Saga su kilpute, alavinė, vidinė pusė	
F – 137.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 3.</i>			
	380	869	Liejimo proceso atlieka , vario lyd.	
F – 138.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 11.</i>			
	381, 382	888, 889	Puodų , negl., pk.	
	383	897	Kaklelio f. plokštinio koklio	
F – 139, 140.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 12.</i>			
	384	900	Koklio, dubeninio , pk., vidinė pusė	
	385	900	Koklio, dubeninio , pk., išorinė pusė	
F – 141.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 8.</i>			
	386	885	Puodo , negl., pk.	
F – 142.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 12.</i>			
	387	898	Puodo , negl., pk.	
F – 143.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 13.</i>			
	388	903	Indo , negl., rankenėlė	
F – 144.	<i>Šūrfas Nr. 5, sl. nr. 14.</i>			
	389	907	Puodo , negl., pk.	
F – 145, 148.	<i>Šūrfas Nr. 2, sl. nr. 2.</i>			
	390, 393	267	Plomba . Bulės tipo. Lenkija	XX a.
F – 146, 149.	<i>Šūrfas Nr. 2, sl. nr. 10.</i>			
	391, 394	341	Moneta . Švedija. Gustavas II Adolfas. Šilingas. 1632 m.	
F – 147, 150.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 5.</i>			
	392, 395	529	Moneta . Rusija. Aleksandras II. 2 kapeikos. 1868 m.	
F – 151, 152.	<i>Šūrfas Nr. 3, sl. nr. 7c.</i>			
	396, 397	638	Moneta . Lenkija. Augustas III. Grašis. 1754 m.	
F – 153.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 2.</i>			
	398	711	Plomba . Muitinės. Rusija. Kaunas.	XIX a. I-a p.
F – 154.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 6.</i>			
	399	795	Moneta . LDK. Jonas Kazimieras. Šilingas. 1666 m.	
F – 155, 156.	<i>Šūrfas Nr. 4, sl. nr. 6 a.</i>			
	400, 401	733	Plomba . Bulės tipo. Rusija.	XIX a. pab. - XX a. pr.

Šūrfas 1, sl.nr. 3



F – 1



F – 2

F – 3



F – 4

F – 5

F – 6



Šūrfas 1, sl.nr. 6.




RSNr.90

F – 7

Šurfas 1, sl.nr. 4, gyl. iki 1,8 m.








Šurfas 1, sl.nr. 4, gyl. nuo 1,8 m.





Šurfas 1, sl.nr. 5




Šurfas 1, sl.nr. 8



Šurfas 1, sl.nr. 8



Šurfas 1, sl.nr. 10




Šurfas 1, sl.nr. 12






Šurfas 1, sl.nr. 13



Šurfas 2, sl.nr. 8




Šurfas 2, sl.nr. 10, viršutinė dalis



Šūrfas 2, sl.nr. 10, viršutinė dalis



RSNr.321



F – 56



RSNr.321

F – 57



RSNr.325



F – 58

Šūrfas 2, sl.nr. 10, vidurinė dalis




RSNr.384

F – 59




RSNr.377



F – 60




RSNr.378



F – 61



RSNr.376



F – 62



RSNr.390


389

388

393

392

391



F – 63




RSNr.394



F – 64




RSNr.395



F – 65




RSNr.387



F – 66




RSNr.387



F – 67

Šūrfas 2, sl.nr. 10, vidurinė dalis




F – 68

Šūrfas 2, sl.nr. 10, vidurinė dalis



F – 69

Šūrfas 2, sl.nr. 10, apatinė dalis



F – 70

Šūrfas 2, sl.nr. 10, apatinė dalis




F – 71



F – 72

Šūrfas 2, sl.nr. 10, apatinė dalis



F – 73

F – 74

Šūrfas 2, sl.nr. 15




F – 75

F – 76

Šurfas 2, sl.nr. 15



Šurfas 2, sl.nr. 16




Šurfas 2, sl.nr. 17




Šurfas 2, sl.nr. 21



Šurfas 2, sl.nr. 17



Šurfas 2, sl.nr. 21



Šurfas 3, sl.nr. 2



RSNr.504

F - 88



RSNr.507

F - 89



RSNr.506


F - 90



RSNr.505

F - 91

Šurfas 3, sl.nr. 3



RSNr.511

F - 92



RSNr.511

F - 93



RSNr.509

F - 94



RSNr.517

F - 95

Šurfas 3, sl.nr. 7a

RSNr.568



RSNr.567

RSNr.565



RSNr.564

RSNr.566



F - 96



RSNr.560

F - 97



RSNr.533

RSNr.531



RSNr.530

F - 98



RSNr.532



RSNr.542

Šurfas 3, sl.nr. 7b

Šurfas 3, sl.nr. 7a

RSNr.570



RSNr.574

F - 99



RSNr.569



RSNr.576



RSNr.573

597



RSNr.588



598



579



RSNr.585


F - 100




580



581



584



590




RSNr.589




RSNr.605

F - 101


Šurfas 3, sl.nr. 7c




Šurfas 3, sl.nr. 7d



Šurfas 3, sl.nr. 8



Šurfas 3, sl.nr. 10



Šurfas 3, sl.nr. 12a



Šurfas 3, sl.nr. 12e



Šurfas 4, sl.nr. 6



RSNr.781

F – 114

Šurfas 4, sl.nr. 2, 4, 6a



RSNr.710

RSNr.730

RSNr.727

RSNr.732

RSNr.728

F – 115

Šurfas 4, sl.nr. 6



RSNr.791

790

789


787

788

786

RSNr.785

F – 116



RSNr.792

RSNr.793

RSNr.792

F – 117


Šurfas 4, sl.nr. 6a



RSNr.731

F – 118

Šurfas 4, sl.nr. 6



RSNr.737

RSNr.736

RSNr.735

RSNr.738

RSNr.744

RSNr.743

RSNr.741

RSNr.742


RSNr.748

RSNr.740


RSNr.739

F – 119

Šurfas 4, sl.nr. 6




Šurfas 4, sl.nr. 8a




Šurfas 4, sl.nr. 8b



Šurfas 4, sl.nr. 8c



Šurfas 4, sl.nr. 8c




F – 128

Šurfas 4, sl.nr. 10



F – 129

Šurfas 4, sl.nr. 10



F – 130

F – 131

Šurfas 4, sl.nr. 6a



F – 132

F – 133

F – 134


Šurfas 5, sl.nr. 3



F – 135



F – 136



F – 137

Šurfas 5, sl.nr. 11



RSNr.897




F – 138

Šurfas 5, sl.nr. 12



F – 139



F – 140

Šurfas 5, sl.nr. 8



F – 141

Šurfas 5, sl.nr. 12



F – 142

Šurfas 5, sl.nr. 13



F – 143

Šurfas 5, sl.nr. 14



F – 144

PLOMBOS, MONETOS

Šūrfas 2, sl.nr. 2

RSNr.267



F - 145

Šūrfas 2, sl.nr. 10

RSNr.341



F - 146

Šūrfas 3, sl.nr. 5



RSNr.529



F - 147

RSNr.267



F - 148

RSNr.341



F - 149



RSNr.529



F - 150

Šūrfas 3, sl.nr. 7c

RSNr.638




F - 151

RSNr.638



F - 152

RSNr.711



F - 153

RSNr.795



F - 154

Šūrfas 4, sl.nr. 6a

RSNr.733



F - 155

RSNr.733




F - 156


Brėžinių sąrašas

1. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje T. Kosciuškos g. 3 situacijos planas.
2. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2006 m. Vilniuje T. Kosciuškos g. 3 šurfo Nr. 1 – 4 situacijos planas.
3. Šurfas Nr. 1. Planas 1.
4. Šurfas Nr. 1. PR sienelės pjūvis.
5. Šurfas Nr. 1. PV sienelės pjūvis.
6. Šurfas Nr. 1. ŠV sienelės pjūvis.
7. Šurfas Nr. 2. Planas 1.
8. Šurfas Nr. 2. ŠR sienelės pjūvis.
9. Šurfas Nr. 2. PR sienelės pjūvis.
10. Šurfas Nr. 2. ŠV sienelės pjūvis.
11. Šurfas Nr. 3. Planas 1. ŠR sienelės dalies pjūvis.
12. Šurfas Nr. 3. PV sienelės pjūvis.
13. Šurfas Nr. 3. ŠV sienelės pjūvis.
14. Šurfas Nr. 4. Planas 1.
15. Šurfas Nr. 4. PV sienelės pjūvis.
16. Šurfas Nr. 4. PR ir ŠV sienelių pjūviai.
17. Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2006 m. Vilniuje T. Kosciuškos g. 3 šurfo Nr. 5 situacijos planas.
18. Šurfas Nr. 5. Planai 1 ir 2.
19. Šurfas Nr. 5. ŠV ir ŠR sienelių pjūviai


SUTARTINIAI ŽENKLAI




Juoda žemė




Kaulai




Keramika




Fiksuotas pjūvis




Pilka žemė




Pelenai




Asfaltas




Suodžiai




Molis




Velėna




Įžemis




Betonas




Plūktas molis




Oda




Ruda žemė




Mešias




Degtas molis




Puvėsiai




Akmenys




Šlynas




Smėlis




Durpės




Akmenų grindinys




Vamzdžiai




Smulkus žvyras




Šaknys




Tašyti akmenys




Sampilo smėlis (tamsesnis)




Stambus žvyras




Skersinė mediena




Duobės kontūras




Sampilo smėlis




Kalkės




Išilginė mediena




Akmenų mūras




Šviesiai ruda/pilka žemė




Kalkių skiedinys




Raštas




Plytų mūras




Pilkapio pagrindas




Smulkios griuvenos




Sunykusi mediena




Akmenų-plytų mūras




Tamsiai ruda žemė




Stambios griuvenos



Apdegusi mediena




Mūras pjūvyje



Miškožemis



Degėsiai




Skiedros



Gruntinis vanduo



PASTABA:

SUTARTINIAI ŽENKLAI
TARPUSAVYJE DERINAMI




Vilnius, T. Kosciuškos g. 3 pastatų kompleksas

2006 m. žv. tyr. situacijos planas

-  1995, 1997, 2004 m. tyr. šurfai ir plotai
-  2006 m. tyr. šurfai

0 25 m

COKOLINIO AUKŠTO PLANAS




Vilnius, T. Kosciuškos g. 3 pastatų kompleksas
2006 m. žv. tyrimai. Pastatas 02
Šr. Nr. 1 - 4 situacijos planas

±0,00+92,96

Šūrfas Nr. 1

Planas 1




Habs


1.	96.12
2.	96.14
3.	96.08
4.	96.16
5.	95.94
6.	95.94
7.	95.93
8.	95.64
9.	95.63
10.	95.47
11.	95.35
12.	93.27
13.	93.02
14.	92.92
15.	92.90
16.	92.87

Šūrfas Nr.1

PR sienelēs pjūvis




Šūrfas Nr. 1
PV sienelēs pjūvis




Šūrfas Nr. 1

ŠV sienelēs pjūvis



Šurfas Nr.2


Planas Nr.1



Habs	
1.	96.11
2.	96.09
3.	96.08
4.	96.13
5.	95.95
6.	95.94
7.	94.07
8.	94.03
9.	93.99
10.	93.90
11.	93.87
12.	92.30
13.	91.95


Šurfas Nr. 2

ŠR sienelės pjūvis




Šūrfas Nr. 2

PR sienelės pjūvis




Šurfas Nr.2

ŠV sienelēs pjūvis




Šūrfas Nr. 3

Planas Nr. 1




Habs
1. 96.11
2. 96.06
3. 96.11
4. 96.00
5. 95.95
6. 95.83
7. 95.39
8. 95.95
9. 95.15
10. 93.93
11. 93.95
12. 93.69
13. 93.74
14. 92.28
15. 92.08

ŠR sienelēs dalies pjūvis




Šūrfas Nr. 3

PV sienelēs pjūvis




Šurfas Nr. 3

ŠV sienelės pjūvis



Šūrfas Nr. 4


Planas Nr. 1



Habs	
1.	92.96
2.	92.93
3.	92.96
4.	92.95
5.	91.80
6.	92.08
7.	91.73
8.	91.71
9.	91.73
10.	91.66
11.	91.60
12.	91.76
13.	91.76
14.	91.70
15.	91.71
16.	91.73
17.	91.64
18.	91.75
19.	91.65
20.	91.70
21.	91.68
22.	91.52
23.	91.66
24.	91.67
25.	91.66
26.	91.50
27.	91.66
28.	91.67
29.	91.63
30.	91.67
31.	91.67
32.	91.45
33.	91.68
34.	91.60
35.	92.66
36.	92.67
37.	91.22
38.	91.12
39.	91.61
40.	91.55
41.	90.96
42.	91.08

Šūrfas Nr. 4


PR sienelēs pjūvis



2

1

ŠV sienelēs pjūvis





1

2

Šurfas Nr. 4


PV sienelės pjūvis





R Y T I N I S F A S A D A S M 1 1 0 9

3.10




0

10 m

Vilnius, T. Kosciuškos g. 3 pastatų kompleksas
2006 m. žv. tyrimai. Pastatas 06
Šr. Nr. 5 situacijos planas


Šūrfas Nr. 5

Planas Nr. 1



H _{abs}
1. 94.04
2. 94.05
3. 94.04
4. 94.05
5. 93.46
6. 93.47
7. 93.40
8. 93.18
9. 93.19
10. 93.20
11. 93.25
12. 93.38
13. 93.34
14. 93.36
15. 93.27
16. 93.28
17. 93.50
18. 93.44
19. 93.42
20. 93.43
21. 93.36
22. 93.40
23. 93.40
24. 93.41
25. 93.39
26. 93.37
27. 93.37
28. 93.39
29. 93.43
30. 93.30
31. 93.40
32. 93.42


Planas Nr. 2




H _{abs}
1. 93.46
2. 93.18
3. 93.38
4. 93.13
5. 93.13
6. 93.22
7. 93.10
8. 93.11
9. 93.27
10. 93.05
11. 93.05
12. 93.04
13. 93.02
14. 92.99
15. 92.98
16. 92.88
17. 92.87
18. 93.23
19. 93.20
20. 93.06
21. 93.07
22. 93.06
23. 93.06
24. 93.08
25. 93.04
26. 92.68

Šurfas 5

ŠV sienelēs pjūvis



ŠR sienelēs pjūvis



Nuotraukų sąrašas

1. Šūrfas Nr. 1 tyrimų metu iš PV pusės
2. Šūrfas Nr. 1. PR sienelė iš ŠV pusės
3. Šūrfas Nr. 1. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės
4. Šūrfas Nr. 1. PV sienelė iš ŠR pusės
5. Šūrfas Nr. 1. ŠR sienelė iš PV pusės
6. Šūrfas Nr. 1. ŠV sienelės dalis iš P pusės
7. Šūrfas Nr. 1. ŠV sienelės dalis iš P pusės
8. Šūrfas Nr. 2. Krosnies pamatas iš ŠR pusės
9. Šūrfas Nr. 2. Krosnies pamato ir sluoksnio pjūvis iš PR pusės
10. Šūrfas Nr. 2. Krosnies pamatas iš PV pusės
11. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės viršutinė dalis iš PV pusės
12. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės
13. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės
14. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės vidurinė dalis iš ŠV pusės
15. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės
16. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės
17. Šūrfas Nr. 2. Apatinės dalies vaizdas su pamatų perkasimo kontūru iš PR
18. Šūrfas Nr. 2. Ištirtas šūrfas iš PR pusės
19. Šūrfas Nr. 3. Krosnies? molinis padas iš PV pusės
20. Šūrfas Nr. 3. Skiedinio pluta prie pamato iš PV pusės
21. Šūrfas Nr. 3. ŠR sienos pamatų duobės perkasimo kontūras iš PV
22. Šūrfas Nr. 3. Ištirtas šūrfas ir ŠR sienelė iš PV pusės
23. Šūrfas Nr. 3. Ištirtas ŠV sienos pamatų duobės perkasimo kontūras ir akmenų grindinio fragmentas iš PV pusės
24. Šūrfas Nr. 3. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės
25. Šūrfas Nr. 3. ŠV ir ŠR sienų jungimosi vietos fragmentas iš P
26. Šūrfas Nr. 3. ŠV sienelė iš PR pusės
27. Šūrfas Nr. 3. PV sienelės viršutinė dalis iš ŠR pusės
28. Šūrfas Nr. 3. PV sienelės apatinė dalis iš ŠR pusės
29. Šūrfas Nr. 3. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės
30. Šūrfas Nr. 4. Grindų plytelės ir kanalizacijos vamzdžiai iš PR
31. Šūrfas Nr. 4. Kanalizacijos vamzdžiai iš ŠV pusės
32. Šūrfas Nr. 4. tyrimų metu iš ŠR pusės
33. Šūrfas Nr. 4. Lentų ir rąstelių klojinys iš ŠR pusės
34. Šūrfas Nr. 4. Lentų ir rąstelių klojinio fragmentas iš V pusės
35. Šūrfas Nr. 4. PV sienelė iš ŠR pusės
36. Šūrfas Nr. 4. Pamato apatinės dalies fragmentas iš ŠR pusės
37. Šūrfas Nr. 4. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės
38. Šūrfas Nr. 4. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės
39. Šūrfas Nr. 4. ŠV sienelės viršutinė dalis iš PR pusės
40. Šūrfas Nr. 4. ŠV sienelės apatinė dalis iš PR pusės
41. Šūrfas Nr. 5. I-as akmenų grindinys iš ŠV pusės
42. Šūrfas Nr. 5. I-as akmenų grindinys, pamatų dalys iš ŠR pusės
43. Šūrfas Nr. 5. II-as akmenų grindinys, pamatų dalys iš ŠR pusės
44. Šūrfas Nr. 5. II-as akmenų grindinys šalia pamatų M-2 iš ŠR pusės
45. Šūrfas Nr. 5. Pamatai M-2 iš ŠV pusės
46. Šūrfas Nr. 5. Pamatai M-2 iš ŠV pusės
47. Šūrfas Nr. 5. Ištirtas šūrfas iš ŠR pusės
48. Šūrfas Nr. 5. Pamatas M-1 iš ŠR pusės
49. Šūrfas Nr. 5. ŠV sienelė iš PR pusės
50. Šūrfas Nr. 5. ŠR sienelė iš PV pusės
51. Šūrfas Nr. 5. ŠR sienelės dalis iš PV pusės



1 nuotr. Šūrfas Nr. 1 tyrimų metu iš PV pusės



2 nuotr. Šūrfas Nr. 1. PR sienelė iš ŠV pusės



3 nuotr. Šūrfas Nr. 1. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės



4 nuotr. Šūrfas Nr. 1. PV sienelė iš ŠR pusės



5 nuotr. Šurfas Nr. 1. ŠR sienelė iš PV pusės



6 nuotr. Šurfas Nr. 1. ŠV sienelės dalis iš P pusės



7 nuotr. Šurfas Nr. 1. ŠV sienelės dalis iš P pusės



8 nuotr. Šurfas Nr. 2. Krosnies pamatas iš ŠR pusės



9 nuotr. Šūrfas Nr. 2. Krosnies pamato ir sluoksnio pjūvis iš PR pusės



10 nuotr. Šūrfas Nr. 2. Krosnies pamatas iš PV pusės



11 nuotr. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės viršutinė dalis iš PV pusės



12 nuotr. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės



13 nuotr. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės



14 nuotr. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės vidurinė dalis iš ŠV pusės



15 nuotr. Šūrfas Nr. 2. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės



16 nuotr. Šūrfas Nr. 2. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės



17 nuotr. Šūrfas Nr. 2. Apatinės dalies vaizdas su perkasio kontūru iš PR



18 nuotr. Šūrfas Nr. 2. Ištirtas šūrfas iš PR pusės



19 nuotr. Šūrfas Nr. 3. Krosnies? molinis padas iš PV pusės



20 nuotr. Šūrfas Nr. 3. Skiedinio pluta prie pamato iš PV pusės



21 nuotr. Šurfas Nr. 3. ŠR sienos pamatų duobės perkasio kontūras iš PV



22 nuotr. Šurfas Nr. 3. Iširtas šurfas ir ŠR sienelė iš PV pusės



23 nuotr. Šurfas Nr. 3. ŠV sienos pamatų duobės perkasio kontūras ir akmenų grindinio fragmentas iš PV pusės



24 nuotr. Šurfas Nr. 3. ŠR sienelės apatinė dalis iš PV pusės



25 nuotr. Šurfas Nr. 3. ŠV ir ŠR sienų jungimosi vietų fragmentai iš P



26 nuotr. Šurfas Nr. 3. ŠV sienelė iš PR pusės



27 nuotr. Šurfas Nr. 3. PV sienelės viršutinė dalis iš ŠR pusės



28 nuotr. Šurfas Nr. 3. PV sienelės apatinė dalis iš ŠR pusės



29 nuotr. Šurfas Nr. 3. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės



30 nuotr. Šurfas Nr. 4. Grindų plytelės ir kanalizacijos vamzdžiai iš PR



31 nuotr. Šurfas Nr. 4. Kanalizacijos vamzdžiai iš ŠV pusės



32 nuotr. Šurfas Nr. 4. tyrimų metu iš ŠR pusės



33 nuotr. Šūrfas Nr. 4. Lentų ir rąstelių klojinys iš ŠR pusės



34 nuotr. Šūrfas Nr. 4. Lentų ir rąstelių klojinio fragmentas iš V pusės



35 nuotr. Šūrfas Nr. 4. PV sienelė iš ŠR pusės



36 nuotr. Šūrfas Nr. 4. Pamato apatinės dalies fragmentas iš ŠR pusės



37 nuotr. Šūrfas Nr. 4. PR sienelės viršutinė dalis iš ŠV pusės



38 nuotr. Šūrfas Nr. 4. PR sienelės apatinė dalis iš ŠV pusės



39 nuotr. Šūrfas Nr. 4. ŠV sienelės viršutinė dalis iš PR pusės



40 nuotr. Šūrfas Nr. 4. ŠV sienelės apatinė dalis iš PR pusės



41 nuotr. Šurfas Nr. 5. I-as akmenų grindinys iš ŠV pusės



42 nuotr. Šurfas Nr. 5. I-as akmenų grindinys, pamatų dalys iš ŠR pusės



43 nuotr. Šurfas Nr. 5. II-as akmenų grindinys, pamatų dalys iš ŠR pusės



44 nuotr. Šurfas Nr. 5. II-as akmenų grindinys šalia pamatų M-2 iš ŠR



45 nuotr. Šurfas Nr. 5. Pamatai M-2 iš ŠV pusės



46 nuotr. Šurfas Nr. 5. Pamatai M-2 iš ŠV pusės



47 nuotr. Šurfas Nr. 5. Ištirtas šurfas iš ŠR pusės



48 nuotr. Šurfas Nr. 5. Pamatas M-1 iš ŠR pusės



49 nuotr. Šurfas Nr. 5. ŠV sienelė iš PR pusės



50 nuotr. Šurfas Nr. 5. ŠR sienelė iš PV pusės



51 nuotr. Šurfas Nr. 5. ŠR sienelės dalis iš PV pusės

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo departamento
Mokslinei archeologinei komisijai

Valdo Steponaičio
Lietuvos nacionalinio muziejaus
Viduramžių ir naujųjų laikų
archeologijos skyriaus vedėjo

Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje T. Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse
(A 1961K)
PROGRAMA

UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ ruošia pastatų remonto darbų Vilniuje T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse (brėž. 1) projektinę dokumentaciją. Todėl prašoma komplekso objektuose – 02 (brėž. 2) ir 06 (brėž. 3) atlikti žvalgomuosius archeologinius tyrimus.

Objekte – 02, jo šiaurės rytinėje dalyje, projektuojamo rūšio vietoje, numatoma ištirti 3 iki 2x2 m dydžio šurfus, siekiant nustatyti ar šioje pastato dalyje yra išlikęs vertingas archeologinis sluoksnis bei jo storį. Pietvakarinėje objekto dalyje, prie galinės namo sienos bus ištirtas vienas iki 2x2 m dydžio šurfas, siekiant įvertinti pamatų išsilaikymą, jų įgilinimą, bei patikslinti, ar šioje vietoje, jie nestatyti ant ankstesnių pamatų.

Objekte – 06 (esami garažai ir sandėliai) taip pat bus ištirtas vienas iki 2x2 m dydžio šurfas, siekiant įvertinti pamatų išsilaikymą bei jų įgilinimą.

Žvalgomieji tyrinėjimai bus atliekami lapkričio – gruodžio mėn. pastatų viduje.

2006 11 28

V. Steponaitis

Priedai: brėžiniai Nr. 1-3.

Kultūros paveldo departamento
Mokslinei archeologinei komisijai

Valdo Steponaičio
Lietuvos nacionalinio muziejaus
Viduramžių ir naujųjų laikų
archeologijos skyriaus vedėjo

PRAŠYMAS

dėl leidimo vykdyti žvalgomouosius archeologinius tyrinėjimus *Vilniaus piliakalnio su papiliais (A1961K) teritorijos, T. Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse*, pratęsimo


UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ ruošia pastatų remonto darbų Vilniuje T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse projektinę dokumentaciją. Todėl komplekso objektuose – 02 ir 06 atliekami žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Kultūros vertybių departamentas 2006 12 01 išdavė leidimą Nr. 271 vykdyti šiuos archeologinius tyrinėjimus.


Pradėjus tyrimus paaiškėjo, kad pastatų komplekse 02, po 1 aukšto grindimis yra susiformavęs iki 4 m storio kultūrinis sluoksnis. Tai reikalauja didesnių darbo ir laiko sąnaudų, nei buvo planuota. Tirti kelis šurfus vienu metu nėra galimybių, nes tyrinėjimai vykdomi muziejaus fondų patalpose, kai iškėlus daiktus iš vienos patalpos, atlikus tyrinėjimus, vėl perkrausčius daiktus atgal, atsilaisvina patalpos tolesniems tyrinėjimams. Tyrinėjimai vykdomi patalpų viduje, kurios yra šildomos. Todėl prašau pratęsti leidimo galiojimą sausio ir vasario mėn.

2006 12 22


V. Steponaitis

COKOLINIO AUKŠTO PLANAS



 - *Numatytos iširti sąryš vietos*

±0.00=±92.96

Atestato Nr.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PROJEKTAVIMO IR RESTAURAVIMO INSTITUTAS	PASTATŲ KOMPLEKSAS VILNIUJE KOSTIŪŠKOS - 3.OBJEKTAS - 02	
963	PV	V.Povilauskaitė J.Valančiūtė	PARUOŠIAMIEJI DARBAI ARCHITEKTŪRINIAI APMATAVIMAI	
			COKOLINIO AUKŠTO PLANAS (alt.0.00) M 1:200	Laida 0
PD	VĮ. "Vilniaus Pilių direkcija"		PRI-06-43-PD-AA-01	Lapas 1
				Lapų 1

2007 9

113

Leidimo galiojimo laikas
pradžiai iki 2007-03-01.

R. Kraujalis

Leidimas galioja iki 2006-12-31

100612-12

LEIDIMAS

vykdyti archeologinius tyrimus

2006-12-01 Nr.271
Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str. šis leidimas išduotas **V.Steponaičiui** vykdyti Vilniaus piliakalnio su papildiais (A1961K) teritorijos, T.Kosciuškos g.3, Vilniaus m., **archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus**, taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotografuoti, piešti, rinkti radinius ir mėginius tiriamame objekte. Tyrimų projektas: Žvalgomųjų archeologinių tyrimų Vilniuje, T.Kosciuškos g.3 pastatų komplekse (A1961K) programa, 2006-11-28, Nr.271.

Kontrolės skyriaus vedėjas





[Handwritten signature]

PRIĖMIMO AKTAS Nr. 247

2007 m. birželio mėn. 26 d. mes, muziejaus darbuotojas Viduramžių ir naujųjų laikų archeologijos
skyriaus vyr. muziejininkas Evaldas Vailionis

ir archeologas Valdas Steponaitis

sudarėme šio akto keturis egzempliorius apie tai, kad pirmas priima (nuolatinei, laikinai), o antrasis perduoda muziejui šiuos muziejines reikšmės daiktus:

Eilės Nr.	Daikto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas	Daiktų sk.	Daikto būklė	Kaina	Suma	Pastabos
1-320	Puodai, negl., žiesti (molis)	320	fragmentai			<i>919 105039</i>
321-354	Puodai, reduk., negl., žiesti (molis)	34	fragmentai			
355-357	Puodynės ?, negl., žiestos (molis)	3	fragmentai			
358,359	Ašočiai, negl., žiesti (molis)	2	fragmentai			
360-369	Dubenys, negl., žiesti (molis)	10	fragmentai			
370,371	Vazonai, negl., žiesti (molis)	2	fragmentai			
372	Lėkštė, negl., žiesta (molis)	1	fragmentas			
373-378	Lėkštės, reduk., negl., žiestos (molis)	6	fragmentai			
379	Indas, negl., žiestas (molis)	1	fragmentas			
380-515	Puodai, glaz., žiesti (molis)	136	fragmentai			
516-518	Ašočiai, glaz., žiesti (molis)	3	fragmentai			
519-524	Dubenys, glaz., žiesti (molis)	6	fragmentai			
525-599	Lėkštės, glaz., žiestos (molis)	75	fragmentai			
600-609	Indai, glaz., žiesti (molis)	10	fragmentai			
610-615	Keptuvės, glaz., žiestos (molis)	6	fragmentai			
616	Dangtelis, glaz., žiestas (molis)	1	fragmentas			
617-623	Puodai, glaz., žiesti bl. mol.	7	fragmentai			
624	Dubenėlis, glaz., žiestas bl. mol.	1	fragmentas			
625,626	Lėkštės, majolikos, glaz., žiestos (molis)	2	fragmentai			
627	Indas, majolikos, glaz., žiestas (molis)	1	fragmentas			
628-631	Indai, fajansiniai, glaz., žiesti (molis)	4	fragmentai			
632-647	Lėkštės, fajansinės, glaz., žiestos (molis)	16	fragmentai			
648	Butelis, akm.masės, žiestas (molis)	1	fragmentas			
649-670	Kokliai plokštiniai (XVII a.) (molis)	22	fragmentai			
671-702	Kokliai plokštiniai (XIX-XX a.) (molis)	32	fragmentai			

Eilės Nr.	Daikto pavadinimas ir jo trumpas aprašymas	Daiktų sk.	Daikto būklė	Kaina	Suma	Pastabos
703-706	Kokliai plokštiniai (XVII-XVIII a.) (molis)	4	fragmentai			
707-718	Kakleliai, plokštinių koklių (XVII-XVIII a.) (molis)	12	fragmentai			
719-724	Kakleliai, plokštinių koklių (XIX-XX a.) (molis)	6	fragmentai			
725-739	Kokliai, dubeniniai (molis)	15	fragmentai			
740-749	Kokliai, puodyniniai ? su keturlape anga (molis)	10	fragmentai			
750	Čerpė, lovinė (molis)	1	fragmentas			
751-753	Čerpės, plokščios (molis)	3	fragmentai			
754-774	Čerpės, olandiškos (molis)	21	fragmentai			
775	Plytelė, grindų (molis)	1	fragmentas			
776-786	Plytos (molis)	11	pilnos / dalys			
787	Tinkas	1	fragmentas			
788	Detalė (smiltainis)	1	fragmentas			
789-796	Indai (stiklas)	8	fragmentai			irizuoti
797-802	Buteliai (stiklas)	6	fragmentai			irizuoti
803-805	Flakonai (stiklas)	3	fragmentai			irizuoti
806,807	Stiklinės (?) (stiklas)	2	fragmentai			
808-813	Švieslakščiai (stiklas)	6	fragmentai			irizuoti
814	Dirbinys (stiklas)	1	fragmentas			
815	Indo antspaudas (stiklas)	1	fragmentas			
816-850	Vinys (geležis)	35	fragmentai			koroduotos
851	Kilpvinė (geležis)	1	fragmentas			koroduota
852-854	Pasagėlės bato (geležis)	3	fragmentai			koroduotos
855-858	Dirbiniai (geležis)	4	dalys/fragm.			koroduoti
859	„Auselė“ kibiro (geležis)	1	pilna			koroduota
860	Sklendė – vyris (geležis)	1	dalis			koroduota
861	Raktas (geležis)	1	dalis			koroduotas
862-868	Sagos (vario lyd.)	7	pilnos			
869	Dangtelis (?) (vario lyd.)	1	pilnas			
870-873	Apkalėliai (?) (vario lyd.)	4	dalys/pilni			
874	Skaitmuo „9“ ar „6“ (vario lyd.)	1	sveikas			
875	Grandelė (vario lyd.)	1	sveika			
876,877	Dirbiniai (vario lyd.)	2	dalis/sveikas			

Iš viso priimta (sk. žodžiais) _____

(žr. tęsinį)

Perdavė _____

Vyr. fondų saugotojas _____

Priėmė _____

Skyriaus vedėjas _____

2007 m. _____ mėn. _____ d.

1. TURINYS

UAB "Paminklų restauravimo projektavimo instituto" užsakimu vykdyti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai Vilniuje, T. Kosciuškos gt. Nr 3 pastatų kompleksui, objekte-02. Tai 2 aukštų pastatas ir garažas. Tyrinėjimai vykdyti archeologinių darbų sudėtyje, archeologinių duobių dugne.

Tyrimų tikslas – ištirti esamo pastato pamatų pado pagrindo gruntus, požeminių vandenių lygius.

2007 m. sausio-balandžio mėn. laikotarpiu rankiniu gręžimo komplektu išgręžti 5 gręžiniai iki 1.95-5.20 m gylio (metražas-14.35 m, bendrasis šf.- gręžinių metražas-29.58 m).

Panaudota ankstesnių tyrinėjimų medžiaga:

1.B. Rusteika. Pastatų komplekso Vilniuje, T. Kosciuškos gt. 3 inžinerinių geologinių tyrinėjimų ataskaita. Paminklų restauravimo projektavimo institutas, Nr 23267. Panaudoti 10 archeologinių šurfų stulpeliai. Juose nurodyti esamo 2 aukštų pastato pamatų pado gyliai, tačiau nėra altitudžių (neatliktas vertikalus pririšimas). Taip pat nėra tikslių duomenų apie pamatų pagrindo gruntus, nes kasiniuose nevykdyti gręžinių gręžimas.

2.A. Pečkaitis. Pastato T. Kosciuškos gt. 3 (objektas 04) inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. UAB „Geostatyba“, Nr 387, 1997-98 m. Panaudotas statinio zondavimo grafikas Nr 2 ir gręžinys NR 7. Pastarasis gręžinys yra vienintelis išlikęs jį panaudojant šioje ataskaitoje. Tuo metu pagal VĮ "Vilniaus pilių direkcija" užsakymą vykdytų inžinerinių geologinių tyrimų (šurfai, gręžiniai, statinis zondavimas) duomenys neišliko?

3. V. Sacharovas, D. Ubaitis. Pastato rekonstrukcija T. Kosciuškos gt. Nr 3, Vilniuje inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. UAB „Geotestus“, Nr 2620, 2007.03-04. Panaudoti 5 gręžiniai ir 2 statinio zondavimo taškai. Gręž. 4 ir 5 dubliavo, deja, 1991 m. gręžinius 10 ir 11. Geologinis pjūvis I-I iš naujo redaguotas A. Pečkaičio.

Gręžinių gręžimą, dokumentaciją, archyvinės medžiagos surinkimą ir įvertinimą, jos redakciją ir kameralinį medžiagos apdorojimą atliko vyr. inž. geologas A. Pečkaitis.

2. TYRIMŲ REZULTATAI.

Tyriamas plotas yra eroduoto kalvyno šiaurinio šlaito papėdėje. Dėl geologinių-geomorfologinių procesų praeityje ir žmonių ūkinės veiklos statybos plote susiformavo nuo 0.5 iki 11.2 m silpnų ir labai silpnų gruntų storumė. Ant jų statyti Nacionalinio Muziejaus beveik visi pastatai T. Kosciuškos gt. 3.

Genetiniu požiūriu storumę sudaro technogeniniai (tIV), balų (bIV), deliuvinės (dIV), šiuolaikinio aliuvio (aIV), Tarpmoreninės (aII, aII_{dn-žm}) ir ledyninės (gII_{žm}) kilmės sluoksniai. Taigi vien šis faktas nurodo apie sudėtingas inžinerines geologine aplinkos sąlygas. Sluoksniai ir jas sudarantys gruntai plane bei gylyje yra labai kaitus, taip pat yra kaiti kiekvieno genetinio sluoksnio litologinė sudėtis ir fizinės mechaninės savybės. Pažymėtina, kad silpnų gruntų sluoksnių storis po 2 aukštų esamo pastato pamato padu yra ne mažesni kaip 1.0-3.1 m. Silpnų gruntų storumės asluoja taip pat įvairaus amžiaus ir įvairios litologinės sudėties gruntų sluoksniai. Jų paviršiaus skulptūra dėl erozinių procesų (smėlių sufozijos reiškinių, nuošliaužų, perklostymų) veiklos yra labai nelygi. Dėl geomorfologinės padėties ir dėl pamato pagrindo gruntų nevienodo susispaudžiamumo pastato sienose 6 ašyse yra vertikalių bei įstrižų deformacinių plyšių.

Gruntų aprašymas, sluoksnių slūgsojimo sąlygos, pamatų įgilinimai pateikti gręžinių, šurfų stulpeliuose, geologiniuose pjūviuose, plane. Gruntų fizinės mechaninės savybės pateiktos suvestinėje lentelėje.

Ploto hidrogeologinės sąlygos taip pat sudėtingos (tai rodo įvairių laikotarpių tyrimų duomenys). Čia yra išplitę 2 vandeningi horizontai, slūgsantys virš ir po Žemaitijos

moreninio priemolio sluoksniu. Šis vandensparinis sluoksnis Neris kryptimi yra nueroduotas, vandeningi horizontai išsikrauna ir sudaro vietomis bendrą gruntinio vandens horizontą-srautą, žemėjantį Neris upės kryptimi. Tačiau akumuliuoti mišrios sudėties silpnų gruntų sluoksniadėl filtracinės varžos ir dėl esamų pamatų užtvarų gruntinio srauto kelyje, sudaro sąlygas požeminio vandens patvankai atsirasti. Visuomet pamatų ir sienų konstrukcijos čia bus drėgmės įtakojami. Pastato normaliai eksploatacijai būtinas požeminio vandens drenažo sistemos projektavimas ir įrengimas.

Aukščiausias požeminio vandens lygis sietinas su maksimaliais Neris upės potvyniais. 1931 m. potvynio čia būta ties 93.10-93020 m absoliutinio aukščio altitudėmis.


3. IŠVADOS

1. Objekto-2 pastatai(2 aukštų ir garažas) statyti ant įvairios kilmės silpnų ir labai silpnų gruntų sluoksnių. Po 2 a. pastato pamatais jų storis ne mažesnis kaip 1.0-3.1 m. Sienų išorinėse sienose 6-7 ašyse stebimi vertikalūs plyšiai nurodo pamatų silpną pagrindą, nevienodus sėdimus laike ir vykstančias deformacijas. Rekonstruojant pastato cokolinį aukštą rekomenduotinas pamatų pagilinimas.
2. Objekto plote 2 požeminiai vandeningi horizontai dėl vandensparos išeroduotumo sudaro bendrą vandeningą horizontą, kurio srautas nukreiptas į Nerį. Dėl minėtų silpnų gruntų storių, jų filtracinės varžos, dėl pamatų konstrukcijų gylis susidaro sąlygos požeminio vandens patvankai. Geologiniai duomenys rodo, kad visuomet pastato pamatų konstrukcijos ir virš jų esančios sienos bus įtakojamos drėgmės poveikio. Būtinas drenažo sistemos projektavimas ir įrengimas.

Vyr. inž. geologas

 A. Pečkaitis

- GREŽINYS 1 (A. ŠF.3) M1:40
 1. GRINDŲ (ŠURFO) ALTITUDE - 96.11
 2. ŠURFO DUGNO (GREŽINIO Ž.) GYLIS - 3.58/92.53
 3. ŠIAURINĖS SIENOS PAMATO APAČIA - 4.08/92.23
 4. VANDENS LYGIS - 3.50/92.61
 5. GREŽINIO GYLIS - 3.10 M
 6. ŠURFO-GREŽINIO GYLIS - 6.68 M





1. ŠIAURINĖS SIENOS PAMATO PADAS - 4.08 m nuo grindų,
 2. VANDUO - 3.50 m nuo grindų,
 3. IKI 0.20 m uždarėjęs smėlingas-priemėlingas gruntas, juodas - 3.60 nuo grindų, i. r. d. E, K, IV
 4. IKI 1.9 m / nuo grindų, - 4.88 m deliuvinės kiemės slėpksniuota priemolio, molio ir duelingo smėlio storumė smėlis purus, nuo 1.5 m - vidutinio tankumo, vartolemingas
 5. 1.9 - 3.1 m duelingas tankus, vandeningas smėlis
- PASTABA: Grežinys - 3.58 m nuo grindų; bendras šurfo - gręž. gyli - 6.68 m / 89.43

3.16.68 / 89.43

M. Pečaitis / A. Pečaitis
 LAPAS 1

7

- GREŽINYS 3(A. ŠURFAS 1) M1:40
 1. GRINDŲ (ŠURFO) ALTITUDĖ - 96.06: 86
 2. ŠURFO DUGNO-GREŽINIO Ž. GYLIS - 3.67/92.39 -
 3. PIETINĖS SIENOS PAMATO PADAS - 2.30/93.78
 4. VANDENS LYGIS - 3.05/93.06
 5. GREŽINIO GYLIS - 2.0 M
 6. ŠURFO-GREŽINIO GYLIS - 6.7 M



1. PIETINĖS SIENOS PAMATO PADAS - 4.25 m nuo grindų,
2. VANDUO - 3.05 m nuo grindų, (200 v. 04. 04)
3. Iki 0.51 / 3.60 nuo grindų, slūgsio deliuvinės kiemės glūm slūksniuota storginė, prisv.
4. Iki 1.15 / -4.08 nuo grindų, slūgsio tarp mortarine dulkingo plastingo priemolio / jautus vrapesiaris / ir dulkingo smėlio / tankus vandeningat storginė
5. Giliau slūgsio mortarinis priemolis, žiebus, kiti plastikas, nuo 1.8 m - pusiau kieta

PASTABA: Grežinys - 3.00 m nuo grūdų

Sudaryė: P. Pačelis
 A. Pečkaitis 124

**Žvalgomųjų archeologinių tyrimų vykdytų Vilniaus piliakalnio su papiliais
(A1961K) teritorijoje, T.Kosciuškos g. 3, Vilniaus mieste**

i š v a d o s

2006 m. gruodžio – 2007 m. vasario mėn. buvo atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai Vilniaus piliakalnio su papiliais (A1961K) teritorijoje, T.Kosciuškos g. 3 pastatų komplekse, pastatuose 02 ir 06. Kultūros paveldo departamentas 2006 12 01 išdavė Leidimą vykdyti archeologinius tyrimus Nr. 271.

Tyrimų metu ištirta 5 šurfai, viso 20 m² plotas.

Pastate 02 ištirti 4 šurfai, viso 16 m² plotas. Šurfai Nr. 1-3 tirti pastato ŠR dalyje, numatomo įrengti rūšio vietoje, šurfas 4 pastato PV gale.

Šurfe Nr. 1 iki 0,8 m gylio fiksuotas permaišytas kultūrinis sluoksnis su XVI – XX a. radiniais, po juo iki 230 cm gylio fiksuotas supiltinis XIX a. pabaigos kultūrinis sluoksnis su XIV - XIX a. datuojamais radiniais. Išorinės namo sienos (PR) pamatų apačia pasiekta 2,3 m gylyje, vidinės pertvarinės sienos (ŠR) pamatų apačia pasiekta 2 m gylyje. Nesuardyti XIV – XVI a. datuojami kultūriniai sluoksniai fiksuoti nuo 2,3 iki 3,63 m gylio.

Šurfe Nr. 2 iki 30 cm gylio buvo XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, po juo iki 2,2 m gylio fiksuotas supiltinis XIX a. pabaigos kultūrinis sluoksnis su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Šurfo Nr. 2 ŠV dalyje nuo 2,2 iki 4,15 gylio pagal pastato vidinę pertvarinę sieną (ŠV) fiksuoti supiltiniai kultūriniai sluoksniai su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Šurfo Nr. 2 PR dalyje nuo 2,2 iki 4 m gylio fiksuoti XVI –XVII a. nesuardyti kultūriniai sluoksniai. Vidinių pertvarinių sienų apačia pasiekta: ŠV sienos 4,15 m gylyje, PV sienos 3,3 m gylyje.

Šurfe Nr. 3 iki 45-88 cm gylio buvo XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, po juo iki 2,3 m gylio fiksuotas supiltinis XIX a. pabaigos kultūrinis sluoksnis su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Šurfo Nr. 3 ŠV dalyje nuo 2,3 iki 4,10 gylio pagal pastato išorinę sieną (ŠV) fiksuoti supiltiniai kultūriniai sluoksniai su XVI - XIX a. datuojamais radiniais. Šurfo Nr. 3 PR dalyje nuo 2,3 iki 4,03 m gylio fiksuoti XVI –XVII a. nesuardyti kultūriniai sluoksniai. Pastato išorinės sienos (ŠV) pamato apačia pasiekta 4,1 m gylyje, vidinės pertvarinės sienos (ŠR) pamato apačia pasiekta 2,9 m gylyje.

Šurfas Nr. 4 tirtas pastato PV gale, prie išorinės (PV) pastato sienos. Jame iki 20-70 cm gylio buvo XX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis, po juo ŠR šurfo dalyje iki 0,75 –

0,9 m gylio, o PV dalyje pagal pastato PV sieną iki 2,05-2,15 m gylio fiksuotas supiltinis XIX a. pabaigos kultūrinis sluoksnis su XVI (XVII) - XIX a. datuojamais radiniais. Nesuardyti kultūriniai sluoksniai fiksuoti nuo 0,75 – 0,9 m gylio iki 1,15 – 1,3 m gylio, kuriame atrastas medinių lentų ir kelių rąstelių klojinys. Kadangi vykdyti žvalgomieji tyrinėjimai, ši medinė konstrukcija palikta nesuardyta, nes tęsėsi už šurfo ribų, kultūrinis sluoksnis po ja neištirtas. Pastato išorinės sienos (PV) pamato apačia pasiekta 1,9 m gylyje, pamatas mūrytas ant duobės dugne padėto rąsto.

Pastate 02 po grindimis fiksuoti iki 20 – 80 cm storio XX a. kultūriniai sluoksniai, kuriuos galima pašalinti be archeologinių tyrimų. Supiltinius XIX a. pab. pastato statybos laikotarpio sluoksnius su XIV – XIX a. radiniais, bei nesuardytus statybos metu kultūrinius sluoksnius reikia ištirti. Šurfuose Nr. 1-3 archeologinio kultūrinio sluoksnio apačia pasiekta 3,63 - 4,03 m gylyje nuo grindų lygio, šurfe Nr. 4 archeologinio kultūrinio sluoksnio apačia preliminariai fiksuota 1,7 m gylyje.

Pastate 06 (garažai) ištirtas 1 šurfas (Nr. 5), viso 4 m² plotas. Šurfe Nr. 5 po betoninėmis grindimis iki 0,24 – 0,31 m gylio buvo supiltinis niveliacinis smėlio sluoksnis. Po juo šurfo ŠR dalyje 0,39 – 0,6 m gylyje rastas akmenų grindinys – latako nuogrinda, kuris gali būti datuojamas XIX a. pab. - XX a. pradžia. Šurfo PV dalyje iki – 0,73 m gylio fiksuotas XX a. kultūrinis sluoksnis. Šurfo PR dalyje 0,6 – 0,87 m gylyje rasti apardyti arkiniai pamatai, kurie nusitęsia už šurfo ribų. Mūras datuojamas XVIII a. viduriu – antra puse. Archeologiniai kultūriniai sluoksniai su negausiais radiniais, datuojamais XVII – XIX a, tirti iki 1,4 m gylio, surastų pastato pamatų apačia nepasiekta, archeologinis kultūrinis sluoksnis pilnai neištirtas. Be archeologinių tyrimų atskirose šurfo Nr. 5 vietose galima pašalinti tik iki 0,39- 0,73 m storio XX a. sluoksnį.

Statybos darbų metu, pašalinant aukščiau nurodytą 0,2 - 0,8 m storio viršutinį sluoksnį, būtinas archeologo dalyvavimas, nes net tame pačiame šurfe, šio sluoksnio storis labai nevienodas.

2007 03 30

Archeologas V. Steponaitis