

FOTOGRAFIJŲ SĄRAŠAS

- 1 nuotr.** Perkasai Nr. 48 parinkto ploto vaizdas iš ŠV pusės.
- 2 nuotr.** Perkasai Nr.48 atmatuoto ploto vaizdas iš Š pusės.
- 3 nuotr.** Perkasos Nr. 48 vaizdas pašalinus armenį. Dešinėje – pakartotinai atidengtas perkasos 46 (2008 m.) plotas su užkonservuota kapo Nr. 102 vieta.
- 4 nuotr.** Pakartotinai atidengtos 2008 m. perkasos Nr. 46 PR dalis su nebaigta tirti kapo 102 vieta ir neaiškios paskirties duobe Nr.1 (buveč lauko Nr.103).
- 5 nuotr.** Perkasos Nr. 48 Š dalis. Gylis 45–55 cm. Atidengtų kapų duobių ir neišaiškintos paskirties duobių kontūrai iš Š pusės.
- 6 nuotr.** Perkasos Nr. 48 Š dalies vaizdas iš V pusės. Foto dešinėje apačioje papildomai atidengta perkasos Nr. 46 (2008 m.) PR dalis – kapo Nr.102 vieta.
- 7 nuotr.** Perkasos Nr. 48 P dalis. Ištirto perkasos ploto vaizdas iš Š pusės.
- 8 nuotr.** Perkasa Nr. 48. kapo 102 duobės kontūro vaizdas. Gylis 50-53 cm.
- 9 nuotr.** Bendras perkasų Nr. 46 (2008 m.) ir Nr. 48 plotas pašalinus kontrolinę juostą. Kapo Nr. 102 duobės kontūro vaizdas iš R pusės. Dešinėje – duobės Nr.1 kontūras (lauko Nr.103) ir kapo Nr.103 (lauko Nr.106) vieta.
- 10 nuotr.** Perkasa Nr.48. Ištirto kapo Nr. 102 duobės ir įkapių vaizdas iš R pusės. Gylis – 83 – 87 cm. Dešinėje – preparuojama duobė Nr.1 (lauko Nr.103) ir baigtu tirti kapo Nr. 103 (lauko Nr.106) vieta.
- 11 nuotr.** Perkasa Nr. 48. Atpreparuota kapo Nr.102 ŠV dalis. Kairėje – gintarinis verpstukas *in situ*. Raudonais trikampiais žymekliais pažymėtos suirusių dirbinių radimo vietas.
- 12 nuotr.** Perkasa Nr. 48. Atsitiktinis radinys (1) ir radiniai iš kapo Nr.102 (2-4): 1. Buoželė, segės lankinės (l. inv. Nr. 1); 2. Verpstukas, gintaro (l. inv. Nr. 2). 3. Smeigtuko, lazdelinio geležinio, fragmentas (l. inv. Nr. 5). 4. Tošinio dirbinio fragmentas – tošies likutis (l. inv. Nr. 4).
- 13 nuotr.** Perkasa Nr. 48. Kv. D, E - 6. Atpreparuotas kapas Nr.103 (lauko Nr.106).
- 14 nuotr.** Perkasa Nr. 46. Atidengtos įkapės kape Nr. 103 (buveč lauko Nr.106) - krūtinės srityje laiptelinė segė ir peiliukas *in situ*. Vaizdas iš PR pusės.
- 15 nuotr.** Perkasa Nr. 48. Kv. D, E – 5, 6. Atlirkus išpjovą kontrolinėje juostoje baigtas tirti kapas Nr.103 (lauko Nr.106). Vaizdas iš PR pusės.
- 16 nuotr.** Perkasa Nr.48. Kv.–D-5. Kapo Nr.103 (lauko Nr.106) ŠV dalyje, mirusiojo galvūgalio srityje išpreparuotas miniaitiūrinis keramikinis puodelis *in situ* (už krypties rodyklės). Vaizdas iš PR.
- 17-20 nuotr.** Perkasa Nr.48. Radiniai iš kapo Nr.103 (lauko Nr.106): **17-18.** Miniaitiūrinis keramikinis puodelis (l. inv. Nr.8); **19.** Segė laiptelinė (l. inv. Nr. 10); **20.** Peilis (l. inv. Nr. 12).

21 nuotr. Perkasa Nr.48. Radiniai iš kapo Nr. 103 (lauko Nr. 106): vėrinys iš dviejų gintarinių karoliukų (lauko inv. Nr.9) ir žalvarinių įvijėlių. Žalvarinės įvijėlės neišliko.

22 nuotr. Perkasa Nr.48. Atidengtas papildomas plotas kapui Nr.104 ir duobei Nr.2 (lauko Nr.105) ištirti.

23 nuotr. Perkasa Nr.48. Atidengtas kapas Nr.104 ir ištirta duobė Nr.2 (lauko Nr.105). Vaizdas iš PV pusės.

24 nuotr. Perkasa Nr.48. Kapas Nr.104. Išpreparuotos įkapės – diržo galos apkalas ir diržo sagtis (pastarosios vietą nurodo trikampis raudonas žymeklis) *in situ* (l. inv. Nr.19, 20).

25 nuotr. Perkasa Nr.48. Radiniai iš vyro kapo Nr. 104: 1- deformuoto puodelio fragmentas (lauko inv. Nr.14); 2-5 – vienašmenio kalavijo fragmentai (l. inv. Nr.15, 16); 6 – ylos fragm. (l. inv. Nr.17); 7-8 diržo sagtis ir diržo galos apkalas (l. inv. Nr.19, 20); 9 - žiedas įvij. žalvar. (l. inv. Nr.18).

26-27 nuotr. Perkasa Nr.48. Kv. G – J-3-7. **26.** Papildomai primatuoto ploto perkasų Nr.46 ir 48 sandūroje vaizdas.**27.** Vaizdas pasiekus įžemį. Gylis 52-55 cm. Vaizdas iš PV pusės.

28 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos ŠR sienos vaizdas kv. G-3-5 ribose pasiekus įžemį. Gylis 70-73 cm.

29 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos ŠR sienos baigiamasis preparavimo etapas (kv. G-4, 5 ribose). Vaizdas iš ŠR pusės. Matosi ištirtų kapų Nr.97 (2008 m.) ir 102 (2009 m.) vieta.

30-32 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos PR sienos vaizdai iš ŠV pusės. **30.** Kv. C-E – 9 ribose. **31.** Kv. F-H – 7 ribose. **32.** Kv.- H - J – 7 ribose.

33-35 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos PV ir ŠV sienų vaizdai iš ŠR ir PR pusės. **33.** Kv. J-7-5 ribose. **34.** Kv. J-5-3 ribose. **34.** ŠV Kv. G-J – 3 ribose iš PR pusės.

35-36 nuotr. Perkasa Nr. 48. **35.** Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentai magistrantai (kairėje – Marius Mockus) vykdo perkasos Nr.48 kampų pririšimą GIS koordinacių sistemoje. **36.** Ištirtos ir užverstos perkasos vaizdas iš Š pusės.

37-39 nuotr. Šurfas Nr.1. Žvalgomos teritorijos vaizdas ties kapyno apsauginės zonos R pakraščiu: **37-** vaizdas iš Š; **38-** vaizdas iš V; **39** – vaizdas iš PV pusės. Žvalgoma teritorija – dirbama žemė.

40 nuotr. Šurfas Nr. 1. Bendras vaizdas iš PR pusės.

41 nuotr. Šurfas Nr.1. Atidengti griautiniai kapai šurfo Nr.1 plete (vaizdas iš ŠR): 105 (lauko Nr. 2); 106 (lauko nr.3, krypties rodyklės vietoje); 107 (lauko Nr.1).

42 nuotr. Šurfas Nr.1. Atidengta išpjova šurfo PV sienoje – pilnai atidengtas griautinis moters kapas Nr.102 (lauko Nr.2). Iš kairė nuo kapo Nr. 102 ištirta moters kapo Nr.106 ŠV dalis (galvūgalio – krūtinės sritis).

43 nuotr. Šurfas Nr. 1. Moters kapo Nr. 105 (lauko Nr.2) detalė: atidengtos įkapės galvos – krūtinės srityje: kryžinis smeigtas su nulaužta adata šalia smeigto. Nuotraukos apačioje dešinėje – juostinių apyrankių vieta.

44-46 nuotr. Šurfas Nr.1. Moters kapo Nr. 105 (lauko Nr.2) radiniai. **44 –45.** Smeigtas IV tipo (žr. radinių sąrašą, lauko inv.Nr. 29). **46 nuotr.** Smeigtas IV tipo (žr. radinių sąrašą, lauko inv.Nr. 27).

47 nuotr. Šurfas Nr.1. Moters kapas Nr. 105. Žalvarinių juostinių apyrankių komplektas (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 30-34).

48 nuotr. Šurfas Nr.1. radiniai iš moters kapo Nr. 106: miniatiūriniai puodeliai (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 42 (1) - 43 (2)).

49 nuotr. Šurfas Nr.1. Ištirtas vyro kapas Nr. 107 (lauko Nr.1). Vaizdas iš ŠV.

50 nuotr. Šurfas Nr.1. Radiniai iš vyro kapo Nr. 107: ietigaliai (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 48-51);

51 - 2. Žiedas įvij. žalvar. (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr.52). **51 - 1.** Titnago dirbinys iš moters kapo Nr.105 (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 41).

51a nuotr. Šurfo Nr.1 ŠV sienos vaizdas iš PR pusės. Priekiniame plane ištirti kapai Nr.105 (lauko Nr.2), Nr.106 (lauko Nr.3), Nr.107 (lauko Nr.1).

51b nuotr. Šurfo Nr.1 ŠR sienos vaizdas iš PV pusės. Priekiniame plane ištirti kapai Nr.105 (lauko Nr.2), Nr.106 (lauko Nr.3), Nr.107 (lauko Nr.1).

51c nuotr. Šurfo Nr.1 PR sienos vaizdas iš ŠV pusės prieš išplatinant šurfo plotą PR kryptimi.

51d nuotr. Šurfo Nr.1 PR sienos vaizdas išplatinus šurfo plotą. Kape Nr.106 (lauko Nr.3) atidengtos įkapės: dešineje – apyrankė (nuo krypties rodyklės į dešinę) ir žiedas bei apyrankės fragmentas (jų vietą nurodo trikampiai žymekliai).

51e nuotr. Šurfo Nr.1 PV sienos vaizdas išplatinus šurfo plotą PR kryptimi. Už krypties rodyklės – preparatas su apyranke (kapas Nr. 106, lauko Nr.3) prieš iškėlimą.

52-55 nuotr. Šurfas Nr.1 aplinka. Atsitiktiniai radiniai. **52-53.** Vienašmenio kalavijo apatinis skersinis (atsitiktinių rad. sąr., 1. inv. Nr.83). **54.** Skirstiklis žalvar. (atsitikt. rad. sąr., 1. inv. Nr.177). **55.** Diržo galo apkalo fragmentas (atsitikt. rad. sąr., 1. inv. Nr.178).

56-57 nuotr. Šurfas Nr.1 aplinka. Atsitiktiniai radiniai. **56.** Apyrankės daugiakampiais galais fragm. (atsitikt. rad. sąr., 1. inv. Nr.162). **57.** Segė pasaginė (atsitikt. rad. sąr., 1. inv. Nr.1147); **58.** Kabučio fragm. (atsitikt. rad. sąr., 1. inv. Nr.157). **59.** Dirbinių fragmentai iš suardytų degintinių kapų.

60 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš ŠR.

61 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš PR.

62 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš ŠV.

63 nuotr. Šurfas Nr.2. Preparuojama kapo Nr. 108 duobė. Vaizdas iš ŠR pusės.

64 nuotr. Šurfas Nr.2. Išpreparuotos įkapės kapo Nr.108 PR dalyje - žirgo dantų vainikai su įspraustais žąslais. Vaizdas iš V pusės.

65 nuotr. Šurfas Nr.2. Kapo Nr. 108 PR dalies detalė - geležiniai žąslų fragmentai tarp žirgo dantų – statmenas žąslų lankelis (*Kinnstangen*), žemiau lankelio - žąslų grandis.

66 nuotr. Ištirto kapo vaizdas iš PV pusės.

67 nuotr. Užversto šurfo Nr.2 plotas iš Š pusės.

68 nuotr. Šurfas Nr.2. Geležiniai žąslai iš kapo Nr.108 (narelis – *Kandaren* ir lankelis - *Kinnstangen*).

69 nuotr. Segės fragmentas iš kapo Nr.108 duobės užpildo.

70 nuotr. Kirvis iš kapo 108.

71-72 nuotr. Atsitiktiniai radiniai iš šurfo 2 aplinkos: *Berlock* tipo kabučiai, apskrito kiaurakryžmio kabučio fragmentas, apskritinių ir statinėlinio smeigtukų galvutės (72 nuotr.).

PRIEDŪ SĀRAŠAS

Priedas Nr. 1. Leidimas Nr. 191 vykdyti Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (5208), Kretingos raj., archeologinius tyrinėjimus, 2009-09-17.

Priedas Nr. 2. Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (A1708), Kretingos r., tyrinėjimų programa 2009 metams, 2009-07-31, Nr.191.

Priedas Nr. 3. Eksponatų perdavimo – priėmimo aktas, 2010-06-18 Nr. 3 (1 lp.). Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (A1708) 2009 m. archeologinių tyrinėjimų metu aptiktų radinių kompleksas, perduotas saugoti Kretingos muziejui.

Priedas Nr. 4. Eksponatų perdavimo – priėmimo aktas, 2008-09-08 Nr. 6 (1 lp.). Vilniaus universiteto medicinos fakulteto AHA katedrai perduoti saugoti ir tirti dantų vainikai iš Lazdininkų, Kalnalaukio kapų Nr. 103 (2009 m. tyr., perkasa nr. 48) ir Nr. 105 (2009 m. tyr., šurfas Nr.1).

Sutartiniai ženklai



SUTARTINIAI ŽENKLAI

	JUODA ŽEMĖ		PELENAI		ŽEMIS		MĖSLAS
	PILKA ŽEMĖ		VELĖNA		RUDA ŽEMĖ		ŠLYNAS
	MOLIS		ODA		AKMENYS		ŠLAKAS
	PLŪKTAS MOLIS		PUVĖSIAI		AKMENŲ GRINDINYS		XX A. PERKASTA ŽEMĖ
	DEGTAS MOLIS		DURPĖS		TAŠYTI AKMENYS		ARCHEOLOGIJOS RADINYS
	SMĒLIS		ŠAKNYS		DUOBĖS KONTŪRAS		FIKSUOTAS GYLIS
	SMULKUS ŽYVRAS		SKERSINĖ MEDIEINA		AKMENŲ MŪRAS		FIKSUOTAS GYLIS
	STAMBUS ŽYVRAS		IŠILGINĖ MEDIEINA		PLYTIŲ MŪRAS		
	KALKĖS		RĀSTAS		AKMENŲ-PLYTIŲ MŪRAS		
	KALKIŲ SKIEDINYS		SUNYKUSI MEDIEINA		MŪRAS PJŪVYJE		
	SMULKIOS GRIUVENOS		KERAMIKA		GRUNTINIS VANDUO		
	STAMBIOS GRIUVENOS		SKIEDROS		FIKSUOTAS PJŪVIS		
	DEGĖSIAI		APDEGUSI MEDIEINA		SUODŽIAI		
	KAULAI		ASFALTAS		BETONAS		


PANTABA:
SUTARTINIAI ŽENKLAI
TARPUSAVYJE DERINAMI

Brėžiniai

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (A1708)

TERITORIJOS RIBŲ IR APSAUGOS ZONŲ PLANAS

Lazdininkų k., Darbėnų sen., Kretingos r., Klaipėdos aps.



M 1 : 10 000 (1cm - 100m)


Pastabos :

1. Nekilnojamosios kultūros vertybių teritorijose esantiems visiems žemes sklypams ir jų priklausiniam yra taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių reglamente nustatytos šių vertybių priežiūros, tvarkymo ir naudojimo sąlygos.
2. Vizualinės apsaugos zonos šiaurės vakarinė riba sutampa su sklypų 5604/4:4 ir 5604/4:111 šiaurės vakarine riba, o pietrytinė su sklypo 5604/4:80 pietrytine riba.

Pav. 2.
Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas (5208),
Darbėnų s-ja, Kretingos r. sav., 2009 m.
BENDRAS 1991-2009 M. IŠTIRTŲ PLOTŲ
PLANAS

18 -

S




1. 1982 m. kartografuota ir iš žemės naudmenų išimta kapinyno dalis, priklausanti Darbėnų seniūnijai.
2. Užstatyta kapinyno dalis, kurioje riogso aplisto gamybinių komplekso griuvėsiai.
3. J.B.Milašienės sodyba ir žemė (Randama archeologijos senienų).
4. P.Vaičekausko žemė (joje 1996 m. aptikti III-IV a. kapai).
5. R.Grigalausko žemė (Randama archeologijos radinių).
6. Buv. Vaičekauskų namo pamatai.
7. 1991-1993, 1996-1997 m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai J.Milašienės žemėje.
8. 1996 m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai P.Vaičekausko žemėje.
9. 1998 m. archeologės A.Bliujienės tyrinėti plotai.
10. 2000 m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai.
11. 2001 m. Kretingos muziejaus tyrinėtas plotas.
12. 2003 m. Kretingos muziejaus tyrinėtas plotas.
13. 2006 m. Kretingos muziejaus tyrinėtas plotas.
14. 2007 m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai.
15. 2008 m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai
- 16 -18. 2009m. Kretingos muziejaus tyrinėti plotai.


M 1:2000

0 20 40 60 80 100 M

J.Kanarskas, 1997-2006 m.
I.Idaitė, 2007-2010m.



A




B

Pav. 3 LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).


LAZDININKŲ K., DARBĖNU SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.

A. Saugomos kapinyno teritorijos ribų ir preliminarus archeologinių tyrimų situacijos planas.
M 1:4500. B. Ištrauka iš plono. 2009 m. žvalgymų metu aptiktų radinių vietų planas. M 1:1500




DININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
DININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ.,
asų Nr. 47 (2007 m.), Nr. 46 (2008 m.), Nr. 48 (2009 m.) planas. M 1:100


SUTARTINIAI ŽENKLAI



Perkasa Nr. 45 (2007 m.)



Perkasa Nr. 46 (2008 m.)



Perkasa Nr. 48 (2009 m.)

100cm 500cm

500cm

M 1:100



Pav. 4

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Perkasa Nr.48. Kapyno planas. M 1:20

Perkasa Nr. 48, Kapinovo planas, M 1:20

Braižė: D. Butkus 2010 m.

M1-22



D


C

E

0 100cm


卷之三






Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 5
LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNU SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
 Perkasa Nr.48. Kapo Nr.102 planas. M 1:10




Kapo Nr. 103 įkapės:

1. Puodelis (g. 60 cm).
2. Titnago nuoskala (g. 55 cm);
3. Vérinys (2 gintar. karoliai, ivijos žalv.), (g. 62 cm);
4. Dantų vainikai, (g. 60 cm);
5. Segė, lank., laiptelinė (G.63 cm);
6. Peiliukas, gelež. (g.62 cm);



Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 6
LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Perkasa Nr.48. Kapo Nr.103 planas. M 1:10






Kapo Nr. 104 įkapės:

1. Puodelio, miniat., fragm (g. 60 - 66 cm).
- 2.1-3. Kalavijo, vienašm., fragm.(g. 60-66 cm);
3. Apkalas, rankenos, gelež. (g. 65 cm);
4. Yla, gelež. (g. 68 cm);
5. Žiedas, ivijinis, žalv. (g.62 cm)
- 6-7. Sagtis, dirž, žalv., apkalas, diržo galo, žalv.(g.55-63 cm);
8. Apkalas, žalv.? (64 cm)
9. Šukė, puodo, storasienio (60 cm)

Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 7

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Perkasa Nr.48. Kapo Nr.104 planas. M 1:10




M1:20

Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 8

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Perkasa Nr.48. Duobių Nr. 1 ir Nr.2 planai. M 1:20




Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 9
LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
 Perkasa Nr.48. Sienelių išklotinės. M 1:40

ŠV SIENELĖS IŠKLOTINĖ

B1

A1



2

B

A

1

Šurfas Nr.1P riba prieš išplatinimą

1

Kapas Nr. 105
(lauko Nr.2)

3

Kapas Nr. 107
(lauko Nr.1)

1

4

Kapas Nr. 106
(lauko Nr.3)

2

Segės fragm.
L. inv. Nr.24

Karolis stiklinis
L. inv. Nr.23

G. 20-30 cm

G. 15-30 cm

B

5


A

6

PR SIENELĖS IŠKLOTINĖ

A1

B2



Braižė: D. Butkus 2010 m.

Sutartiniai žymėjimai

0

100cm



1 - 5 šurfo Nr.1 kampų numeriai metrinėjų koordinacijų sistemoje



M1:20

Pav. 10

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNŲ SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Šurfas Nr.1. Kapyno planas. Sienelių išklotinės. M 1:20



Kapo Nr. 106 įkapės:

1. Puodelis, l. inv. Nr.42 (g. 38cm).
2. Puodelis, l. inv. Nr.43 (g. 38cm)
3. Žiedas, ivij. (g.40 cm)
4. Žiedas, ivij. (g.40 cm)
- 5-6. Apyrankės, žalvar.(g.42 cm);

Kapo Nr. 105 įkapės:


1. Smeigtas, kryžinis, žalv., l. inv. Nr.29 (g.38)
 2. Smeigtas, kryžinis, žalv., l. inv. Nr.27 (g.42cm);
 3. Adata, smeigto kryžinio, l. inv. Nr.27 (g.42 cm);
 4. Nuoskala, titnago (g. 36 cm);
 5. Stovas adatai, plokštelinės segės (g.36 cm);
 - 6-7. Vainikai, dantų, antkaklės fragm. (g.38 -42 cm);
 8. Kotelis, ylos, medinis (42 cm);
 9. Ivijos, žiedinės, žalvar. (39 cm);
 10. Apyrankės, 5 vnt., žalv. (38 cm);
- Kapo Nr. 107 įkapės:
- 1-3.Ietigaliai, gelež. (g.37-42 cm);
 4. Dalgelė, glež. (g.37-42 cm)
 5. Žiedas, ivijinis



Braižė: D. Butkus 2010 m.

50 cm

Pav. 11
LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNU SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Šurfas Nr.1. Kapų Nr.105 - 107 planas. M 1:10

SCHEMA M 1:500





Kapo Nr. 108 įkapės:

1. Kirvis, įmovinis (g. 30 cm).
2. Žirgo dantų vainikai (g. 30 cm);
3. Žąslai, geležiniai (g. 30-40cm);
4. Segės, žalvar., fragmentas (g. 35 cm);



M1:20

Braižė: D. Butkus 2010 m.

Pav. 13

**LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNAS (5208).
LAZDININKŲ K., DARBĖNU SEN., KRETINGOS RAJ., 2009 M.
Šūrvas Nr.2. Kapo Nr.108 planas. M 1:20**

Fotografijos

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



1 nuotr. Perkasai Nr. 48 parinkto ploto vaizdas iš ŠV pusės.



2 nuotr. Perkasai Nr. 48 atmatuoto ploto vaizdas iš Š pusės

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



3 nuotr. Perkasos Nr. 48 vaizdas pašalinus armenj. Dešinėje – pakartotinai atidengtas perkaso 46 (2008 m.) plotas su užkonservuota kapo Nr. 102 vieta.



4 nuotr. Pakartotinai atidengtos 2008 m. perkaso 46 PR dalis su nebaigta tirti kapo 102 vieta ir neaiškios paskirties duobe Nr.1 (buveč lauko Nr.103).

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



5 nuotr. Perkasos Nr. 48 Š dalis. Gylis 45–55 cm. Atidengtų kapų duobių ir neišaiškintos paskirties duobių kontūrai iš Š pusės.



6 nuotr. Perkasos Nr. 48 Š dalies vaizdas iš ŠV pusės. Foto dešinėje apačioje papildomai atidengta perkaso Nr. 46 (2008 m.) PR dalis – kapo Nr.102 vieta.


D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



7 nuotr. Perkasos Nr. 48 P dalis. Ištirto perkaso ploto vaizdas iš Š pusės.



8 nuotr. Perkasa Nr.48. Kv. F-6. Kapo 102 duobės kontūro vaizdas. Gylis 50 - 53 cm.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



9 nuotr. Bendras perkasų Nr. 46 (2008 m.) ir Nr. 48 plotas pašalinus kontrolinę juostą. Kapo Nr. 102 duobės kontūro vaizdas iš R pusės. Dešinėje – duobės Nr. 1 kontūras (lauko Nr.103) ir kapo Nr.106 (lauko Nr.106) vieta.



10 nuotr. Perkasa Nr.48. Ištirto kapo Nr. 102 duobės ir įkapių vaizdas iš R pusės. Gylis – 83 – 87 cm. Dešinėje – preparuojama duobė Nr.1 (lauko Nr.103) ir baigto tirti kapo Nr. 103 (lauko Nr.106) vieta.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



11 nuotr. Perkasa Nr. 48. Atpreparuota kapo Nr.102 ŠV dalis. Kairėje – gintarinis verpstukas *in situ*. Raudonais trikampiais žymekliais pažymėtos suirusių dirbinių radimo vietas.



12 nuotr. Perkasa Nr. 48. Atsitiktinis radinys (1) ir radiniai iš kapo Nr.102 (2-4):
1. Buoželė, segės lankinės (l. inv. Nr. 1); 2. Verpstukas, gintaro (l. inv. Nr. 2). 3. Smeigtuko, lazdelinio geležinio, fragmentas (l. inv. Nr. 5). 4. Tošinio dirbinio fragmentas – tošies likutis (l. inv. Nr. 4).

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



13 nuotr. Perkasa Nr. 48. Kv. D, E - 6. Atpreparuotas kapas Nr.103 (lauko Nr.106).




14 nuotr. Perkasa Nr. 46. Atidengtos įkapės kape Nr. 103 (buvęs lauko Nr.106) - krūtinės srityje laiptelinė segė ir peiliukas *in situ*. Vaizdas iš PR pusės.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



15 nuotr. Perkasa Nr. 48. Kv. D, E – 5, 6. Atlikus išpjovą kontrolinėje juosteje baigtas tirti kapas Nr.103 (lauko Nr.106). Vaizdas iš PR pusės.



16 nuotr. Perkasa Nr.48. Kv.-D-5. Kapo Nr.103 (lauko Nr.106) ŠV dalyje, mirusiojo galvūgalio srityje išpreparuotas miniatiūrinis keramikinis puodelis *in situ* (už krypties rodyklės). Vaizdas iš PR.


D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



17-20 nuotr. Perkasa Nr.48. Radiniai iš kapo Nr.103 (lauko Nr.106): **17-18.** Miniatiūrinis keramikinis puodelis (l. inv. Nr.8); **19.** Segė laiptelinė (l. inv. Nr. 10); **20.** Peilis (l. inv. Nr. 12).



21 nuotr. Perkasa Nr.48. Radiniai iš kapo Nr. 103 (lauko Nr. 106): vėrinys iš dviejų gintarinių karoliukų (lauko inv. Nr.9) ir žalvarinių įvijėlių. Žalvarinės įvijėlės neišliko.

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



22 nuotr. Perkasa Nr.48. Atidengtas papildomas plotas kapui Nr.104 ir duobei Nr.2 (lauko Nr.105) ištirti.



23 nuotr. Perkasa Nr.48. Atidengtas kapas Nr.104 ir ištirta duobė Nr.2 (lauko Nr.105). Vaizdas iš PV pusės.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



24 nuotr. Perkasa Nr.48. Kapas Nr.104. Išpreparuotos įkapės – diržo galio apkalas ir diržo sagtis (pastarosios vietą nurodo trikampis raudonas žymeklis) *in situ* (l. inv. Nr.19, 20).



25 nuotr. Perkasa Nr.48. Radiniai iš vyro kapo Nr. 104: 1- deformuoto puodelio fragmentas (lauko inv. Nr.14); 2-5 – vienašmenio kalavijo fragmentai (l. inv. Nr.15, 16); 6 – ylos fragm. (l. inv. Nr.17); 7-8 diržo sagtis ir diržo galio apkalas (l. inv. Nr.19, 20); 9 - žiedas įvij. žalvar. (l. inv. Nr.18).

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



26



27

26-27 nuotr. Perkasa Nr.48. Kv. G – J-3-7. **26.** Papildomai primatuoto ploto perkasų Nr.46 ir 48 sandūroje vaizdas.**27.** Vaizdas pasiekus ižemę. Gylis 52-55 cm. Vaizdas iš PV pusės.



28 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos ŠR sienos vaizdas kv. G-3-5 ribose pasiekus ižemę. Gylis 70-73 cm.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



29 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos ŠR sienos baigiamasis preparavimo etapas (kv. G-4, 5 ribose). Vaizdas iš ŠR pusės. Matosi ištirtų kapų Nr.97 (2008 m.) ir 102 (2009 m.) vieta.



30



31



32

30-32 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos PR sienos vaizdai iš ŠV pusės. **30.** Kv. C-E – 9 ribose. **31.** Kv. F-H – 7 ribose. **32.** Kv.- H - J – 7 ribose.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA	Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas (5208), Kretingos raj., 2009 m.
33	
34	
35	
<p>33-35 nuotr. Perkasa Nr.48. Perkasos PV ir ŠV sienų vaizdai iš ŠR ir PR pusės. 33. Kv. J-7-5 ribose. 34. Kv. J-5-3 ribose. 34. ŠV Kv. G-J – 3 ribose iš PR pusės.</p>	
35	
36	
<p>35-36 nuotr. Perkasa Nr. 48. 35. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto studentai magistrantai (kairėje – Marius Mockus) vykdo perkasos Nr.48 kampų pririšimą GIS koordinacių sistemoje. 36. Ištirtos ir užverstos perkasos vaizdas iš Š pusės.</p>	

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



37 38



39

37-39 nuotr. Šurfas Nr.1. Žvalgomos teritorijos vaizdas ties kapinyno apsauginės zonos R pakraščiu: 37- vaizdas iš Š; 38- vaizdas iš V; 39 – vaizdas iš PV pusės. Žvalgoma teritorija – dirbama žemė.



40 nuotr. Šurfas Nr. 1. Bendras vaizdas iš PR pusės.


D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



41 nuotr. Šurfas Nr.1. Atidengti griautiniai kapai šurfo Nr.1 plete (vaizdas iš ŠR): 105 (lauko Nr. 2); 106 (lauko nr.3, krypties rodyklės vietoje); 107 (lauko Nr.1).



42 nuotr. Šurfas Nr.1. Atidengta išpjova šurfo PV sienoje – pilnai atidengtas griautinis moters kapas Nr.102 (lauko Nr.2). Iš kairė nuo kapo Nr. 102 ištirta moters kapo Nr.106 ŠV dalis (galvūgalio – krūtinės sritis).

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.



43 nuotr. Šurfas Nr. 1. Moters kapo Nr. 105 (lauko Nr.2) detalė: atidengtos įkapės galvos – krūtinės srityje: kryžinis smeigtas su nulaužta adata šalia smeigto. Nuotraukos apačioje dešinėje – juostinių apyrankių vieta.



44 45



46


44-46 nuotr. Šurfas Nr.1. Moters kapo Nr. 105 (lauko Nr.2) radiniai. **44 –45.** Smeigtas IV tipo (žr. radinių sąrašą, lauko inv.Nr. 29).

46 nuotr. Smeigtas IV tipo (žr. radinių sąrašą, lauko inv.Nr. 27).

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.



47 nuotr. Šurfas Nr.1. Moters kapas Nr. 105. Žalvarinių juostinių apyrankių komplektas (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 30-34).



48 nuotr. Šurfas Nr.1. radiniai iš moters kapo Nr. 106: miniatiūriniai puodeliai (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 42 (1) - 43 (2)).

D. Butkaus nuotr., 2010 m.

FOTOFIKSACIJA	Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas (A5208), Kretingos raj., 2009 m.
	
49 nuotr. Šurfas Nr.1. Ištirtas vyro kapas Nr. 107 (lauko Nr.1). Vaizdas iš ŠV.	
50	
51	
50 nuotr. Šurfas Nr.1. Radiniai iš vyro kapo Nr. 107: ietigaliai (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 48-51); 51 - 2. Žiedas įvij. žalvar. (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr.52). 51 - 1. Titnago dirbinys iš moters kapo Nr.105 (žr. radinių sąrašą, lauko inv. Nr. 41).	

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.



51a nuotr. Šurfo Nr.1 ŠV sienos vaizdas iš PR pusės. Priekiniame plane ištirti kapai Nr.105 (lauko Nr.2), Nr.106 (lauko Nr.3), Nr.107 (lauko Nr.1).



51b nuotr. Šurfo Nr.1 ŠR sienos vaizdas iš PV pusės. Priekiniame plane ištirti kapai Nr.105 (lauko Nr.2), Nr.106 (lauko Nr.3), Nr.107 (lauko Nr.1).

D. Butkaus nuotr., 2009 m

FOTOFIKSACIJA	Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas (5208), Kretingos raj., 2009 m.
	51c
	51d
<p>51c nuotr. Šurfo Nr.1 PR sienos vaizdas iš ŠV pusės prieš išplatinant šurfo plotą PR kryptimi. 51d nuotr. Šurfo Nr.1 PR sienos vaizdas išplatinus šurfo plotą. Kape Nr.106 (lauko Nr.3) atidengtos įkapės: dešineje – apyrankė (nuo krypties rodyklės į dešinę) ir žiedas bei apyrankės fragmentas (trikampiai žymekliai).</p>	
	
<p>51e nuotr. Šurfo Nr.1 PV sienos vaizdas išplatinus šurfo plotą PR kryptimi. Už krypties rodyklės – preparatas su apyrankės (kapas 106) prieš iškėlimą.</p>	

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



52



53



54



55

52-55 nuotr. Šurfas Nr.1 aplinka. Atsitiktiniai radiniai. **52-53.** Vienošmenio kalavijo apatinis skersinis (atsitiktinių rad. sār., l. inv. Nr.83). **54.** Skirstiklis žalvar. (atsitikt. rad. sār., l. inv. Nr.177). **55.** Diržo galo apkalo fragmentas (atsitikt. rad. sār., l. inv. Nr.178)



56



57



58



59

56-57 nuotr. Šurfas Nr.1 aplinka. Atsitiktiniai radiniai. **56.** Apyrankės daugiakampiai galais fragm. (atsitikt. rad. sār., l. inv. Nr.162). **57.** Segė pasaginė (atsitikt. rad. sār., l. inv. Nr.1147); **58.** Kabučio fragm. (atsitikt. rad. sār., l. inv. Nr.157). **59.** Dirbinių fragmentai iš suardytų degintinių kapų.

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



60 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš ŠR.



61

62



61 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš PR. 62 nuotr. Šurfas Nr.2. Vaizdas iš ŠV.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukiokapinynas
(5208), Kretingos raj., 2009 m.



63 nuotr. Šurfas Nr.2. Preparuojama kapo Nr. 108 duobė. Vaizdas iš ŠR pusės.



64 nuotr. Šurfas Nr.2. Išpreparuotos įkapės kapo Nr.108 PR dalyje - žirgo dantų vainikai su išprausta žaslais. Vaizdas iš V pusės.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(A1708), Kretingos raj., 2009 m.



65 nuotr. Šurfas Nr.2. Kapo Nr. 108 PR dalies detalė - geležiniai žąslų fragmentai tarp žirgo dantų – statmenas žąslų lankelis (Kinnstangen), žemiau lankelio - žąslų grandis.



66

67



66 nuotr. Ištirto kapo vaizdas iš PV pusės. **67 nuotr.** Užversto šurfo Nr.2 plotas iš Š pusės.

D. Butkaus nuotr., 2009 m.

FOTOFIKSACIJA

Lazdininkų, Kalnalaukio kapinynas
(A1708), Kretingos raj., 2009 m.



68 nuotr. Šurfas Nr.2. Geležiniai žąslai iš kapo Nr.108 (narelis – *Kandaren* ir lankelis - *Kinnstangen*).



69



70



71



72

69 nuotr. Segės fragmentas iš kapo Nr.108 duobės užpildo. **70 nuotr.** Kirvis iš kapo 108. **71-72 nuotr.** Atsitiktiniai radiniai iš šurfo 2 aplinkos: *Berlock* kabučiai, apskrito kiaurakryžmio kabučio fragmentas, apskritinių ir statinėlinio smeigtukų galvutės (72 nuotr.).

D. Butkaus nuotr., 2009-2010 m.

Priedai



Leidimas galioja iki 2009-11-30

LEIDIMAS

vykdyti archeologinius tyrimus

2009-09-17 Nr.191

Vilnius

Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str.
šis leidimas išduotas **D. Butkui**
vykdyti Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (5208), Kretingos r.,
archeologinius tyrinėjimus,
taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotograuoti, piešti, rinkti
radinius ir mėginius tiriamame objekte.
Tyrimų projektas: Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno (A1708), Kretingos r., tyrinėjimų
programa 2009 metams, 2009-07-31, Nr.191.

Kontrolės skyriaus vedėjas



R.Kraujalis

LAZDININKŲ, KALNALAUKIO KAPINYNO (A1708), KRETINGOS R.,
TYRINĖJIMŲ PROGRAMA 2009 METAMS

Kapinynas yra Kretingos rajono šiaurės vakarinėje dalyje, tarp Darbos upės tvenkinio (0,3 km į pietus nuo Darbos tvenkinio) ir Lazdininkų gyvenvietės (1 km į šiaurės vakarus nuo kelio Lazdininkai – Darbėnai), Kalnalaukiu („Kalno laukų“) vadinamoje vietovėje. Apnaikintas vykdant žemės darbus, statant Darbėnų kolūkio gamybinį gyvulininkystės kompleksą. Kapinyno teritorijoje stovi J. V. Milašienės sodyba, yra išlikę P. Vaičekausko sodybos namo pamatai.

Kapinynas žinomas iš pavienių radinių nuo XX a. 4 dešimtmečio pradžios. Atsitiktiniai radiniai pateko į privačius rinkinius, Klaipėdos, Kretingos ir Palangos Gintaro muziejus. Teritorija tirta 1940 m. (VDKM), 1958 m. (KVIM), 1976 m. (PKI), 1978-1982 m. (KVIM). Datuotas II- XII a. Nuo 1991 m. kapinyną tyrinėja Kretingos muziejaus archeologinė ekspedicija (tyrimų vadovas D. Butkus, archeologas J. Kanarskas). Per 10 sezonų (1991-1993, 1996-1997, 2000-2001, 2003, 2006 - 2008 m.) muziejus ištirė 1434,64 m² plotą, kuriami rado 53 II-III a. griautinius kapus su akmenų vainikais ar be jų, 4 VI a. griautinius kapus ir 11 VII a. griautinių kapų, 5 VIII-IX a. griautinius kapus, o po senojo geležies amžiaus kapinyno horizontu aptiko ankstyvojo geležies amžiaus – senojo geležies amžiaus pradžios senovės gyvenvietės kultūrinį sluoksnį. Be to, kapinyno teritoriją 1998 m. tyrė ir archeologės A. Bluijienės vadovaujama ekspedicija. Iškastas 182,5 m² plotas, rasti 28 IV-VI, VII-XII a. kapai (radiniai saugomi Kretingos muziejuje). Iš viso per 11 tyrimo sezonų ištirtas bendras 1617,14 m².

2009 m. planuojama atidengti apie 15 m² PV kapinyno dalyje. Numatyta pratęsti tyrimus greta perkasų Nr. 45(136) ir Nr. 46(137), siekiant ištirti pastebėtus neatidengtus objektus.

Planuojamos perkasos vieta ir dydis gali būti patikslinti vietoje priklausomai nuo tyrinėjimų metu susidariusios situacijos, laiko ir lėšų.

Tyrinėjimų programą pagal testinį muziejinės veiklos projekta „Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno /kultūros vertybė A1708, Darbėnų s – ja/ archeologiniai tyrinėjimai – vakaru baltų materialinės kultūros pažinimas ir išsaugojimas ateiciai“ finansuoja Kretingos rajono savivaldybė ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos muziejinės veiklos rémimo fondas.

Kretingos muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas

J. Butkus
(vardo raidė, pavardė)

Donatas Butkus

J. Butkus
(parašas)

Kretinga, 2009-07-31.

El. p.: kretingasmuziejus@takas.lt; butkus.zita@gmail.com

Kontaktiniai tel.: 8-615-28352; 8-445-79039

TVIRGINU

Muziejaus direktorė V.Kanapkienė

2010 m. birželio mėn. 18 d.



Kretingos rajono savivaldybė **KRETINGOS MUZIEJUS**

Vilniaus 20, LT-97104 Kretinga, tel.-faks. 8-445 77323, tel. 8-445 79039

EKSPONATŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO A K T A S

2010 m. birželio mėn. 18 d. Nr. 3


Muziejaus darbuotojas vyr. fondų saugotoja Dalia Padriezienė priėmė,
o Donatas Butkus – Krentingos muziejaus archeologijos vedėjas
perdavė nuolat saugoti Krentingos muziejui šias muziejines vertybės:
(nuolat ar laikinai saugoti)

Eil. Nr.	Muziejinės vertybės pavadinimas ir trumpas aprašymas	Būklė	Kaina	Pastabos
1.	Radiniai (54 radinių kompleksas), aptikti 2009.09.17 – 10.21 Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyne, vykdant kapyno archeologinius tyrinėjimus. Ekspedicijos vadovas Kretingos - muziejaus archeologijos skyriaus vedėjas D. Butkus pristatė radinius Kretingos muziejui pagal radinių sąrašą Nr.1, pridėtą prie priėmimo – perdavimo akto. Sąraše išvardinta 54 vienetai radinių.	įvairus, nekonservuoti	dov.	LS 3703A 1-54
2.	Radiniai (185 atsitiktinių radinių kompleksas), aptikti 2009.11.20 žvalgymų metu Lazdininkų, Kalnalaukio kapyno (A1708) aplinkoje, ties kapyno R pakraščiu, nesaugomoje dalyje. 185 radiniai perduoti Kretingos muziejui pagal radinių sąrašą Nr.2, pridėtą prie priėmimo – perdavimo akto.	įvairus, nekonser - vuoti	dov.	LS 3704A 1-185
3.	Radiniai (32 atsitiktinių radinių kompleksas), aptikti 2009.11.11-12 žvalgymų metu Lazdininkų, Kalnalaukio kapyno (A1708) Š dalyje. 32 radiniai perduoti Kretingos muziejui pagal radinių sąrašą Nr.3, pridėtą prie perdavimo – priėmimo akto.	įvairus, nekonser - vuoti	dov.	LS 3705A 1-32

TVIRGINU

Muziejaus direktorė V.Kanapkiene

2010 m. lapkritis 16 d.



Kretingos rajono savivaldybė **KRETINGOS MUZIEJUS**

Vilniaus 20, LT-97104 Kretinga, tel.-faks. 8-445 77323, tel. 8-445 79039

EKSPONATŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS

2010 m. lapkričio 16 d. Nr.

Muziejaus darbuotojas archeologijos skyriaus vedėjas Donatas Butkus
perdavė, o Vilniaus universiteto medicinos f-to anatomijos, histologijos
ir antropologijos katedra, dr. R. Jankauskas
priėmė laikinai saugoti VU šias žemiau išvardintas vertybes: tirti
(nuolat ar laikinai saugoti) (kokiam tikslui)

Donatas Butkus

Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas

Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno (A1708) (Kretingos r.) tyrinėjimus KM vykdo nuo 1991 m. (žr. *ATL 1990 ir 1992 metais*, V., 1992, t. I, p. 81 - 85; *ATL 1992 ir 1993 metais*, V., 1994, p. 138 - 145; *ATL 1996 ir 1997 metais*, V., 1998, t. I, p. 190 - 194; *ATL 2000 metais*, V., 2002, p. 98 - 100; *ATL 2001 metais*, V., 2002, p. 119 - 120, *ATL 2003 metais*, V., 2005, p. 118 - 119; *ATL 2006 metais*, V., 2007, p. 157 - 158; *ATL 2007 metais*, V., 2008, p. 178 - 182; *ATL 2008 metais*, V., 2009, p. 119-121). Iki 2008 m. imtinai muziejus ištyrė 1617,14 m² dydžio plotą.

2009 m. P kapinyno dalyje buvo ištirta 1 perkasa 48 (34,45 m²). Perkasa 48 kasta šalia 2007–2008 m. tirtų perkasų 45 ir 46. Be to, vizualinės apsaugos zonoje, t.y. su kapinynu besiribojančiuose dirbamos žemės plotuose žvalgymu tikslais iškasti 2 surfai (14,46 m²). Šurfas Nr.1 (6,9 m²) kastas R kapinyno paribyje, kalvos papédėje. Šurfui Nr. 2 (7,56 m²) parinkta vieta ant Š kalvos, kurios dalis 2004 m. buvo priskirta prie saugomos kapinyno teritorijos. Viso ištirtas 48,91 m² plotas.

Perkasoje 48 ištirti 3 griautiniai kapai, išsidėstę perkaso centre ir jos ŠR dalyje: moters kapas 102, vaiko kapas 103 ir vyro kapas 104. Perkaso P dalyje kapų ar jų liekanų, atsitiktinių radinių nerasta. Kapų kontūrai stačiakampiai, kiek užapvalintais kampais, nuo 1,25x46 m iki 2,50 x0,60–0,70 m dydžio, dengęsi smėlio įžemyje, 30–40 cm gylyje. Išsiskyrė moters kapo 102 kontūras, kurio ŠV galas yra stačiakampio formos, o PR dalis – užapvalintais kampais. Jis išryškėjo 55 cm gylyje. Mirusieji laidoti skobtiniuose karstuose 62 - 65 cm (103), 62–69 cm (104) ir 83 – 87 cm (102) gylyje. Griauciai, išskyrus dantų vainikėlio likutį vaiko kape 103, neišliko. Pagal negausių įkapių išsidėstymą galima spręsti, kad mirusieji laidoti galvomis V–ŠV kryptimi (280° kape 104; 290° – kape 102; 300° – kape 103). Dviejų kapų (102, 104) kontūrų ribose, jų R dalyje, rasta po gana stambų akmenų (29–37 x 17–42 x 25–27 cm dydžio), kurie pradėjo dengtis 23–27cm gylyje ir galutinai išpreparuoti 48–58 cm gylyje. Dalį kapų skiria pailgos duobės, kurių paskirties ir chronologijos, nesant radinių, nustatyti nepavyko. Tarp kapų paliktas 0,60–1,20 m atstumas.

Mirusiųjų įkapių kompleksai skurdūs. Gali būti, kad dalis kapų (102, 104) galėjo būti nenustatytu laiku suardyti ir išplėsti. Pagrindą šiai hipotezei teikia minėtuose kapuose išlikę smulkūs dirbiniai, įkapių nuolaužos.

Įkapių gausa išsiskiria vaiko *kapas 103*. Jis palaidotas 1,25 x 0,30 m dydžio skobtiniame karste galva į V (dantų vainiko liekanos). Vaikas palydėtas su vėriniu ant kaklo iš vienos ar dviejų smulkių žalvarinių įvijėlių ir dviejų dvigubo nupjauto kūgio gintaro karoliukų, įsegtą į drabužį žalvarine laipteline sege (4,5 x 6 cm dydžio, 2 laipteliai ant kojelės, 1 ilgas – ant liemenėlio, virš segės įvijos), artimą I grupei pagal A.Tautavičių. Krūtinės – juosmens srityje rastas trumpas

geležinis peiliukas palenkta nugarėle. Įkapių kompleksą papildo galvūgalyje surasti lipdytas miniatiūrinis keramikinis puodelis nežymiai profiliuota sienele (H – 7 cm, dugnelio Ø iki 7 cm) ir šviesaus titnago nuoskala. Kapo 103 kompleksas preliminariai datuotas VI a. viduriu – antraja puse.

Moters *kape 102* rastas gintarinis verpstukas, ištežusio miniatiūrinio puodelio liekanos ir, kiek į šoną nuo puodelio, nežymūs tošies fragmentai bei geležinio smeigtuko adata. Išvardinti dirbiniai išprasti moterų kapams, kur randami galvūgalio srityje. Juosmens srityje susidurta su žalvarinio įvijinio žiedo fragmentu. Neaiški žalvarinių įvijėlių, rastų atskirose kapo vietose, paskirtis. Įkapių kompleksui datuoti trūksta duomenų. Analogiškas pagal mirusiojo laidojimo gylį ir orientaciją vyro kapas 97, su išskirtiniu įkapių kompleksu, 2008 m buvo ištirtas vos 20 cm į ŠV nuo moters kapo 102 ir datuotas VI a. antraja puse. Pasiremiant šia analogija moters kapą 102 salyginai galima priskirti tam pačiam laikotarpiui.

Vyro kape 104 bent kiek geriau išlikusios įkapės aptiktos galvūgalyje (fragmentuotas miniatiūrinis lipdytinis puodelis) ir juosmens – dubens srityje. Mirusiojo dešinėje gulėjo žalvarinė diržo sagtis, „D“ raidės formos, įsmaugta priekine dalimi, su apkalu, bei profiliuotas plokščias diržo galo apkolas, užapvalinta priekine dalimi (1 pav.). Į kapą turėjo būti padėtas vienašmenis kalavijas, kurio atskiros dalys (korozijos deformuoti geležtės smaigilio ir įkotės fragmentai) aptiki karsto dugne. Panašus atskirų įkapių (kalavijo) fragmentišumas konstatuotas 2007 m. tyrinėjant perkase 45 vyro kapą 91 (žr. *ATL 2007 metais*, V., 2008, p. 181). Šie sutapimai (laidojimo kryptis, įkapių vieta, tipologiškai panašios diržų sagtys, vienašmenių kalavijų fragmentišumas) leidžia vertinti abu kapus kaip vienalaikius, skiriamus VI a. viduriui – antrajai pusei.

Perkasoje 48 surinkti 22 radiniai. Radinių kompleksai preliminariai datuoti VI a. viduriu – antraja puse.

Šurfe 1 ištirti 3 griautiniai kapai: dviejų moterų (105 ir 106) ir vienas vyro (107). Mirusieji laidoti skirtingomis kryptimis, kuri nustatyta pagal įkapes ar išlikusius dantų vainikus (105). Moteris kape Nr.105 laidota galva į PV (240°), moteris kape 106 orientuota galva į ŠV (290°), o vyras (107) – į PR 100° kryptimi. Įruošiant vietą velyviausiam kapui 105 buvo nežymiai apnaikinta kapo 106 ŠV dalis ir perkasta kapo 107 vidurinė dalis. Šurfo plote dalį surastų atsitiktinių radinių galima traktuoti kaip dalinai apnaikinto kapo 107 įkapių liekanas. Kapų kontūrai - iki 2 m ilgio ir iki 60 cm pločio. Laidota skobtiniuose karstuose, 35 – 44 cm gulyje.

Įkapių gausa išsiskyrė moters kapas 105. Mirusioji palaidota su dviem kryžiniais IV tipo smeigtais. Jų paviršius klotas sidabro (?) plokštele ir konusėliais. Abu smeigtai įdėti į kapą sulaužyti. Vienas iš jų, su nulaužta ir nulenkta adata šalia, rastas krūtinės srityje, šalia dantų vainikų, paguldytas konusėliais į viršų, adatomis į galvūgalio pusę. Kiek toliau, už dantų vainikų, aptiktas antrasis smeigtas, tiksliau, jo viršutinės dalies fragmentas, paguldytas konusėliais į kapo dugną.

Likusi smeigto dalis, t.y. adata su kryžmos apatine dalimi, surasta kiek atokiau, galvūgalio srityje. Greta dantų vainikų liekanų konstatuotas kaklo papuošalo fragmentas – antkaklė (?), vyta iš trijų plonų žalvarinių vielučių. Kairės ištiestos rankos vietoje aptiktos penkios statmenos juostinės apyrankės, pusapvalio pjūvio, vienodai ornamentuotu paviršiumi (2 pav.). Apyrankės skirtingo skersmens, išdėstyotos plaštakos link mažėjančio skersmens tvarka. Po apyrankėm išliko audinio fragmentas.

Kapo 105 įkapių kompleksui priklausantys IV grupės kryžiniai smeigtai išsilaikė iki XI a. Panašiai galima datuoti ir juostines apyrankes, dėl ko griautinio kapo 105 įkapių kompleksą preliminariai reikėtų priskirti X a. pabaigai – XI a. pradžiai.

Kape 106 palaidotos moters įkapės taip pat išsiskyrė dirbiniais ir jų išdėstymo tvarka, būdinga griautiniams moterų kapams. Mirusiosios galvūgalyje susidurta su 2 miniatiūriniais lipdytais puodeliais (4,7–5,7 cm aukščio), padėtais skirtinguose karsto kampuose. Po vienu iš jų surastas žalvarinis įvijinis žiedas. Antras įvijinis žiedas bei 2 žalvarinės skardos apyrankės plačiais trikampiais galais aptiktos juosmens srityje. Apyrankės visiškai sunykusios.

Apardytame vyro kapo 107 galvūgalio kaireje rastas geležinių dirbinių kompleksas, dalinai nuartas. Jį turėjo sudaryti 3 ietigaliai, dalgelė (?). Žalvarinis įvijinis žiedas išliko juosmens srityje. Šiam kapui galima salyginai priskirti eilę atsitiktinių dirbinių, išpreparuotų šurfo plete. Tai mėlyno stiklo aštuoniakampis karolis, žalvarinės plokštelinės ažūrinės segės fragmentas, kovos peilio (?) geležinių makščių atskiri fragmentai. Pasiremiant aplinkinių kapų datavimu, ištirtą kapą 107 pagal įrengimą, įkapių sudėtį su tam tikrom išlygom galima skirti X–XI a.

Šurfo 1 plote surinktas 4 atsitiktinių radinių kompleksas preliminariai skirtinas X–XI a.

Šurfo aplinka ištirta metalo ieškiklio pagalba. Dirbamuo lauko armenyje surasta 185 vnt. dirbinių. Tai daugiausia žalvarinių papuošalų fragmentai: antkaklių užkeistais galais, įvijinių antkaklių, kryžinių smeigtų, lankinių aguoninių, laiptelinių, zoomorfinių bei pasaginių segių dalių, įvairių tipų apyrankių (daugiausia juostinių), daugiakampių karolių. Atkreipia dėmesį kario ekipiruotei priskirtini dirbiniai: ietigalių dalys, vienašmenio kalavijo fragmentas – geležtės dalis su masyviu geležiniu apatiniu skersiniu (3 pav.), kovos peilių odinių kutų galams dekoruoti skirti žalvariniai kabučiai, apskritas, su konuseliu centre, žalvarinis skirstiklis. Atsitiktinių radinių komplekso dirbiniai skirtini griautiniams ir degintiniams kapams, dėl ko juos tenka preliminariai datuoti VII a. antraja puse - XII a.

Šurfe 2 ištirtas apardytas griautinis kapas 108, įrengtas kalvos viršūnėje. Kapo duobė, 2,05 x 0,95 m ilgio ir 46–51 cm gylio, orientuota ŠV(350°) – PR (170°) kryptimi, užapvalintais kampais. Mirusiojo griauciai ir įkapės neišliko. Ties PR kapo dalimi ižemyje atidengtas stambus akmuo (60x40 cm) ir, šalia jo PV dalies, žirgo galvos dantų vainikai, su išsprausta geležiniais žaslais.

Dantų vainikai pažaliavę nuo kontakto su neišlikusiomis kamanų žalvarinėmis dalimis. Virš žirgo galvos aukos, armens sluoksnyje, aptiktas geležinis įmovinis kirvis. Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimų praktikoje žirgo galvos auka randama padėta mirusiojo kairėje, galvos – juosmens srityje. Šiuo atveju galima prielaida, kad vieta žirgo galvos aukai parinkta mirusiojo kairėje, kojūgalio srityje. Tokiu atveju galima teigti, kad mirusysis galėjo būti palaidotas galva į ŠV.

Geležinių žąslų komplektas išskirtinis (4 pav.). Žąslai yra didelėmis, 10–11 cm skersmens grandimis, kurias jungia laužtinės formos narelis iš keturkampio pjūvio 1x0,8 cm strypo (*Kandaren, 1 tipo*). Narelis yra 11,5 cm ilgio ir 4 cm aukščio – kampuotos U raidės pavidalo, atlenktais į šonus 90° kampu galais, kurie tvirtinosi prie grandžių. I komplektą įeina ir žąslų lankelis (*Kinnstangen*). Išlikęs 11,7 cm ilgio fragmentas yra keturkampio pjūvio, 1x0,7 cm dydžio, kiek išlenktas, būdingas 2a tipui (pagal S. Wilbers-Rost, 1994). Su panašiu komplektu Lazdininkų, Kalnalaukio kapinyno tyrinėjimų praktikoje susidurta pirmą kartą.

Žirgo galvos aukos vietoje, armens gylyje, aptiktas geležinis įmovinis kirvis. Kapo duobės užpilde atpreparuotas labai profiliuotos segės, dengta įvija, fragmentas. Panašios segės priklauso IV grupei ir nešiotos B₂/C₁ periode. Datavimą patvirtintų ir eilė žalvarinių dirbinių, rastų žvalgant metalo ieškikliu šurfo aplinką. Iš jų reikėtų išskirti 2 Berlock tipo (IV:1, pagal A. Bluijienę, V., 2005) kabučius bei apskrito kiaurakryžmio kabučio fragmentą, Romos imperijos sestercijus. Monetų stovis neleidžia patikslinti datavimo.

Šurfe 2 aplinkoje surinkta 34 radiniai, kuriuos preliminariai galima datuoti II a.

Pastebėtina, kad abiejų šurfų aplinkoje dalis žvalgytos teritorijos turi paminklinį statusą, tačiau tai neapsaugo šioje dalyje esančių archeologijos objektų nuo ardymo naudojant žemę ūkiniams tikslams.

Reziumė vertimui į anglų kalbą.

Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinynas

2009 metais KM tėsė Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno tyrinėjimus ištirdamas perkasa 48 34,45 m²) kapinyno P dalyje. Su R ir Š kapinyno vizualinės apsaugos zonoje - dirbamos žemės plotuose ištirti 2 žvalgomieji šurfai 1 (6,9 m²) ir 2 (7,56 m²).

Trys griautiniai palaidojimai ištirti perkasoje 48: 1 moters kapas 102 (gintaro verpstukas, miniatiūrinio keramikinio puodelio liekanos, žalvarinio ívijinio žiedo fragmentas), 1 vaiko kapas 103 (miniatiūrinis puodelis, titnago nuoskala, vėriniukas iš 2 gintaro karolių ir žalvarinių ívijelių, lankinė laiptelinė segė, geležinis peiliukas), 1 vyro kapas 104 (miniatiūrinis puodelis, diržo žalvarinės dalys (sagtas ir diržo galo apkalas), ívijinis žiedas bei geležinio kalavijo fragmentai) datuoti VI a. antraja puse.

Šurfe Nr. 1 ištirta 3 griautiniai palaidojimai: moterų kapai 105 (2 IV tipo kryžiniai smeigtai, 5 juostinės apyrankės), 106 (2 miniatiūriniai keramikiniai puodeliai, 2 ívijiniai žiedai, 2 žalvarinės apyrankės plačiais trikampiais galais), vyro kapas 107 (3 geležiniai įmoviniai ietigaliai, dalgelės fragmentas, žalvarinis ívijinis žiedas) preliminariai priskirti X a. pabaigai – XI a. pr. Šurfo aplinkoje surasti 185 geležinių ir žalvarinių dirbiniai ar jų fragmentai iš suardytų griautinių ir degintinių kapų datuoti VII a. antraja puse – XII a.

Šurfe 2 ištirtas griautinis vyro kapas 108 (žirgo galvos auka su geležiniais žaslais tarp dantų, geležinis įmovinis kirvis, profiliuotos IV grupės segės fragmentas) preliminariai datuotas B₂/C₁ periodu. Šurfo aplinkoje surasti žalvariniai dirbiniai taip pat būdingi šiam laikotarpiui.