

ZENONAS BAUBONIS

EIŠIŠKIŲ PILIAVIETĖS, (ŠALČININKŲ R.),
ARCHEOLOGINIŲ ŽVALGOMŲJŲ TYRINĖJIMŲ
2008 M.

ATASKAITA

2010 m

Vilnius

TURINYS

IVADAS.....	3
OBJEKTO APRAŠYMAS.....	4
TYRIMŲ EIGA.....	4
PERKASA.....	5
ŠULINIO DUOBĖS TYRIMAI.....	7
IŠVADOS.....	8
BRĖŽINIŲ SARAŠAS.....	9
FOTONUOTRAUKŲ SARAŠAS.....	10
PRIEDŪ SARAŠAS.....	11
FOTONUOTRAUKOS.....	12
BRĖŽINIAI.....	15
PRIEDAI.....	23
Archeologinių tyrinėjimų leidimas.....	23
Archeologinių tyrinėjimų projektas.....	24
Antropologinių tyrimų išvados.....	25

IVADAS

2008 metų rugsėjo 29 - spalio 6 dienomis, vyko tarptautinė lietuvių – lenkų archeologinė ekspedicija, kuriai vadovavo ataskaitos autorius, taip pat dalyvavo Torunės universiteto darbuotojai - Prof. dr. Andrzej Kola, Olaf Popkiewicz, Dr. Andrzej Florkowski. Atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrimai Eišiškių piliavietėje (u.k.1925), (Šalčininkų r., Gornostajiškių k.) vakarinio gynybinio griovio šiaurinės dalies pietiniame gale. Buvo spėjama, kad į šioje vietoje buvusį šulinį 1945 metais KGB kareiviai sumetė penkių nušautų lenkų partizanų palaikus. Tarp jų, spėjama, turėjo būti ir Armijos Krajovos leitenanto I. Borusėvičiaus (I. Borusewicz) palaikai. Kultūros paveldo departamentas šiemis tyrimams 2008-09-29 dieną išdavė leidimą Nr.211 (Žr. priedą Nr.1).

Pagal Mokslynės archeologijos komisijos 2009-09-28 patvirtintą tyrimų projektą (Žr. priedą Nr.2). Piliavietės vakarinio gynybinio griovio, šiaurinės dalies, pietiniame gale, lokalizavus spėjamo šulinio vietą buvo iškasta viena 3,3 x 3,3 m dydžio perkasa. Iškastos perkaso dugne, 2,1 m gylyje fiksavus 1,5 m skersmens šulinio vietą, kad neužgriūtų tiriamo ploto žemę, buvo tiriamas 1,7 skersmens apskritas plotas, aprémintas įleidžiant naujus betoninius šulinio rentinius. Žvalgmomujų tyrimų metu, buvo ištirtas 10,89 kvadratinių metrų plotas.

Tyrimų metu, buvo naudojamas fotoapratas, metalų ieškiklis „Garmin“, sudarinėjami tyrimų vienos situacijų planai. Tyrimų metu, iškasta perkasa bei šulinio duobė fiksuota grafiškai. Fotofiksacija, bei brėžiniai – ataskaitos autoriaus. Tyrimų metu, surastos antropologinės medžiagos analizę atliko Torunės universiteto antropologas Dr. Andrzej Florkowski.

OBJEKTO APRAŠYMAS

Eišiškių (Gornostajiškių) piliavietė įrengta nežymios aukštumos vakariniame krašte, beveik lygioje vietoje. Aikštélė keturkampė, pailga rytų - vakarų kryptimi, 84 x 112 m dydžio, užimanti 1 hektaro plotą. Ji iš visų pusų apjuosta 4 m aukščio, 15 m pločio, 3 m pločio viršuje pylimu, kurio išorinis 10 m aukščio šlaitas leidžiasi į 25 m pločio, 5 m gylio griovį. Ivažiavimas į aikštélę buvo pietinėje pusėje, kur pylime yra kelio vieta (5 m pločio apačioje, 12 m - viršuje). Piliavietė apardyta XIX a. viduryje, kuomet jos aikštéléje pastatyti optinio telegrafo pastatai (jų pamatai išlikę aikštélės pietinėje dalyje). Greičiausiai tuo metu pylimo šiaurės vakariniame kampe pastatytas 8 m skersmens apvalus akmeninis pastatas, primenantis bokšto pamatus, o rytinėje ir vakarinėje pusėse pylimas perkastas ir griovys užpiltas įrengiant takelius. Piliavietė apaugusi mišriu mišku (dominuoja senos pušys), aikštélė dirvonuoja. Griovio pietrytinis kraštas užpiltas tiesiant Eišiškių - Šalčininkų plentą. Piliavietė žinoma ir Gornostajevo vardu. 1385 m. rašytiniuose šaltiniuose minima apleista Eišiškių pilis. Vėliau ji buvo atstatyta, nes paminėta 1393, 1429 ir 1433 m. Piliavietė datuojama XIV - XV a. pirmaja puse¹.

TYRIMŲ EIGA

Apie galimos spėjamo šulinio vietas vakarinio gynybinio griovio šiaurinės dalies pietiniame gale, kuriame buvo užkasti penki lenkų partizanai, buvimo faktą liudijo vienos gyventojų prisiminimai, bei 1955 m. P. Tarasenkos sudarytas piliavietės planas, kuriame spėjamo šulinio vietoje, pažymėtas apskritimas (žr. brėžinį nr.3). 1983 m T. Šidiškio topografinėje nuotraukoje šioje vietoje rodoma duobė (žr. brėžinį nr.4).

Spėjamo šulinio vietoje buvo kasta viena 3,3 x 3,3 m dydžio perkasa, orientuota pagal piliavietės vakarinį gynybinį griovį (pasaulio šalių atžvilgiu orientacija atitinka pietvakariai- šiaurės rytai).

Iškasus perkasa iki 2,1 m gylio, perkasos dugno pietrytiname ir šiaurės rytiniame šonuose rastas ižemis (gynybinio griovio dugnas) – gelsvos spalvos smėlis, o perkasos centrinėje dalyje, išryškėjo 1,5 m skersmens netaisyklingo apskritimo formos perkasimas

¹ Lietuvos piliakalnių atlasas. T. II. V., 2005, p.422;

- šulinio vieta, užpildytas tamsesniu juodžemiu. Vėliau, perkasa mažinta iki 1,7x1,7 m dydžio ir gilintasi iki 4,7 m gylio nuo žemės paviršiaus, kol kilo pavojas darbų saugumui. Toliau, nuo 4,7 m gylio iki palaikų buvo gilinamas netradiciniu archeologijos metodu. Kad neužgriūtų tiriamo ploto žemę, buvo tiriamas 1,7 skersmens apskritas plotas aprémintas įleidžiant naujus betoninius šulinio rentinius.

PERKASA

(1,2,5-7 pav., 1-10 foto)

Perkasa kasta vakarinio gynybinio griovio, šiaurinės dalies, pietiniame gale, 5 m vakarų kryptimi nuo piliavietės vakarinio pylimo pašlaitės, 0,5 m šiaurės kryptimi nuo takelio sankasos, vizualiai išsiskiriančios netaisyklingos formos duobės (šulinio vėtos) centrinėje dalyje. Išmatuota perkasa 3,3 x 3,3 m dydžio. Perkasa orientuota pietvakarių - šiaurės rytų kryptimi. Perkasa buvo numeruojama iš pietryčių į šiaurės vakarus raidėmis nuo A iki D, o iš šiaurės rytų į pietvakarius skaičiais nuo 1 iki 4. Nukasus 5-6 cm storio velėnos sluoksnį, visose perkasos dalyse atkastas nuo 30 iki 70 cm storio šviesaus juodžemio sluoksnis, storėjantis link perkasos centro (kvadratai B2,B3,C2,C3), kur jo storis siekia iki 70 cm. Šiame sluoksnyje surasta XX amžiaus antros pusės šiukšlių: gumos gabalų, butelių šukių. Nukasus šį sluoksnį, kasamas nuo 120 iki 160 cm storio permaišytas, rusvos spalvos priemolio su juodžemiu sluoksnis, kuriame rasta XX a. antros pusės drenažo vamzdelių šukių. Pasiekus 150 cm gylį nuo žemės paviršiaus, šiame sluoksnyje, perkasos šiaurės rytinėje bei pietrytinėje dalyse, kv.A1,A2,A3,B1,B2,B3 fiksuotas nuo 20 iki 30 cm storio priemolio su žvyro primaišomis, bei apie 25 cm storio pilko žvyro, intarpai. Pasiekus 170 cm gylį nuo žemės paviršiaus, perkasos šiaurės rytinės, pietvakarinės, bei pietrytinės dalies pakraščiuose, kv.A1-4, B1, C1 atkastas įžemis - apie 30-40 cm pločio švaraus smėlio sluoksnis - buvusio piliavietės gynybinio griovio dugnas. Kitose perkasos dalyse šiame gylyje įžemis nepasiekta, toliau kasamas rusvo priemolio su juodžemiu sluoksnis su XX amžiaus antros pusės šiukšlėmis. 170 cm gylyje nuo žemės paviršiaus, perkasos šiaurės rytinėje, šiaurės vakarinėje dalyse, kv.D1, fiksuotas apie 80 cm pločio ir 40 cm storio rudo molio perkasimas. Pasiekus 200 cm gylį nuo žemės paviršiaus, perkasos centrinėje dalyje, kv.B2,B3,C2,C3 fiksuota

netaisyklingos ovalo formos 1,5 m skersmens tamsaus juodžemio duobės kontūras, virš kurio rasta XX amžiaus antros pusės šiukslių - gumos gabalų. Šiame gylyje, kitose perkasos dalyse fiksuotas rusvos spalvos priemolis su juodžemiu. Visame perkasos plete giliau nebuko kasama. Toliau tirtas kv.B2,B3,C2,C3 fiksuotas duobės kontūras.

Perkasos stratigrafija:

ŠV sienelės stratigrafija

5-6 cm velėna, 40 cm šviesesnio juodžemio sluoksnis, 160 cm rusvos spalvos priemolis maišytas su juodžemiu. Šio sluoksnio 4 metre 20 cm storio smėlio – molio linzė. Po rusvos spalvos su juodžemiu sluoksniu, 40 cm storio rudo molio perkasimas 1 metre. Ižemis nepasiekta, tėsiasi rusvos spalvos priemolio maišyto su juodžemiu sluoksnis.

PR sienelės stratigrafija

5-6 cm velėna, 35-70 cm šviesesnio juodžemio sluoksnis, storėjantis link 3 metro, kur sluoksnio storis siekia iki 70 cm. 110-120 cm rusvos spalvos priemolio sluoksnis su juodžemiu. 25-30 cm storio priemolio su žvyru, 30 cm storio pilko žvyro intarpai, įsiterpę 1-3 metre į rusvos spalvos priemolio su juodžemiu sluoksnį. Ižemis- gynybinio griovio dugnas 10-60 cm storio.

ŠR sienelės stratigrafija

5-6 cm velėna, 35-65 cm šviesesnio juodžemio sluoksnis, 3 metre pasiekiantis 65 cm storį. 70-120 cm rusvos spalvos priemolio sluoksnis su juodžemiu, A metre pasiekiantis 70 cm storį. Šiame sluoksnyje, A ir B metruose fiksuoti 25-30 cm storio priemolio su žvyru, bei pilko žvyro intarpai. Ižemis – gynybinio griovio dugnas 10-60 cm (A ir B metrai – švarus gelsvos spalvos smėlis, C ir D metruose 40-50 cm storio rudo molio perkasimas).

PV sienelės stratigrafija

5-6 cm storio velėnos sluoksnis, 30-45 cm storio šviesesnio juodžemio sluoksnis. 110-160 cm storio rusvos spalvos priemolio su juodžemiu sluoksnis. I ši sluoksnį D metre įsiterpusi 20 cm storio smėlio molio linzė. Perkasos A metre 50 cm storio šviesaus smėlio ižemis- gynybinio griovio dugnas.

ŠULINIO DUOBĖS TYRIMAI

(6-10 foto, 8 Pav.)

Duobė buvo perkasos centinėje dalyje, kv.B2,B3,C2,C3. Duobės forma netaisyklingo ovalo formos, 1,5 m skersmens. Kasamas 1,7x1,7 m dydžio plotas, aprėminantis duobę. Iki 6,5 m gylio nuo perkasos viršaus², duobė užpildyta tamsesniu juodžemio sluoksniu. Šiame duobės užpildo sluoksnyje, 3,5 - 3,6 m gylyje nuo perkasos viršaus, duobės pakraščiuose atidengti nuo 1,2 m iki 1,5 m ilgio sutrėšę mediniai rentiniai, sudarę kvadrato formos buvusio šulinio karkasą. Įsigilinus iki 4,7 m gylio nuo perkasos viršaus, kilus pavojui darbų saugumui, kad neužgriūtų tiriamo ploto žemė, buvo tiriamas 1,7 m skersmens apskritas plotas, aprémintas, įleidžiant naujus betoninius šulinio rentinius. 5,8 m gylyje nuo perkasos viršaus atkasti paskiri, permaišyti žmonių kaulai su smurtinėmis žymėmis. Kaulai buvo išsibarstę visame duobės - buvusio šulinio plote. Tarp kaulų rasta II Pasaulinio karo laikų granatos M39 skeveldrų, bei vokiškos granatos F1 sprogdiklis. 7,8 - 7,9 m gylyje nuo perkasos viršaus, visame duobės plote, pasiekta gelsvos spalvos geologinio smėlio sluoksnis - ižemis. Duobė iškasta iki 8,5 m gylio.

² Duobės gylis yra testimis, skaičiuojamas nuo perkasos viršaus

IŠVADOS

- 2008 metais Eišiškių piliavietėje vykdytu archeologinių žvalgomujų tyrimų metu, vakarinio gynybinio griovio, šiaurinės dalies centrinėje dalyje, ieškant šulinio, į kurį 1945 metais KGB kareivai sumetė penkių lenkų partizanų kūnus, buvo iškasta viena 3,3 x 3,3 m dydžio perkasa. Ištirtas bendras 10,89 kvadratinių metrų plotas.
- Tyrimų metu, iškasus perkasą iki 2,1 m gylio, šiaurės rytinėje, pietrytinėje, bei pietvakarinėje perkaso dalyse surastas buvusio gynybinio griovio dugnas, kuris buvo perkastas 1945 metais, kuomet buvo kasamas šulinys.
- Perkasos dugne 2,1 m gylyje aptiktas žemėmis užpilto šulinio kontūras. Šulinyje 5,8 m gylyje surasta II Pasaulinio karo rusų ir vokiečių sprogmenų ir 1945 metais sausio mėnesį nužudytų, bei į šulinį sumestų Armijos Krajovos 18-25 m amžiaus trejų karių skeletų dalys su šautinių ir durtinių žaizdų pėdsakais ant kaulų.
- Atlikus kaulų antropologinę ekspertizę, daroma prielaida, jog vienas iš skeletų gali būti I. Borusėvičiaus, tačiau prielaidos patikslinimui, reikalinga DNR analizė.
- Palaikai perlaidoti Dubičių kapinėse.

Z. Narkaus
Z. Narkaus

BRĖŽINIŲ SĄRAŠAS

1. Bendras Eišiškių (Gornostajiškių) piliavietės situacijos planas
2. Teritorijos ribų planas, M 1:10000
3. P. Tarasenkos darytas piliavietės situacijos planas su pažymėta duobe,
M 1:1000
4. T.Šidiškio piliavietės situacijos planas su pažymėta duobe, M 1:1000
5. Perkasos situacijos planas ant Eišiškių piliavietės aerofotografijos
pagrindo
6. Perkasos situacijos planas Eišiškių piliavietėje, M 1:1000
7. Perkasos planas ir sienelių pjūviai, M 1:40
8. Duobės šulinio pjūvio brėžinys

FOTONUOTRAUKŲ SĄRAŠAS

- 1 foto.** Duobės vieta prieš tyrimus, iš pietryčių pusės
- 2 foto.** Perkasos šiaurės rytinė sienelė, jos apačioje matomas atkasto gynybinio griovio dugnas iš pietvakarių pusės
- 3 foto.** Perkasos pietvakarinė sienelė iš šiaurės rytinės pusės
- 4 foto.** Perkasos pietrytinė sienelė, kurios apačioje matomas atkasto gynybinio griovio dugnas iš šiaurės vakarų pusės
- 5 foto.** Perkasos šiaurės vakarinė sienelė, iš pietryčių pusės
- 6 foto.** Perkasos dugne fiksuota šulinio vieta, bei matomas gynybinio griovio dugnas iš šiaurės vakarų pusės
- 7 foto.** Fiksuotas šulinys, iš pietvakarių pusės
- 8 foto.** Atkasti buvusio šulinio mediniai rentiniai, iš pietvakarių pusės
- 9 foto.** Fiksuotas vienas iš medinio šulinio rentinių
- 10 foto.** Perkasos dugne atidengtos XX amžiaus antros pusės šiukslės

PRIEDŪ SĀRAŠAS

1. Archeologinių tyrimų leidimas
2. Archeologinių tyrimų projektas
3. Antropologinių tyrimų išvados



1 foto. Duobės vieta prieš tyrimus, iš pietryčių pusės



2 foto. Perkasos šiaurės rytinė sienelė, iš pietvakarių pusės



3 foto. Perkasos pietvakarinė sienelė iš šiaurės rytinės pusės


4 foto. Perkasos pietrytinė sienelė iš šiaurės vakarų pusės




5 foto. Perkasos šiaurės vakarinė sienelė, iš pietryčių pusės



6 foto. Perkasos dugne fiksuota šulinio vieta, iš šiaurės vakarų pusės



7 foto. Fiksotas šulinys, iš pietvakarių pusės




8 foto. Atkasti buvusio šulinio mediniai rentiniai, iš pietvakarių pusės



9 foto. Fiksuotas vienas iš medinio šulinio rentinių



10 foto. Perkasos dugne matomos XX a. antros pusės šiukšlės




Eišiškių piliavietės (u.k.1925) teritorijos ribų planas

Perkasos vieta

Eišiškių piliavietė

Čalčininkai





0 200 400 600 800 1000 m


SUTARTINIAI ŽENKLAI:


Perkasa

Piliavietė


Eišiškių piliavietė
M 1:1000








EIŠIŠKIŲ PILIAVIETĖS 2008 M. ŽVALGOMUJŲ ARCHEOLOGINIŲ TYRIMŲ PLANAS M 1:1000




SUTARTINIAI ŽENKLAI:

Perkasos vieta

EIŠIŠKIŲ PILIAVIETĖS 2008 M. ŽVALGOMIEJI ARCHEOLOGINIAI TYRIMAI PERKASOS PLANAS, SIENELIŲ PJŪVIAI M 1:40



SUTARTINIAI ŽENKLAI:	
	Velėna
	Šviesesnis juodžemis
	Priemolis su juodžemiu (rusvas)
	Priemolis su žvyro intarpais
	Molis (rudas)
	Smėlio - molio linzé
	Pilkos žvyro intarpas
	Ižemis - gelsvas smėlis (gynybinio griovio dugnas)
	Tamsesnis juodžemis

**SUTARTINAI ŽENKLAI:**

Tamsesnės spalvos juodžemis

Šulinio medinės sijos - rentiniai

Permaišyti kaulai

Ižemis

6.6 Gylis m

Leidimas galioja iki 2008-11-30

L E I D I M A S
vykdyti archeologinius tyrimus

2008-09-29 Nr.211
Vilnius


Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 18 str.
šis leidimas išduotas **Z. Bauboniui**
vykdyti Eišiškių, Gornostajiškių piliavietės (A1033P, 1925), Gornostajiškių k., Šalčininkų r. sav.,
archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus,
taip pat naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotograuoti, piešti, rinkti
radinius ir mėginius tiriamame objekte.
Tyrimų projektas: Eišiškių piliavietės (A1033P), Šalčininkų r., žvalgomujų archeologinių tyrimų
2008 m. projektas, 2008-09-29, Nr.211.

Vyriausiasis valstybinis inspektorius,
pavaduojantis Kontrolės skyriaus vedėją



A. Augustinavičius

EIŠIŠKIŲ PILIAVIETĖS 2008 M. ŽVALGOMUJŲ ARCHEOLOGINIU TYRIMU PLANAS M 1:1000



SUTARTINIAI ŽENKLAI:

- B - BERŽAS - BETULA VERRUCOSA EMRH. /3/
- Dm - DRĘBULĖ - POPULLUS TREMULAL /18/
- V - VAINIKĀ
- K - KLEVAS - ACER PLATANOIDES. /18/
- Ž - ŽILVITIS - SALIX FRAGILISL. /11/
- Gł - GLUOSNIS - SALIX ALBA L. /11/
- P - PUŠIS - PINUS SILVESTRISL. /12/
- L - LIEPA - TILIA EUROPAEAL /21/
- E - EGLE - PICEA ABIES KARST. /11/
- Je - JEVĀ - PADUS RACEMOSA GILIS. /5/
- M - MEDŽIAI - STUŚCIOŁKI /5/
- Kr - KRITUŠĖS - PYRUS COMMUNISL. /2/

Perkasos vieta

			1983	S - 1092 - 7/15. 759		
SK. VIRŠ.			SALČININKŲ RRT. , EIŠIŠKIŲ, PILIAVIETĖ			
SKVYR. INZ. ARCH.	L. MEJEROVIC	Małomys				
PROJ.VYR. INZ. ARCH.	Z. NACIONIENE	Wojciech	EIŠIŠKIŲ, PILIAVIETĖS	STADIA	LAPAS	LAPU
GR. VADOVAS			TERRITORIJOS SUTVARKYMAM	TP	GP-3	23
PROJEKTAVO	J. BIAŁIENĘ					
			ESAMU, ŽELODINIŲ, TYRIMAI			
				PAMINKLU KONSERVAVIMO INSTITUTAS		

Dr. Andrzej Florkowski

Antropologinis žmonių palaikų iš šulinio, buvusio Eišiškių (Lietuva) piliavietės pylimo griovyje, aprašymas

Žmonių kaulai, rasti šulinyje Eišiškėse, priklauso trims suaugusiems vyrams. Kaulai rasti permaišyti, išsidėstę ne pagal anatominę seką, ir išsibarstę po visą paviršių. Tokią tvarką salygojo granatos sprogimas ir kiti sprogmenys, kurie šioje vietoje buvo įmesti į šulinį kartu su nužudytyjų kūnais, kas turėjo apsunkinti palaikų identifikaciją. Pasitelkus morfologinį tyrimą metodą pavyko sudėti 3-jų žmonių palaikus.

Skeletas nr.1

Lytis – neginčijamai vyros, ką liudija visi žinomi lytinio dimorfizmo požymiai.

Amžius - kaukolės siūlės visiškai atviros, pleištakaulio-pakauškaulio jungtis suaugusi nevisiškai, dantys išdygę visi, be M3, dantų kramtomasis paviršius nutrintas labai nežymiai, viršutinės žastikaulių kaulų epifizės nepriaugusios, dilbio kaulų distalinės epifizės nesukaulėjė, klubakaulių skiauterės su suaugimo žymėmis, visi ilgieji kaulai su epifizių-diafizių suaugimo žymėmis, distalinės šlaunikaulių epifizės laisvos, slankstelių kūnų, gaktinės sąvaržos, kryžkaulio ausiniai paviršiai būdingos banguotos struktūros – pabaiga adultus 18-22 metai.

Sužalojimai – kaukolės kiaurinis sužalojimas, sukeltas didelio šaudmens (karabino kulkos: įėjimas centrinėje dešiniojo momenkaulio dalyje, tipinga išėjimo anga kairiajame momenkaulyje prie vainikinės siūlės, dėl šių angų gausūs kaukolės smegeninės dalies sutrūkimai, didelis dešiniojo dubenkaulio sparno defektas, dideli defektai ir būdingi graužimo pėdsakai palikti žiurkių ar kt. graužikų ant kairiojo blauzdikaulio, trūksta didelės dalies plaštakų ir pėdų kaulų, girnelių.

Skeletas nr.2

Lytis – neabejotinai vyros.

Amžius – kaukolės smegeninės siūlės visiškai atviros, kaukolės pamatas suaugęs, dantys pilnai išdygę, kramtomasis paviršius nutrintas labai nežymiai, ant kaukolės egzekucijos pėdsakų nėra, ant visų ilgų kaulų epifizių kaulėjimo žymės, gaktikaulio sąvaržinio paviršiaus, kryžkaulio ausiniai paviršiai būdingos banguotos struktūros – adultus pradžia (22-25 m.).

Sužalojimai – ant kairiosios mentės dvi angos greta vidinio krašto, panašios į durtuvu pėdsakus, beveik ant visų ilgų kaulų galų graužimo pėdsakai.

Trūksta dešiniojo raktikaulio, krūtinkaulio, girnelių, plaštakų ir pėdų kaulai fragmentiški.

Skeletas nr.3

Lytis – neabejotinai vyros.

Amžius – kaukolės skliauto siūlės visiškai atviros, kaukolės pamatas suaugęs, dantys ne visi, visi M2 pasišalinę iki mirties, gaktikaulio sąvaržinis paviršius nežymiai suplokštėjęs, kaulų epifizių suaugimo linijos išnykusios – adultus 25-30 m.

Sužalojimai – egzekucijos pažymiai ant kaukolės: įėjimo anga virš dešiniojo smilkinio lanko, išėjimo anga kairėje vainikinėje siūlėje ir kairiajame momenkaulyje, stipriai apgraužti ilgų kaulų galai, taip pat apgraužti blauzdikauliai, sulaužyti dubenkaulis, pastarasis sužalojimas sukeltas granatos sprogimo.

Trūksta kryžkaulio, krūtinkaulio, girnelių, plaštakų ir pėdų kaulai fragmentiški.

Skeletas nr.1 ryškiai skiriasi nuo likusiuju. Šio asmens kaulai nėra pilnai sukaulėję, priklauso labai jaunam vyru pabaigoje juvenis amžiaus – pradžioje adultus (18-22 m.). Problemų kelia kitų dviejų skeletų atskyrimas ir Jan Borusewicz (Krys) palaikų atpažinimas. Abu skeletai itin panašūs tarpusavyje. Amžius jų nediferencijuojama, nors skeletas nr. 3 yra šiek tiek vyresnis nei nr. 2 (Borusewicz buvo apie 30 m. amžiaus). Ūgio sugretinimai taip pat panašūs – abu skeletai apie 174 cm.

Vienoje Jan Borusewicz išlikusioje nuotraukoje matoma, kad jis turėjęs du išsiskiriančius požymius: atsikišusi siaura nosis su kuprele ir ryškiai į apačią siaurejantis veidas. Tačiau abiejų kaukolų nosies angos ir nosikauliai labai panašūs. Tik morfologinis sulyginimas siaurėjančio į apačią veido požymio su Jan Borusewicz parodė panašumą su skeletu nr.3. Tai yra patvirtinta 2 apatinio žandikaulio matavimais (go-go ir dist.bicond.) bei viršutinės veido dalies indeksu.

Požymiai, kuriais remiantis buvo nustatyta, kad Jan Borusesewicz palaikai yra skeletas nr.3:

1. Amžius mirties metu (kaukolė nr. 3 yra vyriausia – 25-30 m.).
2. Apatinės veido dalies morfologija, patvirtinta apatinio žandikaulio ir viršutinės veido dalies matavimais.

Kadangi šių požymių yra per mažai, rekomenduojama atlkti DNR tyrimą.